




RAPPORT 560

Een archeologische opgraving aan het
Regulierenplein te Tongeren

Bouw van een appartementencomplex

Natasja De Winter
Januari 2018



ARON-RAPPORT 560

EEN ARCHEOLOGISCHE OPGRAVING AAN HET REGULIERENPLEIN TE TONGEREN. BOUW VAN EEN APPARTEMENTENCOMPLEX

ONDERZOEK UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN WOONZO CVBA

Natasja De Winter

Tongeren
2018

Opgraving <input checked="" type="checkbox"/>		Prospectie <input type="checkbox"/>	
Vergunningsnummer:	2016/234		
Naam aanvrager:	Natasja De Winter		
Naam site:	Tongeren Kattestraat-Regulierenplein		

Colofon

ARON rapport 560 - Een archeologische opgraving aan het Regulierenplein te Tongeren. Bouw van een appartementencomplex.

Opdrachtgever: Woonzo cvba

Projectleiding: Natasja De Winter

Uitvoering veldwerk: Maxim Hoebreckx, Joris Steegmans, Daan Celis, Lawrence Dingens, Natasja De Winter

Auteurs: Natasja De Winter

Foto's en tekeningen: ARON bvba (tenzij anders vermeld)

Wettelijk depot: D/2018/12.651/17

Op de teksten, foto's en tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik te maken van de teksten of illustraties schriftelijk over te maken op info@aron-online.be. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ARON bvba mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, bewerkt, en/of openbaar gemaakt door middel van web-publicatie, druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook.

ARON bvba

Archeologisch Projectbureau
 Neremweg 110
 3700 Tongeren
www.aron-online.be
info@aron-online.be
 tel: 012/225.250
 fax: 012/770.034

© ARON bvba, Archeologisch projectbureau, 2018

INHOUDSTAFEL

Inleiding	1
1. Het onderzoeksgebied	1
1.1 Algemene situering.....	1
1.2 Historische achtergrond.....	3
1.2.1 Beknopte historiek van de stad Tongeren.....	3
1.2.2 Beknopte historiek van het onderzoeksgebied.....	7
1.3 Eerder archeologisch onderzoek.	10
1.3.1 De Romeinse periode	10
1.3.2 De (post)middeleeuwse periode.....	11
2. Het archeologisch onderzoek.....	12
2.1 Doelstelling	12
2.2 Verloop.....	12
2.3 Methodiek.....	13
3. Onderzoeksresultaten.....	14
3.1 Bodemopbouw en gaafheid van het terrein	14
3.2 De archeologische sporen.....	15
3.2.1 De vroeg-Romeinse periode (57 v.Chr. – 69 n.Chr.).....	16
3.2.2 De midden-Romeinse periode (70–275 n.Chr.)	19
3.2.3 De laat-Romeinse periode (275-406 n.Chr.)	24
3.2.4 De laat- en postmiddeleeuwse periode	25
3.3 De archeologische vondsten.....	27
Samenvatting.....	30
Bijlages	
Bijlage 1: Administratieve gegevens	
Bijlage 2: Lijst met afkortingen	
Bijlage 3: Periodentabel	
Bijlage 4: Fotolijst	
Bijlage 5: Sporenlijst	
Bijlage 6: Vondstenlijst	
Bijlage 7: Vergunning	
Bijlage 8: Grondplan vlak 1	
Bijlage 9: Grondplan vlak 2	
Bijlage 10: Grondplan vlak 3	
Bijlage 11: Grondplan vlak 4	
Bijlage 12: Grondplan vlak 5	
Bijlage 13: Grondplan vlak 6	
Bijlage 14: Grondplan vlak 7	
Bijlage 15: Grondplan vlak 8	
Bijlage 16: Coupes	
Bijlage 17: Boringen	
Bijlage 18: Profielen	

INLEIDING

Naar aanleiding van de door *Woonzo cvba* geplande bouw van een appartementencomplex met ondergrondse parking aan het Regulierenplein te Tongeren, achtte het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving noodzakelijk.¹ Deze beslissing werd ingegeven door de ligging van het bouwterrein binnen de middeleeuwse en Romeinse stad, binnen zowel de tweede-, de vierde- als de dertiende-eeuwse omwalling.

Het onderzoek vond plaats van juni tot en met november 2016. Er werden bijna 400 sporen geregistreerd en meer dan 3300 vondsten ingezameld. Er werden restanten van gebouwen uit de Romeinse periode blootgelegd, en beerputten, kuilen en muren uit de laat-en postmiddeleeuwse periode.



1. HET ONDERZOEKSGBIED

1.1 ALGEMENE SITUERING.



Fig. 1: Recente orthofoto met situering van het onderzoeksgebied in het huidige Tongeren (QGIS / Geopunt).

¹ Bijzondere voorschriften bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Tongeren, Kattenstraat-Regulierenplein.

Het onderzoeksgebied is gelegen in de zuidoostelijke sector van de stad (fig. 1). Het is kadastraal gekend als Tongeren, afdeling 1, Sectie C, 646X, 646Y, 647F, 647G, 648G, 648F, 648K en 646E2 (fig. 2). Aan zuidelijke zijde grenst het aan het Regulierenplein, aan oostelijke en westelijke zijde wordt het ingesloten door de tuinen en achterbouwen van de woningen aan de Jekerstraat en de Kattestraat. Het terrein werd vóór de start van de opgraving ingenomen door een tuin met bomen.



Fig. 2: Grootchalige orthofoto, 2013-2015, winteropname (QGIS / Geopunt).

Het terrein is gelegen op een helling naar de Jeker toe. Dit wordt duidelijk zichtbaar in het hoogteprofiel tussen de Putstraat (N) en het Regulierenplein (Z), waarbij over een afstand van slechts 120 meter sprake is van een hoogteverschil van zes meter (fig. 3).




Fig. 3: Hoogteprofiel van de zone tussen de Putstraat en het Regulierenplein (QGIS / Geopunt).

Op de bodemkaart staat het terrein, net als de rest van het stadscentrum, aangegeven als verstoord door menselijk ingrijpen (OB). Ten zuiden en ten oosten van het onderzoeksgebied zijn leembodems (A..) aanwezig, die natter worden in de richting van de Jekervallei. Zandbodems (S) zijn enkel kenmerkend voor de regio net ten noorden van de stad. Het gaat hier om pakketten verplaatst tertiair zand van nog onbekende oorsprong die zich boven op de quartaire lössafzettingen bevinden.




Fig. 4: Bodemkaart van de streek rond Tongeren. Het onderzoeksgebied is in rood aangegeven.

1.2 HISTORISCHE ACHTERGROND

1.2.1 BEKNOPTE HISTORIEK VAN DE STAD TONGEREN

Over het ontstaan van Tongeren is men het niet altijd eens. Vroeger nam men aan dat deze nederzetting gesticht werd als een legerplaats in de periode dat de Romeinse troepen van het Gallische binnenland naar de Rijn verplaatst werden, rond 15 v.Chr., of ontstond als bevoorradingskamp tijdens de campagnes tegen de Germanen aan de overzijde van de Rijn. Recentere onderzoeken lijken erop te wijzen dat de oudste archeologische sporen en vondsten in Tongeren inderdaad wel militair van aard zijn, maar niet per sé tot een fort behoren en pas omstreeks 10 v. Chr. te dateren zijn. Mogelijk wordt het Romeinse leger in deze periode enkel ingezet om een nieuwe stad te creëren, die als hoofdplaats voor de nieuwe *Civitas Tungrorum* moest dienen.² Deze was gesitueerd op een strategische plaats midden in het land van de *Tungri*. In dit centrale deel van de *civitas* bevinden zich de vruchtbare löss- en leemplateaus van Haspengouw en de Condroz. De stad werd

² *Civitas* van de *Tungri*: de regio rond het huidige Tongeren werd na de Gallische Oorlogen ten tijde van Caesar (midden 1ste eeuw v. Chr.) bevolkt door de *Tungri*. Daarvoor woonden de *Eburones* in dit gebied, die grotendeels door Caesar uitgeroeid werden.

gesticht op een smalle kam die de waterscheiding vormt tussen het Scheldebekken in het noorden en het Maasbekken in het zuiden.³

Al snel evolueert Tongeren naar een echte stad. Er wordt een stratennet aangelegd, in een militair dambordpatroon van haaks op elkaar staande straten, waarlangs woonstalhuizen in inheemse traditie worden gebouwd. Rondom de nederzetting wordt een aarden wal met palissade en spitsgracht aangelegd. Reeds na één generatie worden de huizen in inheemse traditie vervangen door woningen in een meer mediterrane stijl, houtlemen constructies met kamers geschikt rondom een binnenplaats. Al rond het midden van de eerste eeuw na Christus krijgen de straten van het dambordpatroon een verharding met kiezel.

In 69/70 slaat het noodlot echter toe: de stad wordt verwoest. Deze verwoesting, die traditioneel in verband gebracht wordt met de Batavenopstand in Neder-Germanië onder leiding van *Julius Civilis*, moet immens geweest zijn: 2000 jaar later wordt bij opgravingen in het Tongerse stadscentrum nog zo goed als overal een dikke brand- en puinlaag uit deze periode teruggevonden. Traditioneel laat men de vroeg-Romeinse periode stoppen bij deze datum, en vangt de midden-Romeinse periode aan.

In het laatste kwart van de eerste eeuw, nadat de Batavenopstand de kop is ingedrukt door het Romeinse leger, breekt opnieuw een periode van rust aan en verrijst de stad uit haar as. Er worden opslagplaatsen en heiligdommen gebouwd en een aquaduct om de stad van het nodige water te voorzien. De versterking van de stadswoningen zet zich in de tweede eeuw volop in. *Atuatuca Tungrorum* krijgt in de tweede eeuw het statuut van *municipium*.⁴ Tongeren is uitgegroeid tot de welvarende hoofdplaats van de *Civitas Tungrorum*. Twee eeuwen van relatieve militaire rust, economische bloei en bestuurlijke ontwikkeling hebben er voor gezorgd dat deze regio aan het einde van de tweede eeuw sterk geromaniseerd is. De sporen van de vele naar Romeins model georganiseerde landbouwbedrijven zijn nu nog steeds in het landschap te zien.

Terwijl onze streken genieten van een rustige periode, beginnen echter in *Germania*, aan de overkant van de Rijn- en Donaugrens, problemen te ontstaan die later tot het uiteenvallen van het West-Romeinse rijk zullen leiden. Om redenen die niet geheel duidelijk zijn, beginnen de Germaanse stammen onderling steeds meer oorlog te voeren en komen daar langzaam volksverhuizingen op gang. In de tweede helft van de tweede eeuw krijgt Noord-Gallië dan ook voor het eerst te maken met aanvallen van Germanen van over de Rijn.

Op diverse plaatsen in Tongeren wordt opnieuw een duidelijke brandlaag aangetroffen uit de tweede helft van de tweede eeuw. Deze wordt in verband gebracht met de in historische bronnen vermelde invallen van de Germaanse stammen, omstreeks 172-174 n.Chr.⁵ Vermoedelijk is deze brand een bijkomende stimulans geweest voor de bouw van de eerste stenen omwalling van de stad, die in de tweede helft van de tweede eeuw werd opgetrokken.

De dreiging van over de grenzen leidde in de derde eeuw tot een crisis op politiek, economisch, bestuurlijk en militair vlak. In 275/76, na de moord op keizer *Aurelianus*, wordt Noord-Gallië getroffen door de belangrijkste Germaanse invallen tot dan toe. Tongeren wordt voor de derde maal verwoest en veel landbouwbedrijven worden vernield of definitief opgegeven.⁶

Na de Germaanse invallen rond het jaar 275 spreekt men over de laat-Romeinse periode. De samenleving ondergaat nu sterke veranderingen. Dankzij grootschalige hervormingen was er aan het begin van de vierde eeuw nog sprake van een tijdelijk herstel. In deze periode groeit de bevolking terug wat aan, sommige

³ Vanvinckenroye W., 1985: *Tongeren Romeinse stad*, Tielt, p. 21.

⁴ De term werd gebruikt voor een stad die bij het Rijk was ingelijfd. De burgers van een *municipium* bezaten het (beperkte) Romeinse burgerrecht, maar behielden tegelijk hun zelfstandig bestuur, uitgezonderd rechtspraak en buitenlandse politiek.

⁵ *Historia Augusta* (SHA, Vita Didii Iuliani, 1, 6-9), het betreft de Chauci of Chatti en mogelijk ook nog andere stammen.

⁶ Vanvinckenroye W., 1985: *Tongeren Romeinse stad*, Tielt, p. 63.

villadomeinen op het platteland worden terug bewoond. We zien een overgang van open steden die zich over een grote oppervlakte uitstrekken, naar gesloten en geconcentreerde steden binnen een verdedigingsmuur. (bv. Maastricht, Heerlen, Bavay, Keulen).

Ook Tongeren ondergaat grote veranderingen in de eerste helft van de vierde eeuw. Er wordt een nieuwe, veel kleinere stadsmuur aangelegd, waardoor de topografie van de stad ingrijpend verandert en een groot deel van de vroegere stad nu buiten de wallen komt te liggen en dus niet meer bewoond wordt.⁷ In 313 wordt met het Edict van Milaan bepaald dat mensen vanaf nu vrij zijn om hun godsdienst te kiezen. Keizer Constantijn bekeert zich tot het christendom, waardoor deze religie nu de staatsgodsdienst wordt. In de laat-Romeinse periode zou ook het christendom dan ook zijn intrede doen in Tongeren. Verschillende historische bronnen vermelden een bisschop Servatius, die aanwezig was op het concilie van Sardica (Bulgarije - 343)⁸, de synode van Keulen (346)⁹ en het concilie van Rimini (359).¹⁰ In de notities over die bijeenkomsten staat hij vermeld als 'Sarbatios' uit Gallië, 'Servatius Tungrorum' of 'Servatio Tungrorum episcopus': Bisschop van de *Tunгри*. Hij ondernam ook verschillende diplomatieke reizen¹¹ en moet een invloedrijk figuur zijn geweest. Aangezien hij de bisschop van de *Tunгри* wordt genoemd, is het logisch te veronderstellen dat hij zijn zetel zou hebben gehad in Tongeren en dat er dus een bisschopskerk in Tongeren was. Servatius zou echter vlak voor zijn door naar Maastricht zijn gegaan en daar vlak buiten de stad zijn begraven.¹² Over wat er daarna gebeurt, zijn we niet ingelicht. Later hebben de bisschoppen alleszins zeker hun zetel in Maastricht. Andere bronnen spreken ook nog van *Maternus*, die nog vóór *Servatius* bisschop in Tongeren zou zijn geweest.¹³ Dit is mogelijk, maar er bestaat geen betrouwbaar historisch bewijs voor.

Aan de relatieve welvaart van de eerste helft van de vierde eeuw komt opnieuw een einde wanneer de Franken in 355 n.Chr. de Rijn nogmaals oversteken. Ze maken zich meester van Keulen, en trekken daarna verder. Na aanhoudende invallen en een algemene crisis in Noord-Gallië aan het begin van de vijfde eeuw (406-410), wordt het ten slotte definitief militair ontruimd. Dit betekende ineens ook het einde van de Romeinse periode in onze gewesten. In augustus 476 wordt de laatste keizer van het West-Romeinse rijk in Ravenna afgezet door de Visigoot *Odoaker*. Dit betekent het definitieve einde van het West-Romeinse rijk.

Over het einde van de Romeinse periode en de overgangperiode met de vroege middeleeuwen zijn we archeologisch amper ingelicht. In de 5de eeuw n. Chr. verliest *Atuatuca Tungrorum* zijn positie van administratief en militair centrum aan Maastricht. Over het verloop van de geschiedenis van Tongeren in de vijfde en zesde eeuw, zwijgen de geschreven bronnen. De bevolking lijkt aan de hand van deze schaarse gegevens erg te zijn teruggelopen maar blijft toch aantoonbaar tot in het eerste kwart van de vijfde eeuw.¹⁴ Verder zijn in Tongeren enkele zesde-eeuwse graven gevonden, bij de Maastrichterpoort, op de Markt en in de vroegere Romeinse

⁷ 320-410 (gebaseerd op zeer oude 14C-meting), Vanderhoeven 2002, p. 83-84 en Mertens 1977.

⁸ Athanasius, *Apologia contra Arianos*, Sarbatios-Sarbatius. <http://www.newadvent.org/fathers/28081.htm>

⁹ *Concilia Galliae* I, 27 en 19. Deze tekst zou een middeleeuwse vervalsing zijn, maar historici zijn het erover eens dat de bisschopslijst die er voor werd gebruikt wel authentiek is.

¹⁰ Sulpicius Severus, *Chronica*, ook *Chronicorum Libri duo* of *Historia sacra* - II, 43-44. '*Sed hi quanto pauciores, tanto validiores erant. constantissimus inter eos habebatur noster Foegadius et Servatio Tungrorum episcopus*' <http://www.thelatinlibrary.com/sulpiciusseveruschron2.html>

¹¹ Hij maakte in 350 deel uit van een diplomatieke missie naar het hof van Constantinus II in Antiochië en had een onderhoud met bisschop Athanasius. Athanasius, *Apologia ad Constantinum* 9.

¹² Maastricht wordt als begraafplaats van Servatius door Gregorius van Tours vermeld in zijn *Historia Francorum* II, 5. Deze schrijver leefde echter pas in de tweede helft van de zesde eeuw, twee eeuwen later dan Servatius. Bovendien heeft hij het over bisschop *Aravatus* van Tongeren.

¹³ <http://www.heiligen.net/heiligen/09/14/09-14-0314-maternus.php>. Deze bisschop staat als eerste vermeld op de lijst aan de achterzijde van de diptiek in de Tongerse kerkschat. Hij heeft effectief bestaan, en is eerste historisch bekende bisschop van Keulen geweest, maar buiten een vermelding op de diptiek is er geen link met Tongeren.

¹⁴ Vanvinckenroye 1995: *De Romeinse oostbegraafplaats van Tongeren*, Limburg, 74, p. 151-184.

tempel.¹⁵ Dankzij de opgravingen op de Basiliëksite weten we nu ook dat er in Tongeren een kerk stond in de zesde eeuw en dat de oudste begravingen daar ook uit deze periode dateren.¹⁶ Over zo goed als de volledige vijfde eeuw en het begin van de zesde, tasten we echter nog altijd in het duister.

Volgens abt *Regino van Prüm*, die in het begin van de tiende eeuw zijn *Chronicon* schreef, een soort van wereldgeschiedenis tot dan toe, wordt Tongeren in 881 door de Noormannen aangevallen, geplunderd en in brand gestoken. Tot nog toe werden hier echter geen echt overtuigende sporen aangetroffen die dit zouden kunnen bevestigen, al bestaat de mogelijkheid uiteraard.

In 964 wordt het Tongerse kapittel voor het eerst vermeld in een historische bron, de stichting moet dus alleszins vóór deze datum hebben plaatsgevonden.¹⁷ Het kapittel zal anderzijds niet opgericht zijn voor 816, het jaar waarin de synode van Aken plaatsvond, waarin in de *'institutio canonicorum'* bepaald werd dat de aan de kerken verbonden geestelijkheid in een religieuze gemeenschap hoorde te leven.

In de tweede helft van de tiende eeuw spreekt men van de Ottoonse renaissance. Drie keizers, Otto I, II en III volgen elkaar op. Het rijk van deze drie keizers strekte zich uit van de Schelde tot ver in centraal Europa en alhoewel de dynastie maar een halve eeuw bestond, was het een tijd van stabiliteit en bloei. Rond het midden van de tiende eeuw wordt in Tongeren een volledig nieuwe kerk opgetrokken, en het complex wordt omgeven door een monasteriummuur, die eveneens in de tiende eeuw wordt gedateerd. Het bestuur door de prins-bisschop van Luik en de aanwezigheid van een belangrijke kerk met een kapittel zullen in Tongeren voor een langzame heropleving van de stad zorgen. De stad wordt opnieuw een centrumplaats (marktplaats) in een agrarisch gebied. In de twaalfde eeuw werd het verdedigingscomplex in zuidwestelijke richting uitgebreid, waarbij plaats werd gecreëerd voor verschillende nieuwe gebouwen, zoals een lakenhal (deels onder het huidige stadhuisgebouw op het Stadhuisplein) en een parochiekerk, de Sint-Niklaaskerk. De ruimte binnen de eerste omheining werd nu voor een groot deel gevuld door de vergrote kerk met haar kloostergebouwen.

In 1180 steekt de graaf van Loon de stad in brand en in 1213 belegert de hertog van Brabant de burgers in het versterkte *monasterium*. Deze gebeurtenissen zijn van doorslaggevend belang in de ontwikkeling van de middeleeuwse stad. De Romaanse kerk had ongetwijfeld veel schade geleden bij deze belegeringen: in het midden van de 13de eeuw wordt begonnen met de bouw van de huidige O.L.V.-Basiliek in Gotische stijl. In de tweede helft van de dertiende eeuw wordt ook de middeleeuwse omwalling gebouwd.

Tongeren werd in de nacht van 28 op 29 augustus 1677 bijna volledig platgebrand door de troepen van Lodewijk XIV. Deze brand staat bekend als 'De grote brand van Tongeren'. Hoewel alle partijen de neutraliteit van het prinsbisdom Luik hadden gewaarborgd, werd de stad door de Fransen bezet als een onderdeel van het *Beleg van Maastricht* (Frans-Hollandse oorlog (1672-1678) die Lodewijk XIV voerde tegen Spanje en de Verenigde Provinciën). Na deze 'Grote brand' herstelde de stad slechts moeizaam.

¹⁵ Hensen G., Schurmans M., Vanderhoeven A. & Vynckier G. 2006: Tongeren: Clarissenstraat. In: Creemers G. & Vanderhoeven A. red., *Archeologische kroniek van Limburg 2001*, Limburg - Het Oude Land van Loon 85, 1, 47-50 en Roosens H. & Mertens J. 1970: *Grafvondsten uit de Romeinse en Merovingische tijd te Tongeren*, Archaeologia Belgica 116, Brussel.

¹⁶ Eryvynck A. en A. Vanderhoeven (red.) 2017: *Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997-2013)*. Deel 2 : Studie van de vondsten, Relicta Monografieën 12, Brussel.

¹⁷ in de *Vita Sancti Amandi, Landoaldi et Sociorum*, translatie van HH. Landoaldus en Gezellen, uit Wintershoven naar de Sint-Baafsabdij van Gent, te dateren omstreeks 964. *Sed in alii ex monasteriis scilicet Sancti Trudonis Belisie en Tungris, illuc advenerunt.*




Fig. 5: Schilderij met afbeelding van de grote brand van Tongeren in 1677.

1.2.2 BEKNOPTE HISTORIEK VAN HET ONDERZOEKSGBIED

Op de kaart die W. Vanvinckenroye in de jaren '70 van de vorige eeuw opmaakte van Romeinse Tongeren, is het onderzoeksgebied zowel binnen de tweede- als de veel kleinere vierde-eeuwse omwalling gelegen (fig. 6: projectie van de kaart op een recente orthofoto). Deze stadsmuur zou zich vlak ten zuiden van het onderzoeksgebied moeten bevonden hebben, ter hoogte van het Regulierenplein. Een twintigtal meter ten oosten van het onderzoeksgebied moet zich een Romeinse straat van het dambordpatroon bevonden hebben. Een twintigtal meter ten noorden van het onderzoeksgebied was de heirbaan Bavai – Keulen gelegen. Het onderzoeksgebied kan dus gedurende de volledige Romeinse periode bewoond zijn geweest.



Fig. 6: Projectie van de kaart van Romeins Tongeren door W. Vanvinckenroye op de grootschalige orthofoto 2013-2015 (QGIS / Geopunt). Het onderzoeksgebied is in rood aangegeven.

Over wat er zich in de middeleeuwen afspeelt op het terrein, is niets geweten. Het onderzoeksgebied is wel binnen de middeleeuwse stadswal gelegen. Uit zestiende-eeuwse documenten is geweten dat er dan zeker woningen op deze terreinen stonden.¹⁸

De *Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgesteld op initiatief van graaf de Ferraris* (1771-78) is voor het Tongerse stadscentrum niet betrouwbaar. Het onderzoeksgebied kan dan ook slechts bij benadering gesitueerd worden (Fig. 7). Er kan uit de kaart enkel afgeleid worden dat het zich binnen de middeleeuwse wallen bevindt, dat het bebouwd moet zijn geweest aan de straatzijde, en dat zich achter deze bebouwing tuinen moeten hebben bevonden. Hetzelfde geldt voor de *Atlas van de Buurtwegen* (fig. 8).



Fig. 7: Het onderzoeksgebied bij benadering gesitueerd op de Ferriskaart (1771-1778).




Fig. 8: Het onderzoeksgebied op de Atlas van de Buurtwegen (ca. 1840).

¹⁸ Met dank aan stadsarchivaris Steven Vandewal.

Op het primitief kadaster van 1840-1843 is de westelijke helft van het blok gevormd door de Jekerstraat, de Reguliere straat, het Kattestraatje en de Steenderpoort nog onbebouwd (fig. 9-10). Het huidige huis nr. 3 langs de noordzijde van het Regulierenplein is al aanwezig. Ten westen van dit gebouw is er nog een open ruimte aan de straatkant. Huizen nr. 5 en 7, die werden afgebroken in 2016, zijn op dit moment dus nog niet gebouwd. Wel is er op het primitief kadaster bebouwing te zien achteraan op de huidige percelen 648 F en G. Huizen nrs 9 en 11, eveneens afgebroken in 2016, staan wel al op het primitief kadaster ingekleurd. Er liggen een paar kleine gebouwtjes achter deze huizen. Huis nr. 13 bestond op het moment van de opmaak van het primitief kadaster nog niet, de beide zijden van het Kattestraatje zijn ook nog volledig onbebouwd.



Fig. 9: Primitief kadaster van Tongeren, sectie C, 7^{de} blad, opgemaakt door landmeter P.L. Thonissen, 1840-1843, met aanduiding van het blok waarin het onderzoeksgebied is gelegen. Het noorden ligt aan de rechterzijde op deze kaart.




Fig. 10: Detail van het onderzoeksgebied op het primitief kadaster uit 1840-43. Het noorden ligt bovenaan op deze kaart.

1.3 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK.

In het onderzoeksgebied zelf werd nog nooit archeologisch onderzoek verricht. In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan in de onmiddellijke omgeving van het onderzoeksgebied wel enkele sites aangegeven (fig. 11). Het betreft vindplaatsen van zowel Romeinse als (post)middeleeuwse oorsprong.




Fig. 11: De archeologische vindplaatsen in de buurt van het onderzoeksgebied zoals aangegeven in de Centrale Archeologische Inventaris (QGIS/CAI/Geopunt).

1.3.1 DE ROMEINSE PERIODE

De vierde-eeuwse omwalling van de stad zou bij rioleringswerken vlak ten zuiden van het onderzoeksgebied zijn vastgesteld:

- **CAI 51006:** in de jaren 1930 zou aan de noordelijke zijde van het Regulierenplein de vierde-eeuwse stadswal zijn vastgesteld: “Langs de noordzijde van die openbare plaats, van af den hofmuur van den eigendom Collée, tot vóór de huizen 1-3”.¹⁹

Op verschillende plaatsen in de buurt van het op te graven gebied werden reeds restanten van Romeinse straten van het dambordpatroon aangesneden:

¹⁹ Paquay, J. (ed.) 1935: *Oudheidkundig inventaris der Monumenten en Kunstvoorwerpen*. Aflevering IX. Stad Tongeren. Provincie Limburg, Hasselt, p. 10.

- **CAI 51817 en 51818:** Romeinse straat (kiezel) aangetroffen tijdens de rioleringswerken in de jaren 1930. De noord-zuid georiënteerde straat zou onder de huidige Jekerstraat liggen, er is ook sprake van een kruispunt met een oost-west lopende straat ter hoogte van de huisnummers 24-26.²⁰
- **CAI 700421:** bekiezelde straatniveaus met aan weerszijden de resten van hout- en steenbouw enkele kuilen met brandafval (vroeg-Romeins).

Verder werden ook nog andere restanten van Romeinse bewoning vastgesteld:

- **CAI 52181:** Romeinse muren aangetroffen in het tracé van de Putstraat tijdens de rioleringswerken in de jaren 1930.²¹
- **CAI 150132:** bij de kruising van de Muntstraat met de Bulkerstraat werd in 1949 een Korintisch composietkapiteel aangetroffen.
- **CAI 165382:** bouw materiaal uit de Romeinse tijd, gemeld bij een controle van werken in 2012.

1.3.2 DE (POST)MIDDELEEUWSE PERIODE

Ten westen van het onderzoeksgebied, ter hoogte van de huidige ring, liep het tracé van de laatmiddeleeuwse stadsomwalling:

- **CAI 207960:** stadsomwalling uit de dertiende eeuw.
- **CAI 207935:** locatie van de Steenderpoort, die deel uitmaakte van de middeleeuwse stadsomwalling.

Nog ten zuidwesten van het onderzoeksgebied was het klooster der reguliere kanunniken van Sint-Augustinus gelegen. Het Regulierenplein werd vernoemd naar dit klooster. Het werd gesticht als hospitaal "ter Noot Gods" in 1380 en in 1424 wordt het hervormd tot een augustijnenklooster; de kerk is voltooid in 1499. In 1625 wordt een Latijns college aan het klooster toegevoegd in de Munstraat. In 1798 wordt het klooster verkocht; klooster en gebouwen worden volledig afgebroken.²² In de CAI verwijzen twee nummers naar dit klooster:

- **CAI 51762:** bij afbraak van de huizen op percelen 640d3 en 640e3, ten zuiden van het onderzoeksgebied, werden tijdens een archeologische controle in 2003 muren uit mergelsteen en silex aangetroffen, en een vlakgraf. Deze werden toen door de opgravers (verkeerdelijk) in verband gebracht met het voormalige Augustinusklooster (50558).
- **CAI 50558:** Dit zou de locatie van het voormalige Augustinusklooster aangeven. Na overleg met stadsarchivaris van Tongeren, Steven Vandewal, moet dit klooster zich meer richting de middeleeuwse omwalling hebben bevonden, dus meer westwaarts. De ligging van dit klooster is goed te zien op het schilderij van de brand van Tongeren van 1677. Deze locatie staat dus verkeerd aangegeven in de Centrale Archeologische Inventaris.

Tenslotte werden bij werken In 2012 werden restanten van een gewelfde kelder in mergelsteen vastgesteld (**CAI 159596**).

²⁰ Paquay, J. (ed.) 1935: *Oudheidkundig inventaris der Monumenten en Kunstvoorwerpen*. Aflevering IX. Stad Tongeren. Provincie Limburg, Hasselt, p. 20.

²¹ Paquay, J. (ed.) 1935: *Oudheidkundig inventaris der Monumenten en Kunstvoorwerpen*. Aflevering IX. Stad Tongeren. Provincie Limburg, Hasselt, p. 13.

²² Persoon, E., 1976: *Prieuré de Ter Nood Gods, à Tongres, in: Monasticon belge*, VI, Liège, p. 267-276

2. HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

2.1 DOELSTELLING

De werken betroffen een grondige renovatie van drie bestaande rijwoningen (nrs 3-13) en de afbraak van vier woningen (huisnrs 5-7-9-11) aan noordelijke zijde van het Regulierenplein, op de percelen 646X, 646Y, 647F, 647G, 648G, 648F, 648K en 646E2. In de plaats komt een complex met 12 sociale wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage.

Er werden voor deze opgraving geen specifieke onderzoeksvragen gesteld in de *Bijzondere voorwaarden* opgesteld door de erfgoedconsulente van *Onroerend Erfgoed*. Doelstelling was het aanwezige bodemarchief binnen deze zone vlakdekkend op te graven tot op het niveau waarop zou worden verstoord en dit zo volledig mogelijk te documenteren. Van de oorspronkelijk geplande onderkeldering van de appartementen aan de straatkant werd afgezien, zodat het onderzoeksgebied kleiner werd dan oorspronkelijk voorzien in de *Bijzondere Voorwaarden* opgesteld door het *Agentschap Onroerend Erfgoed*. De op te graven zone bedroeg nog slechts 380 m².

2.2 VERLOOP

Op 27/4/2016 werden de initiële afspraken omtrent de plaatsing van de berlinerwand en de aanvang van de opgraving vastgelegd. Van de onderkeldering van de appartementen aan de straatkant werd afgezien, zodat het onderzoeksgebied kleiner werd dan oorspronkelijk voorzien in de *Bijzondere Voorwaarden* opgesteld door het *Agentschap Onroerend Erfgoed*.

Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van *Natasja De Winter (ARON bvba)* een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem bij het *Agentschap Onroerend Erfgoed*. Deze vergunning werd op 7 juni 2016 afgeleverd onder het dossiernummer 2016/234. Er werd tevens een vergunning voor het gebruik van een metaaldetector afgeleverd. Dirk Pauwels, stadsarcheoloog van Tongeren, stond in voor de wetenschappelijke begeleiding.

Tussen 16 juni 2016 en 21 juni 2016 werden de berlinerwanden rondom de uit te graven zone (ca. 380 m²) gezet. De aanleg van deze berlinerwanden werd archeologisch opgevolgd.

De eigenlijke opgraving ging van start op 25 juli 2016. Initieel werden hierbij twee profielen geregistreerd binnen het onderzoeksgebied. Van deze profielen werden stalen voor micromorfologische studie genomen. In dezelfde periode werd het eerste opgravingsvlak aangelegd. De opgraving werd afgerond op 9 november 2016.

In het noordelijk gedeelte werden in totaal zes archeologische vlakken aangelegd, in het zuidelijke deel werden nog twee extra vlakken geregistreerd omdat in deze zone de moederbodem hier nog niet bereikt was na zes vlakken. Er werd echter niet dieper opgegraven dan de beoogde verstoringsdiepte (2,40 m onder het nulpunt op het voetpad).

De graafwerken werden uitgevoerd door *Hertigers bvba*. De opgraving werd uitgevoerd onder leiding van *Maxim Hoebreckx (ARON bvba)* en *Natasja De Winter (ARON bvba)*. Erfgoedconsulente *Ingrid Vanderhoydonck* werd op regelmatige basis geïnformeerd over de vorderingen van de opgraving. De opgraving werd tevens wekelijks bezocht door *Dirk Pauwels* (stadsarcheoloog Tongeren).

2.3 METHODIEK

Voorafgaand aan de opgraving werden door *Lode De Coster nv* langs drie zijden van de werkput berlinerwanden geplaatst (fig. 12). Voor deze aanleg werd machinaal een sleuf gegraven van 40 tot 100 cm breed. Deze graafwerken werden opgevolgd door een archeoloog waarbij tevens metaaldetectie werd uitgevoerd. Hierbij werd een kelder van de nog bestaande bebouwing aangesneden. Omwille van veiligheidsoverwegingen werd deze enkel gefotografeerd waarna deze terug werd afgedekt met staalplaten (fig. 13). De profielen aan de binnenzijde werden schoongemaakt en ingetekend.



Fig. 12: Plaatsen van de damwanden in het noordwesten.



Fig. 13: Ingang van een kelder in Maastrichtersteen.

Voorafgaand aan de aanleg van het eerste archeologische vlak werd in de NW-hoek van het terrein een proefput van ca. 180 cm diep aangelegd voor het bemonsteren van de zwarte laag (PP1). Enkel hier was de zwarte laag immers nog goed bewaard. Drie zijdes van deze proefput werden geregistreerd (fig. 14). Eén zijde werd tevens bemonsterd met het oog op micromorfologisch onderzoek door *Yannick Devos* (fig. 15).²³ In de noordoostelijke hoek van het terrein werd eveneens een profiel (profiel 2) opgeschoond en geregistreerd.



Fig. 14: Noordelijke wand van proefput 1.



Fig. 15: Staalname micromorfologisch onderzoek in PP1.

Na de registratie van vlak 1 was de verstoring veroorzaakt door het plaatsen van de damwand duidelijk zichtbaar. In vlak 2 werd het verstoringspakket van de berlinerwand verwijderd om zo de opbouw van het onderzoeksgebied in profiel te kunnen registreren. Het profiel aan de zuidzijde van het terrein werd na de aanleg van de vlakken eveneens geregistreerd.

De aanleg van de vlakken gebeurde machinaal. Er werd bij de aanleg van het vlak uitgegaan van een verdieping van ca. 25 cm. Hiervan werd afgeweken indien dit de registratie van sporen ten goede kwam. Aan de noordzijde

²³ Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine, Université Libre de Bruxelles, Av. F.D. Roosevelt, 50, CP133/01, 1050 Brussels, Belgium.

van het onderzoeksgebied werd de moederbodem reeds bereikt in vlak 6. Aan zuidelijke zijde van het onderzoeksterrein werden nog twee bijkomende vlakken aangelegd (vlak 7-8).

Elk aangelegd vlak werd volledig handmatig opgeschaafd, fotografisch gedocumenteerd (zowel overzichts- als detailfoto's) en alle sporen werden digitaal ingetekend met een Leica GPRS. Specifieke sporen die meer aandacht of detail vereisten werden steeds handmatig ingetekend op schaal 1/20. Alle sporen werden beschreven en voorzien van een hoogtemeting. De aanwezige vondsten werden per spoor stratigrafisch ingezameld. Indien relevant werden (houtskool)monsters of mortelstalen genomen voor verder onderzoek.

De sporen in vlakken 6 tot 8 werden manueel gecoupeerd en stratigrafisch opgegraven. De profielen werden beschreven, gefotografeerd en ingetekend op schaal 1:20, waarna de tweede helft eveneens stratigrafisch werd uitgehaald, het vondstmateriaal werd ingezameld en monsters werden genomen van organische of houtskoolrijke contexten. In sporen die niet volledig konden onderzocht worden omdat de maximale verstoringsdiepte reeds bereikt was werden handmatige boringen gezet. In totaal werden er 22 boringen gezet, totdat de moederbodem was bereikt of tot dieper handmatig boren niet meer mogelijk was. Er werd opgegraven tot op een diepte van ca. 89,90 m TAW. Over de volledige werkput waren echter nog diepere sporen aanwezig.

Voor iedere werkdag werd in het werfdagboek een beknopte beschrijving gemaakt met vermelding van de aanwezige teamleden, de weersgesteldheid, eventuele bezoekers, de uitgevoerde activiteiten en opvallende observaties m.b.t. het archeologisch onderzoek.

Alle grondplannen, profielen en coupetekeningen werden gedigitaliseerd in *AutoCad LT 2017* met aanduiding van de spoor-, vondst-, en monsternummers en de hoogtematen TAW. De archeologische verwerking omvatte verder het reinigen, determineren en beschrijven van alle archeologische vondsten en monsters. De vondsten/monsterlijst werd samen met een sporenlijst, fotolijst en tekeningenlijst in een *MS Office Access*-databank verzameld.

De afzonderlijke materiaalcategorieën werden gewaardeerd door verschillende specialisten van Aron bvba: Patrick Reygel bestudeerde het metaal en de munten, Natasja De Winter determineerde het Romeins en middeleeuws aardewerk tot op typeniveau. Maxim Hoebreckx voerde de overige vondscategorieën in in de databank. Na het waarden van alle vondsten werd besloten dat één object voor verder wetenschappelijk onderzoek en conservatie in aanmerking kwam. Het betreft een zeldzaam loden vervloekingstablet met Griekse en Latijnse inscripties (*cfr. infra*). Het plaatje werd gereinigd en geconserveerd door *Nathalie Cleeren Archeologische Conservatie* en aan de KUL gescand met een *Portable Light Dome*. Momenteel wordt het plaatje verder bestudeerd door specialisten (*Alain Delattre en Alain Martin (ULB) – Georges en Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier - Roxanne Bélanger-Sarrazin*).

3. ONDERZOEKRESULTATEN

3.1 BODEMOPBOUW EN GAAFHEID VAN HET TERREIN

Het onderzoeksgebied was tot recent ingenomen door bebouwing aan de straatkant (huisnr's 5-7-9-11) waarachter zich een tuin met grote bomen bevond. Aan de noordzijde van het terrein was een ophogingspakket aangevoerd van ca. 1 m dik. Dit werd bij de aanleg van de damwand reeds verwijderd.

De bovenste lagen in het projectgebied bestonden uit een pakket donker- tot bruingrijze grond vermengd met Romeinse en middeleeuwse vondsten: de zwarte laag. Plaatselijk zijn in dit pakket verstoringen aanwezig, zoals in de noordwestelijke hoek van het opgravingsgebied, waarbij het erg moeilijk was om het onderscheid te zien tussen de zwarte laag *in situ* en de verstoringen.

3.2 DE ARCHEOLOGISCHE SPOREN



Fig. 16: Overzicht van de vlakken 1 t.e.m. 6



Fig. 17: Vlak 7 (zuidelijk gedeelte van de werkput).



Fig. 18: Vlak 8 (zuidelijk gedeelte van de werkput).

3.2.1 DE VROEG-ROMEINSE PERIODE (57 V.CHR.–69 N.CHR.)

De oudste opgegraven sporen op de site aan het Regulierenplein gaan terug op de vroeg-Romeinse periode. Deze dateren dus van vóór 69 n. Chr., van vóór de brand bij de Batavenopstand die grote delen van Tongeren in de as legde.

Deze oudste sporen op de site bestonden uit enkele paalkuilen en kuilen die in de leembodem waren uitgegraven en op basis van hun stratigrafische positie de oudste op de site moeten zijn (fig. 19).²⁴ Deze sporen werden volledig opgegraven, maar bevatten erg weinig vondsten, waardoor een precieze datering moeilijk is. *Militaria* of Augusteïsch-Tiberisch aardewerk werden alleszins niet aangetroffen in deze sporen. Omwille van de vele recentere verstoringen en de erg beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied, konden hier echter geen structuren in herkend worden. De paalkuilen waren nog maximaal 30 cm diep bewaard. Rekening houdend met de Tongerse topografie moeten ze zich op een vrij sterk naar het zuiden afhellend terrein bevonden hebben (fig. 3 en *cfr. infra*).

²⁴ S210, S211, S212 (V280), S213, S214, 218, S219, S222, S224 (V262), S226, S230 (oven – V261), S293, S294 (V352), S377, S378 (V354), S384, S385, S386 (V359), S388, S389, S390, S393 (V393), S402.




Fig. 19: Overzicht van de kuilen (oranje), paalkuilen (groen) en een oven (rood) die op basis van de stratigrafie en de vondsten uit de vroeg-Romeinse periode kunnen dateren (combinatie van vlak 6 noord en vlak 8 zuid). De stippellijn geeft de locatie van de latere terrasmuur weer.



Fig. 20: Coupes door paalkuilen S211, S212, S213, 293.



Fig. 21: Coupe door paalkuil S222.



Fig. 22: Coupe door paalkuil S384.



Fig. 23: Coupe door paalkuil S390.

Bij het ingezamelde aardewerk van de opgraving is er erg weinig materiaal dat met zekerheid als vroeg-Romeins te dateren is. Bij de 2750 ingezamelde scherven, waarvan er 2034 met zekerheid Romeins waren, was er geen Italische *terra sigillata* aanwezig, geen dunwandig aardewerk, geen Besançon-aardewerk of gebronsd aardewerk van de eerste generatie, geen vroege amforen, noch kurkurnen of vroege *dolia*. *Terra rubra* en *terra nigra* zijn slechts in geringe mate vertegenwoordigd, met respectievelijk 41 scherven (2 % van alle Romeinse fragmenten) en 37 scherven (1,8 %). Bovendien waren bij geen van deze beide aardewerkgroepen vroege types, of vroege decoraties of baksels aanwezig. Bij het ingezamelde aardewerk waren er met zekerheid geen Augusteïsche of Tiberische componenten te herkennen.

Bij de munten waren wel enkele heel vroege exemplaren aanwezig. Er werden vier munten ingezameld uit de periode van de stichting van Tongeren (ca. 10 v.Chr.), of zelfs nog van twee decennia daarvoor: het betreft twee zilvermunten: een *quinarius*²⁵ (32-31 v.Chr. ; fig. 24-25) en een *denarius*²⁶ (29-26 v.Chr. ; fig. 26-27) uit de regeerperiodes van respectievelijk *Marcus Antonius* (Legio VII) en *Augustus*, en een *quadrans*²⁷ (10 v.Chr.) en een *as*²⁸ (10 v.Chr. – 14) uit de regeerperiode van *Augustus*. Met uitzondering van die laatste komen al deze munten echter uit midden-Romeinse contexten, en zijn ze dus verspit of van elders afkomstig en nog een tijdlang in gebruik geweest voor ze in hier terecht kwamen. Alle munten zijn sterk afgesleten en dus lang in omloop geweest. De *as* werd in aangetroffen in S337. Er kwamen geen andere dateerbare vondsten uit dit spoor.



Fig. 24: Quinarius van Marcus Antonius (VZ).



Fig. 25: Quinarius van Marcus Antonius (AZ).



Fig. 26: Denarius van Augustus (VZ).



Fig. 27: Denarius van Augustus (AZ).

²⁵ V231: Marcus Antonius; Vz: Schip, ANT AVG III VIR R P C Az: *aquila* en standaarden LEG VII (32-31 v.Chr.). Crawford M.H., *Roman Republican Coinage*, Cambridge, 1974, 544.20; Sydenham, E.A., *The Coinage of the Roman Republic*, London, 1952, 1224.

²⁶ V289: Augustus; Vz: Buste naar R; Az: Victoria op *cista* naar links met slang erlangs en ASIA (29-26 v.Chr.). Mattingly H. et al. 1923-2007: *The Roman Imperial Coinage* (RIC), I, London, 276.

²⁷ V292: Augustus/Gallo-Romeins; RIC I 249, Germanus indutilli-L.

²⁸ V296: Sterk gecorrodeerd; Az: Altaar van Lyon. Augustus, RIC I 230 of gelijkaardig.

3.2.2 DE MIDDEN-ROMEINSE PERIODE (70–275N.CHR.)

Vanaf de midden-Romeinse periode (na 70 n. Chr.) deed de steenbouw zijn intrede in Romeins Tongeren. In het onderzoeksgebied was dit niet anders. Ook hier werden restanten van muren en funderingen van steenbouw woningen aangetroffen. Plaatselijk doorsneden de funderingen echter nog restanten van lemen vloerpakketten, die moeten behoord hebben tot een oudere midden-Romeinse fase, waarin dan vermoedelijk nog een tijdlang houten gebouwen op het terrein stonden.

In noordoost-zuidwestelijke richting liep een breed uitbraakspoor dwars door de site (S238). De breedte van dit uitbraakspoor, ca. 1,4 meter, laat vermoeden dat het hier om een erg massieve fundering ging. Het niveau van de natuurlijke bodem aan noordelijke zijde van het terrein (90,30 m TAW) was bovendien bijna een halve meter hoger gelegen dan in het zuiden (89,90 m TAW). De uitgebroken fundering werd daarom geïnterpreteerd als een massieve terrasmuur die het terrein in terrassen verdeelde om een aanzienlijk niveauverschil op een oorspronkelijk hellend terrein weg te werken. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze terrasmuur werden funderingen aangetroffen van steenbouw stadswoningen. De funderingen in het zuiden van het terrein lopen parallel met de terrasmuur, maar sluiten er niet op aan, waaruit we zouden kunnen besluiten dat deze geen deel uitmaakten van het gebouw dat ten noorden van de terrasmuur gelegen was, en dat het om twee verschillende stadswoningen gaat, al valt dit niet met zekerheid te zeggen en zou het ook om één gebouw met verschillende niveaus kunnen gaan. Het is aan de hand van deze schaarse resten uiteraard onmogelijk nog uit te maken om welke gebouwtypes het gaat en of het om volledig in steen opgebouwde muren gaat dan wel om stenen sokkelmuurtjes voor een houtlemen bovenbouw.

Het noorden van de werkput

Op verschillende plaatsen in het noorden van de site was de moederbodem afgedekt door een lichtgrijze laag, die op basis van de vondsten in de eerste helft van midden-Romeinse periode (70 tot 150 n. Chr.) te dateren is. Deze laag wordt doorsneden door de funderingen van een steenbouw woning (*cfr. infra*). Mogelijk was dit een oud loopvlak. In deze laag werd een opmerkelijke vondst aangetroffen: een erg goed bewaard nagenoeg vierkant loden plaatje met Grieks en Latijnse inscripties en een afbeelding van een gebouw (fig. 28 – V175). Dit is een zogenaamd vervloekingstablet (*tabula defixionum*). Dergelijke tabletten werden in de oudheid gebruikt om goden en geesten te aanroepen om degene waarop het tablet betrekking had tot iets te dwingen of er onheil over af te roepen. Op het plaatje uit Tongeren worden onder andere enkele Griekse namen van goden vermeld, en onderaan staat in het Latijn ook de naam van degene waarop het plaatje betrekking heeft: *C. (Gaius) Iulius Viator*, zoon van *Ingenua*. Dergelijke vervloekingstabletten werden al vrij vaak aangetroffen in het buitenland, maar nog nooit in Vlaanderen. Voor dit specifieke plaatje werden parallellen gevonden uit *Hadrumetum* (het huidige Sousse in Tunesië) en *Isthmia* (Griekenland).²⁹ Er werden twee ijzeren nagels door het plaatje geslagen, dus het moet oorspronkelijk ergens op vastgemaakt zijn geweest. Vaak werden ze op graven bevestigd, of op (water)putten bij tempels. In dit geval is de oorspronkelijke context van het plaatje echter niet meer te achterhalen, het moet van zijn oorspronkelijke drager verwijderd zijn, en vervolgens zijn weggegooid. Alhoewel de context waarin plaatje werd aangetroffen midden-Romeins is, kan het plaatje zelf dus ouder zijn en nog uit de vroeg-Romeinse periode dateren. Het vervloekingstablet werd gereinigd en geconserveerd door *Natalie Cleeren Archeologische Conservatie*. Na de reiniging werd een scan genomen met een *Portable Light Dome* door *Hendrik Hameeuw* (KUL; fig. 29). Zo werden de aangebrachte letters en tekens beter zichtbaar. De analyse van het lood wees uit dat het afkomstig is van de Eifel. Momenteel wordt het plaatje nog verder bestudeerd door specialisten.³⁰

²⁹ Parallellen aangereikt door Alain Delattre (ULB). In het voorjaar van 2018 verschijnt een artikel over het loden plaatje in *Latomus*. Wanneer dit artikel verschijnt, zal het ook aan de opdrachtgever worden bezorgd.

³⁰ Alain Delattre en Alain Martin (ULB) – Georges en Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier - Roxanne Bélanger-Sarrazin



Fig. 28: Loden plaatje vóór reiniging. Foto Natasja De Winter.




Fig. 29: Scan van het loden plaatje met Portable Light Dome (KUL – Hendrik Hameeuw).

Nog in het noorden van de site werden de uitgebroken funderingen van een steenbouw woning aangetroffen. Hier waren geen muren meer in opstand bewaard. De uitgebroken funderingen beperkten zich tot het noordoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied (fig. 30-31). De uitbraaksporen lopen hier in noordoostelijke en noordwestelijke richting nog verder buiten de werkput. Het gebouw moet zich in beide richtingen dus nog verder hebben uitgestrekt. In het noordwesten bevonden zich geen uitbraaksporen van muren. Hier moet een open ruimte of een binnenplaats zijn geweest. In deze open ruimte was ook een rechthoekige fundering aanwezig, mogelijk van een pijler die een afdak op de binnenplaats ondersteunde. Over het uitzicht of de afmetingen van dit gebouw kan verder niks met zekerheid worden gezegd.




Fig. 30: Restanten van een steenbouw woning in vlak 5 in het noordoosten van de werkput (zwart). De (post)midleleeuwse sporen zijn in rode stippellijn weergegeven. De blauwe pijl duidt de vindplaats van het loden plaatje aan.




Fig. 31: De sporen in vlak 5: bruin: uitgebroken muren en funderingen. Rood: muren nog in opstand bewaard. Grijs: romeinse lagen en (paal)kuilen. Niet ingekleurd: (post)midleleeuwse sporen. Arcering: verstoring door damwand. In dit vlak is geen enkel vroeg-Romeins spoor aanwezig



Fig. 32: De sporen in vlak 6: bruin: uitbraaksporen. Grijs: Romeinse lagen en (paal)kuilen. Roze/geel en donkergrijs: hypocaust en steenbouw S66. Donkergeel: natuurlijke bodem. Rood: oventje. Niet ingekleurd: (post)middeleeuwse sporen. Arcering: verstoring door damwand.

De steenbouw in het uiterst noordelijk gedeelte van de site is zeker na 140 te dateren. De fundering doorsnijdt namelijk de laag S123 (VL3), de jongste vondst uit deze context is een versierde kom in *terra sigillata* uit Lezoux Dragendorff 37, baksel 4.³¹ Deze vondst is te dateren na 140. Bijgevolg moet dit gedeelte van het gebouw dat ook zijn.

Dit sluit uiteraard niet uit dat er oudere gebouwen waren die vernield zijn geworden door latere bouwactiviteiten. De steenbouw doorsnijdt plaatselijk immers enkele oudere vloerniveaus. Op de locatie van de open ruimte liggen ook enkele paalkuilen. Die moeten dus nog tot oudere gebouwen hebben behoord waar nog maar weinig van bewaard is gebleven.

De steenbouw in het zuiden van de site

In de zuidwestelijke hoek van het terrein was nog een restant van een vertrek met vloerverwarming (*hypocaustum*) bewaard (fig. 32 en 33). De bovenvloer van een dergelijk verwarmd vertrek rust op ronde of vierkante *terracotta* pijlers, die op hun beurt op een ondervloer rusten (fig. 34). Warme lucht afkomstig van een aparte stookruimte werd in de holle ruimte tussen de twee vloeren gejaagd, en ook in de muren, via een systeem van holle buizen in bouwkeramiek (*tubuli*). In Tongeren worden deze verwarmingssystemen frequent aangetroffen tijdens opgravingen. Op de site aan het Regulierenplein was nog enkel een restant van de ondervloer bewaard, op de vloer waren nog twee halfronde tegels met leem vastgeplakt. In de oostelijke muur, opgebouwd uit Maastrichtersteen waren nog de aanzetten van twee kanalen te zien die de warme lucht via de muren naar boven verplaatsten.

³¹ V97



Fig. 33: Restant van ondervloer van Romeinse vloerverwarming. Tegen de achterzijde twee kanalen die de warme lucht naar boven moesten transporteren. In de linkerbovenhoek is ook nog een terracottategel te zien, de aanzet van een pijler.




Fig. 34: Doorsnede door hypocaust 1: muur 2: bepleistering. 3: tubuli 4: bepleistering 5: bovenvloer 6: grote tegels in bouwkeramiek 7: pijlers in bouwkeramiek 8: ondervloer.



Fig. 35: Boven: hypocaustmuur S65 tegen andere muur S66 aan gelegen.

Fig. 36: Links: De steenbouw in het zuidelijke gedeelte van het terrein (zwarte stippellijn).

De oostelijke wand van dit *hypocaustum*, S65-148 was tegen muur S66 aan gelegen (fig. 35). Deze laatste muur liep parallel met het *hypocaust*, maakte dan een hoek van 90 graden naar het noordoosten, om vervolgens weer een hoek van 90 graden te maken en dan in het zuidelijke profiel te verdwijnen (fig. 36). Enkel het westelijke gedeelte van muur S66 was nog gedeeltelijk in opstand bewaard in de hogere vlakken, de rest van de muur en de funderingen werden uitgebroken om de stenen te recupereren, vermoedelijk in de middeleeuwen, maar mogelijk ook al in de laat-Romeinse periode. De aanzet van de opgaande muur S66 bevond zich op een hoogte van ca. 90,50 m TAW. Het was moeilijk uit te maken welke van deze twee muren het oudste was. Omdat S66 aan westelijke zijde niet was afgewerkt met gekapte parementstenen, wordt vermoed dat dit de jongste muur van de twee moet zijn. Deze muur zou immers wel afgewerkt moeten zijn als het eerst om een buitenmuur ging.

Maar wanneer ze tegen een al bestaande *hypocaust*muur werd aangebouwd, was een afwerking met gekapte parementstenen niet nodig. Beide muren doorsneden lagen die op basis van de vondsten die er werden in aangetroffen al zeker na het midden van de tweede eeuw te dateren zijn. Zelf kunnen ze dus ook ten vroegste uit die periode dateren.

Er werd slechts één munt *in situ* aangetroffen in een context uit de midden-Romeinse periode. Het gaat om een *dupondius* van Trajanus, te dateren tussen 103 en 111.³²

3.2.3 DE LAAT-ROMEINSE PERIODE (275-406 N.CHR.)

In de laat-Romeinse periode werd een nieuwe, kleinere stadsmuur rond Tongeren gebouwd. Deze moet volgens eerdere vaststellingen vlak ten zuiden van het huidige onderzoeksgebied gelopen hebben. Mogelijk werden de bestaande woningen in het onderzoeksgebied afgebroken om het bouw materiaal vervolgens te hergebruiken in de nieuwe muur, zoals op veel plaatsen elders in Tongeren.

Het is echter moeilijk om uit te maken of het terrein in de laat-Romeinse periode effectief nog bewoond werd, omdat deze niveaus sterk vergraven zijn. Er was één grote kuil/beerput op de site waarvan de (bovenste) vondstrijke opvullingslagen zeker uit deze periode dateren (VL 6: S277-278-306, fig. 37). Uit deze context werden 276 fragmenten aardewerk ingezameld. De aanwezigheid van deze kuil betekent echter niet dat we daarom kunnen besluiten dat de site nog effectief bewoond werd. De kuil kan bijvoorbeeld ook gegraven zijn bij de bouw van de stadsmuur. Verder werden, zoals overal in Romeins Tongeren, veel van de typische kleine laat-Romeinse bronzen munten (*folles*) aangetroffen. Uit de sporen zelf werden 121 exemplaren ingezameld, bij het aanleggen van de vlakken werden er nog eens 270 van deze munten verzameld. De jongste dateerbare Romeinse munt die op de site werd aangetroffen dateert uit de periode 393-403, gevolgd door vier munten uit de periode 388-392.



Fig. 37: Enkele van de scherven uit de laat-Romeinse context S277.

³² Mattingly H. et al. 1923-2007: *The Roman Imperial Coinage*, 2, London, 563. Het gaat om vondst V200 uit S176.

3.2.4 DE LAAT- EN POSTMIDDELEEUWSE PERIODE

Vroegmiddeleeuwse sporen werden op de site niet vastgesteld. Met uitzondering van enkele scherven die uit de volmiddeleeuwse periode dateren, werden evenmin volmiddeleeuwse contexten vastgesteld. De Romeinse sporen werden afgedekt en doorsneden door een groot aantal laat- en postmiddeleeuwse sporen, die de Romeinse site plaatselijk hebben verstoord.



Fig. 38: Overzicht van de (post)middeleeuwse sporen in vlak 1.

S15-16, een beerput met een 20^{ste}-eeuwse vulling, werd reeds in VL1 vastgesteld (fig. 38). De beerput was rechthoekig (1,2 x 1,4 m) en opgebouwd uit baksteen bestreken met cement (S16). De vulling (S15) bevatte onder meer bouwpuin en twaalf flessen in wit en gekleurd glas.³³ De put was nog ca. 80 cm diep bewaard.

Nog in vlak 1 werd een restant van een ZO-NW georiënteerde muur(fundering) aangetroffen die een hoek maakte van 90 graden naar het ZO (S14). Deze muur was opgebouwd uit baksteen en hergebruikte blokken Maastrichtersteen van verschillende afmetingen. De muur was nog ca. 30 cm diep bewaard en 70 cm breed. Ten noorden van deze muur werd een ondiep bewaarde fundering aangetroffen (S13), die een hoek naar het zuidwesten maakte. Ten zuiden van muur S14 bevond zich een waterput opgebouwd uit blokken Maastrichtersteen en silex gevat in zuivere leem (S46). De opvulling van de waterput (S47) bevatte aardewerk dat te dateren is in de late middeleeuwen.

Op een overlap van de sporen uit vlak 1 met het primitief kadaster zijn de aangetroffen muren niet te linken aan de bebouwing op dit kadaster (fig. 39). Met uitzondering van S15-16 (beerput) zijn de structuren vermoedelijk ook ouder dan de gebouwen op de kaart.

³³ Onder andere van brouwerij *Jack-Op (Van Roost)* in Werchter (1869 tot 1965) en van *Brouwerij Schuermans Cortenberg* (1896 tot 1958).




Fig. 39: Projectie van de sporen uit vlak 1 op het primitief kadaster.

In het tweede vlak (fig. 40) werd naast de sporen die al zichtbaar waren in vlak 1 ook nog een constructie in baksteen aangetroffen tegen de zuidelijke begrenzing van de werkput. Muren S41-42 en S43 waren aan de westelijke en oostelijke zijde tegen baksteenmuur S40 aangebouwd. Deze muren werden geïnterpreteerd als twee beerputten aan weerszijden van dezelfde muur gelegen. Deze muur ligt niet op de huidige perceelsgrens. De vulling (S44 en 45) bevatte onder andere porselein (stempels NIMY en BOCH), een bloempot, en tien kogels, vermoedelijk van een Mausergeweer. Op basis van deze vondsten is de vulling in de tweede helft van de negentiende of in de twintigste eeuw te dateren.



Fig. 40: Overzicht van de (post)middeleeuwse sporen in vlak 2.

Ook in de vlakken 3 t.e.m. 8 werden nog veel sporen aangetroffen die uit de laat- of postmiddeleeuwse periode dateren.³⁴ Veel van deze sporen gingen dieper dan het niveau tot waarop verstoord zou worden door de infrastructuurwerken. Deze sporen werden gecoupeerd tot op verstoringsdiepte (fig. 41-44), zijnde ca. 89,90 m TAW of 2,40 m beneden het nulpunt dat zich in de stoep bevond.³⁵ Om een idee te krijgen van de totale diepte werden in deze contexten ter aanvulling handmatige boringen gezet, tot op ca. 2 m dieper dan het laatste vlak. De vulling in de sporen was steeds gelijkaardig van kleur en samenstelling. Het gaat om kuilen, beerputten, en laatmiddeleeuwse lagen die zijn nagezakt in Romeinse sporen.



Fig. 41: Coupe door spoor 170.



Fig. 42: Coupe door spoor 100.



Fig. 43: Coupe door spoor 157.



Fig. 44: Coupe door spoor 35.

3.3 DE ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

De vondsten die werden ingezameld uit de archeologische sporen op de site omvatten 2750 fragmenten aardewerk, 335 metalen voorwerpen³⁶, 254 fragmenten bouwkeramiek, 45 fragmenten steen, 35 (fragmenten van) glazen voorwerpen, en honderden fragmenten dierlijk bot. Fragmenten van muurschilderingen werden niet aangetroffen.

³⁴ Op de grondplannen van de vlakken 5 t.e.m. 8 zijn deze sporen weergegeven als niet ingekleurde vlakken.

³⁵ De exacte ligging van dit nulpunt is aangegeven op alle vlakplannen. Het bevond zich in de stoep ter hoogte van perceel 648F.

³⁶ Uit de storthopen en bij het aanleggen van de vlakken werden met de metaaldetector nog eens 632 metaalvondsten ingezameld. 341 van deze vondsten, waaronder 315 munten, zijn zeker Romeins. 292 van deze munten konden gedetermineerd worden als zeker laat-Romeins.

2034 van de ingezamelde scherven waren Romeins, 691 fragmenten middeleeuws of recenter. Bij de Romeinse scherven domineren het ruwwandig en gladwandig aardewerk met 39% en 23,1 % (fig. 45). Amfoorscherven zijn ook nog vrij goed vertegenwoordigd (13,9 %). Het aandeel van het geveerd/metaalglanzend aardewerk bedraagt 9,4 %, dat van *terra sigillata* 5 %. Het aandeel van de overige aardewerkgroepen ligt telkens beneden de drie percent. De groepen die typisch zijn voor de vroeg-Romeinse periode, zoals kurkwaar, *dolia*, dunwandig aardewerk, *terra rubra*, *terra nigra*, ontbreken geheel of zijn slechts in zeer geringe aantallen aanwezig. 13 scherven *terra sigillata* dateren met zekerheid uit de vierde eeuw, andere typisch vierde-eeuwse groepen zoals Eifelwaar, of radjessigillata, ontbreken.




Fig. 45: Procentuele verdeling van de Romeinse aardewerkgroepen volgens het aantal scherven.

Het (post)middeleeuws aardewerk wordt gedomineerd door het roodbakkend aardewerk, met 425 scherven, gevolgd door steengoed, met 110 fragmenten. Ook het Maaslaands aardewerk is met 96 fragmenten nog goed vertegenwoordigd. Het witte en het oranje- en roodbruine baksel overheersen bij deze groep.³⁷ De oudste groepen middeleeuws aardewerk bestaan uit roodbeschilderd aardewerk (zes scherven), Elmpster waar (zeven fragmenten), protosteengoed (drie fragmenten), en bijnaasteengoed (zes scherven). Er werden zeven scherven grijs aardewerk aangetroffen. Uit de postmiddeleeuwse periode zijn er ook nog drie fragmenten faïence, 14 scherven porselein en 17 fragmenten witbakkend aardewerk ingezameld. Dit aardewerk werd ingezameld uit de lagen S1 en 10 en uit S45 (zie hoger bij de bespreking van de laat- en postmiddeleeuwse sporen).

Bij de metalen voorwerpen uit de sporen konden 147 vondsten als zeker Romeins worden gedetermineerd. Het betreft 134 munten, een bronzen vingerring, een bronzen *fibula* van het type Riha 1.1, een bronzen zegeldoosje, twee nagels, enkele fragmenten van bronsbeslag, en het loden vervloekingstablet (*cfr. supra*). Bij de munten waren er vier exemplaren uit de pré- of vroeg-Romeinse periode (*cfr. supra*), en maar liefst 123 uit de laat-Romeinse periode (twee *antoniniani* en 121 *folles*). Slechts één munt kon met zekerheid in de midden-Romeinse periode worden gedateerd (*dupondius* van 103-111). Drie munten zijn of een *as* of een *dupondius* en te dateren

³⁷ Technische groepen 1 en 3 op p. 197 in De Groote K. & De Winter N. 2017: *Het middeleeuws en postmiddeleeuws aardewerk*, in: Ervynck A. en A. Vanderhoeven (red.), *Het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek van de O.L.V.-basiliek van Tongeren (1997-2013)*. Deel 2 : Studie van de vondsten, Relicta Monografieën 12, Brussel, 191-221.

van 27 v. Chr. tot 193 n.Chr. Drie munten waren Romeins, maar niet verder te determineren omwille van de hoge verweringsgraad.

36 metalen voorwerpen waren (post)midleleeuws of zelfs recenter. Het betreft twee munten uit de twintigste eeuw, acht musketkogels, tien kogels, drie zegelloodjes, een messing kruisje, twee gespen, twee fragmenten van vingerhoedjes, een armband, en wat beslag. De overige metaalvondsten, waaronder 47 ijzeren nagels, konden niet met zekerheid in een bepaalde periode worden ondergebracht.

Bij de bouwkeramiek konden fragmenten van *tegulae* en *imbrices* herkend worden. Stempels of afdrukken van voeten of dierenpoten waren niet aanwezig. Een derde van alle fragmenten bouwkeramiek werd verzameld uit kuil S126.³⁸ Er waren geen andere vondsten in deze context aanwezig, maar op basis van de stratigrafie is dit spoor in de midden-Romeinse periode te dateren en gaat het dus mogelijk om afvalmateriaal van het dak van een steenbouw woning.

Bij het dierlijk bot was er rund, varken en schaap/geit aanwezig. Meestal bevatten de contexten maar een gering aantal botfragmenten (1 tot 25 stuks). De lagen S305³⁹ en S270⁴⁰ (VL 6) bevatten meer bot dan de andere contexten (25-100 stuks) en ook een vrij grote hoeveelheid aardewerk. S270 bevatte ook nog enkele oesterschelpen en vogelbotjes. Beide kuilen werden geïnterpreteerd als afvalkuilen waarin etensresten werden gedumpt. S158 ten slotte bevatte 106 oesterschelpen.⁴¹

20 fragmenten glas waren zeker Romeins. Twee fragmenten waren afkomstig van ribkommen. Verder werd er een fragment van een meloenkraal ingezameld en twee fragmenten van flesjes. In één laat-Romeinse context werd een fragment groen vensterglas aangetroffen.⁴²




Fig. 47: Fragment lichtgroen vensterglas.

³⁸ V263.

³⁹ V316 en V278.

⁴⁰ V260.

⁴¹ V159.

⁴² V284.

SAMENVATTING

Naar aanleiding van de door *Woonzo cvba* geplande bouw van een appartementencomplex met ondergrondse parkeergarage aan het Regulierenplein werd door Aron bvba een archeologische opgraving uitgevoerd tussen juni en november 2016. De werken betroffen een grondige renovatie van drie bestaande rijwoningen (nrs. 3-13) en de afbraak van vier woningen (huisnrs 5-7-9-11) aan noordelijke zijde van het Regulierenplein, op de percelen 646X, 646Y, 647F, 647G, 648G, 648F, 648K en 646E2. Het onderzoek vond plaats van juni tot en met november 2016. De oppervlakte van het onderzoeksgebied bedroeg ca. 380 m². Er werden in totaal acht archeologische vlakken aangelegd. De zijanten van de werkput werden tot op de volledige opgravingsdiepte verstoord door de aanleg van een damwand. Er werden bijna 400 sporen geregistreerd en meer dan 3300 vondsten ingezameld. Er werd niet dieper afgegraven dan de geplande verstoringdiepte.

De oudste sporen op de site bestonden uit enkele paalkuilen en kuilen die in de leembodem waren uitgegraven en op basis van hun stratigrafische positie uit de vroeg-Romeinse periode moeten dateren. Deze sporen bevatten echter erg weinig vondsten, waardoor een precieze datering moeilijk is. *Militaria* of Augusteisch-Tiberisch aardewerk werden alleszins niet aangetroffen in deze sporen. Omwille van de vele recentere verstoringen en de erg beperkte oppervlakte van het onderzochte gebied, konden er geen structuren in herkend worden. Rekening houdend met de Tongerse topografie moeten de gebouwen zich op een vrij sterk naar het zuiden afhellend terrein bevonden hebben.

Op verschillende plaatsen in het noorden van de site was de moederbodem afgedekt door een lichtgrijze laag, mogelijk een oud loopniveau, die op basis van de vondsten in de eerste helft van midden-Romeinse periode (70 tot 150 n.Chr.) te dateren is. In deze laag werd een opmerkelijke vondst aangetroffen: een erg goed bewaard nagenoeg vierkant loden plaatje met Grieks en Latijnse inscripties en een afbeelding van een gebouw. Dit is een zogenaamd vervloekingstablet (*tabula defixionum*). Dergelijke tabletten werden in de oudheid gebruikt om goden en geesten te aanroepen om degene waarop het tablet betrekking had tot iets te dwingen of er onheil over af te roepen. Het is de eerste keer dat een dergelijk tablet in Vlaanderen werd aangetroffen.

In de midden-Romeinse periode (na 70 n. Chr.) deed de steenbouw zijn intrede in Romeins Tongeren. In het onderzoeksgebied was dit niet anders. Ook hier werden restanten van muren en funderingen van steenbouw woningen aangetroffen. Plaatselijk doorsneden de funderingen echter nog restanten van lemen vloerpakketten, die moeten behoord hebben tot een oudere midden-Romeinse fase, waarin dan vermoedelijk nog een tijdlang houten gebouwen op het terrein stonden. Omwille van de vele latere vergravingen is hier echter geen structuur meer in te herkennen. In noordoost-zuidwestelijke richting liep een breed uitbraakspoor dwars door de site. De breedte van dit uitbraakspoor laat vermoeden dat het hier om een erg massieve fundering ging. Het niveau van de natuurlijke bodem aan noordelijke zijde van het terrein was bovendien bijna een halve meter hoger gelegen dan in het zuiden. De uitgebroken fundering werd daarom geïnterpreteerd als een massieve terrasmuur die het terrein in terrassen verdeelde om een aanzienlijk niveauverschil op een oorspronkelijk hellend terrein weg te werken. Zowel ten noorden als ten zuiden van deze terrasmuur werden funderingen aangetroffen van steenbouw stadswoningen. Aan de hand van de nog schaars bewaarde resten is het onmogelijk nog uit te maken om welke gebouwtypes het gaat en of het om volledig in steen opgebouwde muren gaat dan wel om stenen sokkelmuurtjes voor een houtlemen bovenbouw. Het gebouw in het noorden had een open binnenplaats. Bij het gebouw in het zuiden was zeker één vertrek verwarmd met een *hypocaustum*. Op basis van de vondsten die in oudere lagen werden aangetroffen, zouden de gebouwen, zowel ten noorden als ten zuiden van de terrasmuur, pas na het midden van de tweede eeuw moeten opgetrokken zijn. Uiteraard gaat het maar om een klein oppervlak dat werd vrijgelegd, en zijn nog oudere steenbouwfases in deze *insula* niet uitgesloten.

Het onderzoeksgebied was nog net binnen de vierde-eeuwse stadsmuur gelegen. Het is moeilijk om uit te maken of het terrein in de laat-Romeinse periode effectief nog bewoond werd, omdat deze niveaus sterk vergraven zijn.

Er werd alleszins een kuil met een duidelijk laat-Romeinse vulling opgegraven en er werden bijna 400 laat-Romeinse munten ingezameld op een toch relatief kleine oppervlakte, maar dit betekent uiteraard nog niet dat deze sector toen effectief nog bewoond werd.

Vroeg- of volmiddeleeuwse sporen werden op de site niet vastgesteld. Vermoedelijk werd het terrein pas terug bewoond na de bouw van de dertiende-eeuwse stadsmuur. De romeinse sporen werden afgedekt en doorsneden door een groot aantal laat- en postmiddeleeuwse tot 20^{ste}-eeuwse sporen, die de Romeinse site plaatselijk hebben verstoord. Het betreft een waterput, beerputten, kuilen en pakketten die in Romeinse contexten zijn nagezakt.

Bijlages:

Bijlage 1: Administratieve gegevens

Bijlage 2: Lijst met afkortingen

Bijlage 3: Periodentabel

Bijlage 4: Fotolijst

Bijlage 5: Sporenlijst

Bijlage 6: Vondstenlijst

Bijlage 7: Vergunning

Bijlage 8: Grondplan vlak 1

Bijlage 9: Grondplan vlak 2

Bijlage 10: Grondplan vlak 3

Bijlage 11: Grondplan vlak 4

Bijlage 12: Grondplan vlak 5

Bijlage 13: Grondplan vlak 6

Bijlage 14: Grondplan vlak 7

Bijlage 15: Grondplan vlak 8

Bijlage 16: Coupes

Bijlage 17: Boringen

Bijlage 18: Profielen

Bijlage 1: Administratieve gegevens

Projectcode:	TO-16-RE
Vindplaatsnaam	Tongeren, Regulierenplein
Opdrachtgever:	Woonzo cvba, Hasseltsesteenweg 28 bus 1 – 3700 Tongeren
Opdrachtgevende overheid:	Onroerend Erfgoed
Uitvoerder:	ARON bvba
Vergunninghouder:	Natasja De Winter
Dossiernummer vergunning:	2016/234
Begin vergunning:	9 juni 2016
Einde vergunning:	Einde der werken
Aard van het onderzoek:	Archeologische opgraving
Begindatum onderzoek:	16/6/2016
Einddatum onderzoek:	9/11/2016
Provincie:	Limburg
Gemeente:	Tongeren
Deelgemeente:	/
Adres:	Regulierenplein
Kadastrale gegevens:	Tongeren, afdeling 1, sectie C, percelen 646X 646Y 647F 647G 648G 648F 648K 646E2
Coördinaten:	X: 227074.3 Y: 163602.7
Totale oppervlakte:	Ca. 750 m ²
Onderzochte oppervlakte:	Ca. 380 m ²
Bodem:	OB
Archeologisch depot:	Depot van de stad Tongeren Prinsenweg 9.3 3700 Tongeren



GRB met aanduiding van het projectgebied (Geopunt/QGIS).

Bijzondere voorwaarden:	Bijzondere voorschriften bij de vergunning voor een archeologische opgraving: Tongeren, Kattenstraat-Regulierenplein
Omschrijving van de archeologische verwachtingen:	Het terrein ligt binnen zowel de Romeinse als de middeleeuwse stadskern van Tongeren. Volgens de CAI werd in de Putstraat (gelegen ten noorden van het huidige projectgebied) bij de aanleg van riolering een Romeinse weg aangetroffen. Een andere Romeinse weg werd aangetroffen in de Jekerstraat, eveneens bij wegenis- en rioleringswerken. Aan de overkant van het Regulierenplein werden bij de afbraak van huizen muurresten en begravingen vastgesteld. De naam Regulierenplein verwijst naar het vroeger aldaar gelegen klooster van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. In 1380 werd er een hospitaal voor de armen gesticht en in 1424 werd het hervormd tot een Augustijnenklooster. In 1798 werd het klooster verkocht en volledig afgebroken. Een <i>cartularium</i> uit 1755 vermeld heel wat huizen in de zone van de Jekerstraat en de huidige Kattenstraat. De huizen zouden toebehoord hebben aan ambachtslieden. Er is tevens sprake van een kapel van de heer Ricalt die gelegen is ten oosten van de huidige Kattenstraat.
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied:	Er werden voor deze opgraving geen specifieke onderzoeksvragen gesteld in de Bijzondere voorwaarden opgesteld door de erfgoedconsulente van Onroerend Erfgoed.
Geplande werkzaamheden:	De werken betroffen een grondige renovatie van drie bestaande rijwoningen (nrs. 3-13) en de afbraak van vier woningen (huisnrs 5-7-9-11) langsheen het Regulierenplein. In de plaats komt een complex met 12 sociale wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage.
Eventuele randvoorwaarden:	Conform de bijzondere voorwaarden

Kleur:

Blauw	BL
Bruin	BR
Donker (kleur)	DO
Geel	GE
Gevlekt	VL
Grijs	GR
Groen	GRO
Leemkleurig	LE
Licht (kleur)	LI
Oranje	OR
Paars	PA
Roest(kleurig)	ROE
Rood	RO
Wit	WI
Zwart	ZW

Samenstelling:

Baksteen	Ba
Dakpan	Dp
Fosfaat (groene band)	Ff
Grind	Gr
Hout	Ho
Houtskool	Hk
Kalk	Ka
Kalksteen	Ks
Kei	Kei
Kiezel	Kz
Klei	Kl
Leem	Le
Leisteen	Lei
Maastrichtersteen	Ma
Mangaan	Mn
Moederbodem	Moe
Mortel	Mo
Silex	Si
Slak	Sl
Steenkool	Sk
Verbrand	Vb
Zand	Za
Zandsteen	Zs
Zavel	Zv

Hoeveelheid:

Zeer weinig	zw
Weinig	w
Matig	m
Veel	v
Zeer veel	zv

Periodes:

Bronstijd	BRONS
- Vroege bronstijd	BRONSV
- Midden bronstijd	BRONSM
- Late bronstijd	BRONSL
IJzertijd	IJZ
- Vroege ijzertijd	IJZV
- Midden ijzertijd	IJZM
- Late ijzertijd	IJZL
Romeins	ROM
- Vroeg-Romeins	ROMV
- Midden-Romeins	ROMM
- Laat-Romeins	ROML
Middeleeuwen	MID
- Vroege middeleeuwen	MIDV
- Volle middeleeuwen	MIDH
- Late middeleeuwen	MIDL
- Postmiddeleeuwen	MIDP

Materiaalcategorie:

Bouwkeramiek	BK
Glas	GL
Keramiek	AW
Metaal	ME
Mortel	MO
Organisch	OR
Pleisterwerk	PL
Steen	ST

Aardewerk:

Amfoor (ROM)	AM
Bijnasteengoed	BSTG
Dolium (ROM)	DO
Dunwandig (ROM)	DW
Gebronsd (ROM)	GB
Geverfd (ROM)	GV
Gladwandig (ROM)	GW
Grijsbakkend (MID)	GRIJS
Handgevormd	HA
Kurkwaar (ROM)	KU
Lowlands (ROM)	LL
Maaslands witbakkend (MID)	MAAS
Pompejaans rood (ROM)	PR
Porselein (MIDP)	PORS
Protosteengoed (MID)	PSTG
Roodbakkend (MID)	ROOD
Roodbeschilderd (MID)	RBES
Ruwwandig (ROM)	RW
Steengoed (MID)	STG
Terra nigra (ROM)	TN
Terra rubra (ROM)	TR
Terra sigillata (ROM)	TS
Witbakkend (MIDP)	WIT
Wrijfschaal (ROM)	MO



Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
1	0396 - 0398	Detail	/	/	Z
1	0399 - 0405	Overzicht	/	Overzichtsfoto uitgegraven structuur	Z
1	0406 - 0408	Detail	S30	/	/
1	0409 - 0411	Detail	S30	/	ZZO
1	0412 - 0415	Detail	S31	/	WZW
1	0416 - 0418	Detail	S32	/	ZW
1	0542 - 0556	Profiel	/	PP1 - P1	ZO
1	0557 - 0558	Profiel	/	PR1	NO
1	0559 - 0563	Profiel	/	P1	/
1	0564 - 0569	Profiel	/	PP2	/
1	0573 - 0576	Profiel	/	PP1	ZW
1	0577 - 0578	Profiel	/	/	/
1	0579 - 0623	Overzicht	/	/	Z
1	0599	Detail	/	/	/
1	0600	Detail	/	/	/
1	0601	Detail	/	/	/
1	0602	Detail	/	/	/
1	0603 - 0604	Detail	/	/	/
1	0605	Detail	/	/	/
1	0624 - 0625	Detail	/	/	OZO
1	0626 - 0628	Detail	/	/	ZZW
1	0629 - 0632	Detail	/	/	NNO
1	0633 - 0637	Detail	/	/	NW
1	0638 - 0641	Overzicht	/	/	W
1	0642 - 0645	Overzicht	/	/	W
1	0650 - 0654	Overzicht	/	/	NNW
1	0655 - 0658	Overzicht	/	/	N
1	0659 - 0660	Overzicht	/	/	NNO
1	0661 - 0662	Overzicht	/	/	NO
1	0663 - 0666	Overzicht	/	/	O
1	0667 - 0672	Overzicht	/	/	ZO
1	0673 - 0679	Werkfoto	/	Staalname	/
1	0680 - 0685	Coupe	S10	/	/
1	0686 - 0694	Coupe	S10	/	/
1	0695 - 0703	Overzicht	/	/	Z
1	DJI00400 - DJI00418	Overzicht	/	VL1 - Dronefoto's	/
2	0555 - 0557	Overzicht	/	Overzicht zuidelijk vlak	Z
2	0558 - 0560	Overzicht	/	Overzicht noordelijk vlak	NW
2	0561 - 0563	Overzicht	/	Overzicht noordelijk vlak	N

Bijlage 4: Fotolijst

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
2	0565 - 0572	Overzicht	/	Overzicht vlak 2	ZO
2	0573 - 0574	Detail	/	/	ZW
2	0575 - 0579	Detail	S15, S16	/	ZW
2	0580 - 0582	Detail	S33	/	ZZW
2	0583 - 0585	Detail	S34	/	ZZW
2	0586 - 0589	Detail	S35	/	NW
2	0590 - 0592	Overzicht	/	/	ZO
2	0593 - 0595	Overzicht	/	/	N
2	0596 - 0598	Overzicht	/	/	O
2	0599 - 0601	Overzicht	/	/	/
2	0602 - 0604	Detail	S36	/	NW
2	0605 - 0608	Detail	S37	/	ZW
2	0608 - 0610	Detail	S38	/	ZW
2	0611 - 0613	Detail	S39	/	NW
2	0614 - 0616	Detail	S40 S45	/	NW
2	0617 - 0625	Profiel	/	P1	Z
2	0626 - 0646	Profiel	/	P2	O
2	0647 - 0653	Profiel	/	P1	N
2	0654 - 0657	Detail	S65, S66	/	NW
2	0658 - 0662	Profiel	/	P4	W
2	DJI00455 - 0000478	Overzicht	/	Luchtfoto's van vlak 2 genomen door	/
3	0493 - 0494	Overzicht	/	Overzicht bij aanleg vlak 3	/
3	0727 - 0734	Overzicht	/	/	ZO
3	0735 - 0747	Overzicht	/	/	ZO
3	0748 - 0750	Overzicht	/	/	NO
3	0751 - 0753	Overzicht	/	/	O
3	0754 - 0757	Overzicht	/	/	ZO
3	0758 - 0760	Overzicht	/	/	Z
3	0761 - 0763	Overzicht	/	/	ZW
3	0764 - 0766	Overzicht	/	/	ZW
3	0767 - 0769	Overzicht	/	/	NW
3	0770 - 0779	Profiel	/	P1	O
3	0780 - 0789	Profiel	/	P2	N
3	0790 - 0795	Profiel	/	P3	W
3	0796 - 0800	Profiel	/	P4	Z
3	0801 - 0808	Profiel	/	P1 Detail	O
3	0809 - 0815	Profiel	/	P2 Detail	N
3	0816 - 0821	Profiel	/	P3 Detail	W
3	0822 - 0826	Profiel	/	P4 Detail	Z

Bijlage 4: Fotolijst

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
3	0827 - 0829	Detail	S47	/	/
3	0830 - 0832	Detail	S37	/	/
3	0833 - 0835	Detail	S33	/	/
3	0836 - 0838	Detail	S35	/	/
3	0839 - 0841	Detail	S57	/	/
3	0842 - 0844	Detail	S39	/	/
3	0845 - 0847	Detail	S34	/	O
3	0848 - 0850	Detail	/	/	ZW
3	0851 - 0853	Detail	/	/	ZW
3	0854 - 0856	Detail	/	/	ZW
3	0857	Detail	/	/	Z
3	DJI00474 - DJI00577	Overzicht	/	Luchtfoto's van vlak 3 genomen door	/
4	0988 - 0992	Detail	S65 S67	/	ZO
4	0993 - 0996	Overzicht	/	/	ZW
4	0997 - 1004	Overzicht	/	/	ZW
4	1005 - 1009	Overzicht	/	/	NW
4	1010 - 1013	Overzicht	/	/	NO
4	1014 - 1019	Overzicht	/	/	O
4	1020 - 1023	Detail	S65 S67	/	ZO
4	1024 - 1027	Detail	S45-S47	/	ZO
4	1028 - 1035	Overzicht	S45 S47 S65	/	ZO
4	1036 - 1039	Detail	/	/	ZO
4	1040	Overzicht	/	/	Z
4	1041 - 1044	Overzicht	S45, S47, S65,	/	ZO
4	1045 - 1046	Overzicht	/	/	ZO
4	1047 - 1050	Overzicht	/	/	ZW
4	1051 - 1055	Overzicht	/	/	ZW
4	1056 - 1060	Overzicht	/	/	W
4	1061 - 1064	Overzicht	/	/	NW
4	1065 - 1068	Overzicht	/	/	NW
4	1069 - 1072	Overzicht	/	/	ZO
4	1073 - 1076	Detail	S35	/	NW
4	1077 - 1079	Detail	S37	/	ZW
4	1080 - 1082	Detail	S88	/	ZO
4	1083 - 1085	Detail	S57 100	/	NW
4	1086 - 1088	Detail	S103	/	ZO
4	1089 - 1092	Detail	S75	/	ZW
4	1093 - 1096	Detail	/	/	ZO
5	1242 - 1258	Overzicht	/	/	Z

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
5	1260 - 1263	Detail	/	/	ZW
5	1264 - 1270, 1278	Detail	/	/	/
5	1271 - 1277	Detail	/	/	NO
5	1280	Overzicht	/	/	Z
5	1281, 1314	Detail	/	/	Z
5	1282	Detail	/	/	ZO
5	1283 - 1285	Detail	S65, S66, S147, S148	/	Z
5	1286 - 1289	Detail	S88	/	ZO
5	1290 - 1293	Detail	S35	/	NW
5	1294 - 1297	Detail		/	NW
5	1298 - 1301	Detail	S133	/	NW
5	1302 - 1305	Detail	S37	/	NW
5	1306 - 1309	Detail	S125	/	NW
5	1310 - 1313	Overzicht		/	NW
5	1315 - 1322	Detail	/	/	ZO
5	1323 - 1327	Detail	/	/	ZW
5	1328 - 1333, 1339	Detail	/	/	ZO
5	1334	Overzicht	/	/	Z
5	1335 - 1336	Detail	S65, S66, S147, S148	/	Z
5	1337 - 1338	Detail	S88, S35, S133, S134, S135	/	Z
5	1340	Detail	/	/	/
5	1341 - 1344	Coupe	S162	/	/
5	1345 - 1347	Coupe	S161	/	/
5	1348 - 1350	Coupe	S160	/	/
5	1351 - 1353	Detail	S160-S162	/	/
5	1354 - 1357	Detail	S158	/	NW
5	1358 - 1360	Coupe	S164-165	/	/
5	1361 - 1363	Coupe	S159	/	/
5	1364	Werkfoto	/	/	/
5	DJI00584	Overzicht	/	Dronefoto's	/
5	DJI00587- DJI00623	Overzicht	/	Dronefoto's – ingekraste sporen	/
6	0188 - 0191	Detail	S306	/	OZO
6	1102 - 1114	Overzicht	/	/	Z
6	1115 - 1118	Overzicht	/	/	Z
6	1119 - 1124	Overzicht	/	/	ZZO
6	1125 - 1129	Overzicht	/	/	ZZO
6	1130 - 1133	Overzicht	/	/	ZZW
6	1134 - 1137	Overzicht	/	/	ZW
6	1138 - 1141	Overzicht	/	/	NW

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
6	1142 - 1147	Overzicht	/	/	N
6	1148 - 1151	Overzicht	/	/	NO
6	1152 - 1154	Detail	S66, S148	/	NW
6	1155 - 1159	Detail	S66, S148	/	Z
6	1160 - 1162	Detail	/	/	ZW
6	1163 - 1165	Detail	/	/	NO
6	1166 - 1168	Detail	S66, S148	/	ZW
6	1169	Detail	S66, S148	/	/
6	1170 - 1173	Detail	S66, S148	/	/
6	1174 - 1178	Overzicht	/	/	O
6	1179 - 1182	Detail	S157-270	/	Z
6	1183 - 1186	Detail	S229	/	NO
6	1187 - 1190	Detail	S170-171	/	NO
6	1191 - 1197	Detail	S126	/	ZO
6	1198 - 1201	Detail	S222?	/	ZO
6	1202 - 1205	Detail	S61	/	ZO
6	1206 - 1209	Detail	/	/	O
6	1210 - 1213	Detail	/	/	ZO
6	1214 - 1217	Detail	/	/	ZO
6	1218 - 1220	Detail	S100, S190	/	ZO
6	1221 - 1224	Detail		/	/
6	1225 - 1228	Detail		/	ZO
6	1229 - 1238	Overzicht	/	/	Z
6	1239 - 1242	Detail	S65	/	/
6	1243 - 1245	Detail	S148	/	ZW
6	1375 - 1377	Coupe	S213	/	/
6	1378 - 1380	Coupe	S211	/	/
6	1381 - 1383	Coupe	S210	/	/
6	1384 - 1386	Detail	S293	/	/
6	1387	Detail	S210,S211, S222	/	/
6	1388 - 1390	Coupe	S217-S219	/	/
6	1391 - 1395	Coupe	S214-S216	/	/
6	1396 - 1398	Coupe	S293	/	/
6	1399 - 1401	Coupe	S212	/	/
6	1402 - 1408	Coupe	S230, S126, S222	/	/
6	1409 - 1410	Overzicht	/	Overzicht aangelegde coupes	/
6	1411 - 1413	Coupe	S224	/	/
6	1414 - 1416	Coupe	S226	/	/
6	1417 - 1419	Coupe	S210	/	/

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
6	1421 - 1423	Detail	S157, S269-271	/	Z
6	1424 - 1427	Coupe	S61	/	Z
6	1428 - 1431	Coupe	S126	/	Z
6	1432 - 1434	Coupe	S229	/	/
6	1435 - 1442	Coupe	S100, S190	/	/
6	1443 - 1446	Coupe	S157	/	/
6	1447 - 1450	Coupe	S270	/	/
6	1451	Coupe	S157, S270	/	/
6	1452 - 1455	Detail	S170-S171	/	ZO
6	1456 - 1459	Detail	S170-S171	/	ZW
6	1460 - 1465	Coupe	S228	/	/
6	1466 - 1468	Coupe	S227	/	/
6	1469 - 1472	Detail	S35	/	N
6	1473 - 1476	Coupe	S170	/	/
6	1477 - 1480	Detail	S259-S262	/	NO
6	1481	Overzicht	/	/	Z
6	1482 - 1484	Coupe	S35	/	/
6	1485 - 1489	Detail	S280-283, S34	/	ZW
6	1490 - 1492	Coupe	S166, S170	/	/
6	1493 - 1496	Detail	S294	/	NO
6	1497 - 1499	Coupe	S294	/	/
6	1500 - 1506	Coupe	S259-262	/	/
6	1507 - 1510	Coupe	S221	/	/
6	1511 - 1513	Coupe	S222	/	/
6	1514 - 1516	Coupe	S225	/	/
6	1529 - 1545	Coupe	S279-S283, S285	/	/
6	1546 - 1549	Coupe	S171	/	/
6	1550 - 1553	Coupe	S74	/	/
6	1554 - 1555	Coupe	S37	/	/
7	0083 - 0085	Overzicht	/	/	ZZW
7	0086 - 0093	Overzicht	/	/	ZZW
7	0094 - 0096	Overzicht	/	/	NW
7	0097 - 0101	Overzicht	/	/	ZO
7	0102 - 0106	Overzicht	/	/	ZO
7	0107 - 0114	Detail	/	/	ZW
7	0115	Detail	/	/	ZW
7	0116 - 0118	Detail	/	/	NW
7	0119 - 0122	Detail	/	/	NO
7	0123 - 0129	Detail	/	/	NO

Bijlage 4: Fotolijst

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
7	0130 - 0132	Detail	/	/	/
7	0133 - 0138	Detail	/	/	NW
7	0138 - 0144	Detail	/	/	NW
7	0145 - 0148	Detail	/	/	NO
7	0149 - 0152	Detail	/	/	NO
7	0153 - 0158	Detail	/	/	ONO
7	0159 - 0162	Detail	/	/	NW
7	0163 - 0167	Detail	S46-47	/	N
7	0168 - 0171	Detail	/	/	ZO
7	0172 - 0175	Detail	S46-47	/	ZW
7	0176 - 0179	Detail	/	/	NO
7	0180 - 0183	Detail	/	/	W
7	0184 - 0187	Detail	/	/	W
7	0192 - 0194	Coupe	S318	/	/
7	0195 - 0197	Coupe	S317	/	/
7	0198 - 0200	Coupe	S316	/	/
7	0201 - 0203	Coupe	S313, S314	/	/
7	0204 - 0206	Coupe	S322, S366	/	/
8	0207 - 0209	Detail	/	/	W
8	0210 - 0211	Detail	/	/	NW
8	0212 - 0214	Detail	/	/	NW
8	0215 - 0219	Profiel	/	P5	NW
8	0220 - 0224	Profiel	/	P5	NW
8	0225 - 0233	Overzicht	/	/	Z
8	0234 - 0237	Overzicht	/	/	ZO
8	0238 - 0241	Overzicht	/	/	ZO
8	0242 - 0245	Detail	/	/	ZO
8	0246 - 0250	Overzicht	/	/	ZO
8	0251 - 0254	Overzicht	/	/	ZO
8	0255 - 0263	Overzicht	/	/	NO/ZW
8	0264 - 0267	Overzicht	/	/	ZO
8	0268 - 0270	Detail	/	/	NO
8	0271 - 0274	Detail	/	/	NNW
8	0275 - 0278	Overzicht	/	/	NO
8	0279 - 0282	Detail	/	/	ZW
8	0283 - 0286	Detail	/	/	NW
8	0287 - 0290	Detail	/	/	W
8	0291 - 0294	Detail	/	/	NNW
8	0295 - 0297	Detail	/	/	ZO

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
8	0298 - 0301	Detail	/	/	ZO
8	0302 - 0307	Detail	/	/	ZO
8	0308 - 0311	Detail	/	/	NO
8	0312 - 0315	Detail	/	/	NO
8	0316 - 0319	Detail	/	/	NO
8	0320 - 0323	Detail	/	/	NW
8	0324 - 0326	Profiel	/	P5	NW
8	0327 - 0333	Profiel	/	/	ZO
8	0334 - 0340	Detail	/	/	ZO
8	0341 - 0344	Detail	/	/	NW
8	0345 - 0348	Detail	/	/	ZO
8	0349 - 0352	Detail	/	/	NW
8	0353	Detail	S292 en S309	Boring	/
8	0354 - 0356	Coupe	S328/402	/	/
8	0357	Detail	S310	Boring	/
8	0358 - 0360	Coupe	S393/394	/	/
8	0361 - 0363	Coupe	S392	/	/
8	0364 - 0366	Coupe	S390	/	/
8	0367 - 0369	Coupe	S391	/	/
8	0370 - 0372	Coupe	S387	/	/
8	0373 - 0375	Coupe	S389	/	/
8	0376 - 0378	Coupe	S377	/	/
8	0379 - 0381	Coupe	S388	/	/
8	0382 - 0384	Coupe	S378	/	/
8	0385	Detail	S245	Boring	/
8	0386	Detail	S349	Boring	/
8	0387	Detail	S407	Boring	/
8	0388	Detail	S424	Boring	/
8	0389 - 0391	Coupe	S382	/	/
8	0392	Detail	S422	Boring	/
8	0393	Detail	S341	Boring	/
8	0394	Detail	S35	Boring	/
8	0395	Detail	S100	Boring	/
8	0396	Detail	S228	Boring	/
8	0397 - 0399	Coupe	S385	/	/
8	0400 - 0402	Coupe	S386	/	/
8	0403	Detail	S152	Boring	/
8	0404	Detail	S306/277	Boring	/
8	0405	Detail	S374	Boring	/

Vlak	DSC-nummer	Soort opname	Spoornummer	Beschrijving	Genomen uit
8	0406 - 0408	Coupe	S384	/	/
8	0409	Detail	S287	Boring	/
8	0410	Detail	S147	Boring	/
8	0411	Detail	S398	Boring	/
8	0412	Detail	S415	Boring	/
8	0413	Detail	S254	Boring	/
8	0414	Detail	S253	Boring	/
8	0415	Detail	S375	Boring	/
8	0416	Detail	S379	Boring	/
8	0417	Detail	S173	/	/
8	0418	Detail	S364	/	/
8	0419 - 0421	Overzicht	/	Overzicht vlak 8 na opgraving	OZO

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
1	0	PP1	1	Nee	Laag	In vlak 2 bijna geen duidelijk onderscheid tussen 1 en 2	/	DoGR	ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Sk, Hk	/	/	/
2	0	PP1	1	Nee	Laag	De zogenaamde roodbruine laag, nagezakt in de onderste kuil	/	BrRo + VI Ge	ZaLe + Hk + Aw + St + Ka + RoWi Ms	/	Ouder dan S1. Jonger dan S5, S6, S7, S8 en S9	/
3	0	PP1	1	Ja	Laag	/	/	GrGro + ZwGr	ZaLe + Hk (g) + Ka + St + resten + Dp	/	Ouder dan S2, S5, S728	/
4	0	PP1	1	Nee	Kuil	Kuil met vulling van baksteen en baksteenfragmenten	Onregelmatig	Ro	Ba + gruis	/	Ouder dan S2, relatie met S10?	/
5	0	PP1	1	Nee	Kuil	/	Ovaal	GrBr & Ge	ZaLe + Sp Hk, Ba, Bk, Ka	/	Ouder dan S2, S4 en S7	/
6	0	PP1	1	Nee	Paalkuil	/	Ovaal	GrBr tot GroGr	ZaLe + Sp Hk, Ka, Bk	O-W	Ouder dan S2, S6, S8. Jonger dan S3	/
8	0	PP1	1	Nee	Paalkuil	Kuil of paalkern, half bewaard in paalkuil, vol met lichtrode Mo	/	Br + LiRo Mo	ZaLe + LiRo Mo (zv)	/	Jonger dan S7	/
9	0	1	1	Nee	Laag	Vergelijkbaar met S3 in PP1 op de overgang met zwarte laag S2	Onregelmatig	GrBr + Ge	ZaLe + Kle, Hk, St, Aw	/	Ouder dan S2	/
11	0	1	1	Nee	Greppel	Onder fundering? Vergelijkbaar met S13, met aslaagje	Langwerpig	WiGr, LiZw	ZaLe + Sp Hk + Ka (schelp (zw), LiRo Mo (zw) + Ms (zw)	O-W	cf S18 en S2	/
12	0	1	1	Nee	Uitbraakspoor	Verstoord	Langwerpig	BrGe & GeZw	Kh Mo + ZaLe + St	O-W	Deel verstorning	/
13	0	1	1	Nee	Muur	Muurfundament van ca. 25 cm breed. Deels gemaakt uit herbruikt Romeins materiaal	Langwerpig	Ge, wi, Gr, LiBr	Ms, Si, Kalktuf + Ka Mo, St	N-Z	Jonger dan S17, S9 en S2	/
14	0	1	1	Nee	Muur	Baksteenmuur van 70 cm breed met herbruikte Maastrichtersteen	Langwerpig	/	Ba + Ms	NW-ZO	Jonger dan S1, deels verstoord	/
15	0	1	1	Nee	Beerput	Rechthoekige put uit baksteen van ca. 1,2 x 1,4 m	Rechthoek	Ro, GrGro	Ba + cement	O-W	Jonger dan S1	/
16	0	1	1	Nee	Laag	Vulling S15	/	Ge, LiBr, Zw & Ro	Puin, Ba (v), Mo (v), Sk	O-W	Jonger dan S15	/
17	0	1	1	Nee	Insteek?	Mogelijk insteek S13	Langwerpig	GrBr & Ge	ZaLe + Sp Hk (w), Ms (w), Ka (w), Ba (w)	N-Z	Ouder dan S1, jonger dan S2. Op S13	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
18	0	1	1	Nee	Fundering?	Mogelijk onderzijde fundering die aansluit op S21	Langwerpig	GrBr	ZaLe + Sp Hk, Ka (zw), Mo (w)	O-W	Op S11	/
19	0	1	1	Nee	Steen	/	Onregelmatig	Ge	Ms	/	In S11	/
20	0	1	1	Nee	Dakpan	Opstaande Romeinse tegel, toeval?	Langwerpig	Ro	DP	/	In S2	/
21	0	1	1	Nee	Kuil	Kuil of kleine paalkuil?	Onregelmatig	ZwBr + VI Ge	ZaLe + Ms	/	In S2	/
22	0	PP1	1	Nee	Laag	Hoort bij S1	Onregelmatig	DOGR/GR	ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Hk	/		/
23	0	PP1	1	Nee	Laag	Hoort bij S1	Onregelmatig	DOGR/BR	ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Hk	/		/
24	0	PP1	1	Nee	Laag	Hoort bij S2	Onregelmatig	DOGR/GRBR	ZaLe + Hk + Aw + St + Ka, Hk	/		/
25	0	PP1	1	Nee	Kuil	/	Onregelmatig	Br + VI Ge	ZaLe, Sp HK, Ms, Le	/	jonger dan S24	/
26	0	1	1	Nee	Laag	In coupe s10	/	GeLiBr	Le + Sp Hk (zw)	/	Onder S9, op S21	Niet vastgesteld in onderliggende vlakken
27	0	1	1	Ja	Laag	In coupe S10	/	BrGr	Sp Hk, Bk, bot	/	Onder S26, op S28	Niet vastgesteld in onderliggende vlakken
28	0	1	1	Ja	Laag	In coupe S10	/	LIBR	Le	/	Onder S27 op S29	Niet vastgesteld in onderliggende vlakken
29	0	1	1	Ja	Laag	In coupe S10	Langwerpig	Br + WiRo	ZaLe + Sp Hk, dg, Bk, Sk + Ms	/	ouder dan S28	/
31	0	1	1	Nee	Waterput	Aanzet S46-47	Rond		Ms, Le, Dp, Si	/	Idem aan S46-47	/
32	0	1	1	Nee	Fundering?	Bestaat maar uit enkele silexblokken, staat haaks op S13, maar geen rechte hoek	Langwerpig	Gr	Si	NO-ZW		/
36	0	1	2	Nee	Kuil?	/	Langwerpig	LiBrGr+LiBr DoBr	Le + Sp Hk	NO-ZW	/	/
37	0	1	2	Nee	Fundering	pas duidelijk vanaf VL3. 1,45 x 1,2 m	Afgeronde rechthoek	GR/LIBRGR/RO	Le + Si (v) + Dp (v) + Mo (w)	NW-ZO	/	/
38	0	1	2	Ja	Kuil	/	Afgeronde rechthoek	LiBrGr/BrGr	Le + St (m), Hk(m), Ba (m)	NO-ZW	/	/
39	0	1	2	Nee	Uitbraakspoor	Zie ook S57	Langwerpig	DoBrGr	Le + Si (v), Dp (m) + Hk (w)	/	Idem aan S57	/
40	0	1	2	Nee	Muur	Baksteen muur met Mo, ca. 50 cm breed	Langwerpig	/	Ba, Mo	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
41	0	1	2	Nee	Muur	Baksteen muur met Mo	Langwerpig	/	Ba, Mo	/	/	/
42	0	1	2	Nee	Muur	Baksteen muur met Mo, ca. 25 cm breed	Langwerpig	/	Ba, Mo	/	/	/
43	0	1	2	Nee	Muur	Baksteen muur met Mo	Langwerpig	/	Ba, Mo	/	/	/
44	0	1	2	Nee	Laag	Opvulling van de structuur S40-43	Rechthoek	DOGR	Le + Mo + Ba (zv) + Ms + Sk	/	/	/
45	0	1	2	Nee	Laag	Opvulling van de structuur S40-43	Rechthoek	DOGR	Le + Tegels (zv) + AW + Ms + Sk + Ba	/	/	/
46	0	1	1-2	Nee	Waterput	Ronde structuur in Maastrichtersteen, Mo, silex. Diameter ca. 180 cm	Rond	LiBr	Ms + Mo + Si	/	/	/
47	0	1	2	Nee	Vulling	Vulling van S46	/	DoGr	Le + Dp + Ba + Hk + AW + Mo	/	/	Idem aan S1?
49	0	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBrGr + VL DoBrGr	Le + Hk (zw), AW, Dp (zw)	/	/	/
50	0	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBrGr + VL DoBrGr	Le + St (m) + Sp Hk (w) + Vb Le (w) + Dp (w)	/	/	/
51	0	1	2	Nee	Kuil	Nagezakt?	Rond	LiBr + VL DoBrGr	Le + St (w) + Hk (w)	/	/	/
52	0	1	2	Nee	Kuil	/	Rond	DoBrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w)	/	/	Deels verstoord
53	0	1	2	Nee	Laag	/	/	DoBr + Br + GroGr	Le + Dp (w), Sp Hk (w)	/	/	/
54	0	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL Br	Le + Dp (w), ba, Mo (m), Si (m), VbLe (w)	/	/	/
55	0	1	2	Nee	Laag	/	/	DoBrGr	Le + VbLe + Hk + Dp + Sp Ms	/	Ouder dan S64	/
56	0	1	2	Nee	Kuil	/	Rond	DoBrGr	Le + Si (v)	/	/	/
57	0	1	2-3	Nee	Uitbraakspoor	Sluit aan bij S57 in VL3 (structuur)	/	DoBrGr	Le + Si (v), Dp (m) + Hk (w)	/	Idem aan S57	/
58	0	1	2	Nee	Kuil	/	Vierkant	DoBrGr	Le + Mo (v) + Dp (m) + Hk(w)	/	/	/
59	0	1	2	Nee	Kuil	/	Rond	DoGr/Gr	Le + Sp Hk (w) + DpFr (w) + St (w)	/	/	/
60	0	1	2	Nee	Laag	/	Langwerpig	Gr	Le + Mo(m) + Sp Hk (w) + ST (m) + Dp (w)	NW-ZO	/	/
61	0	1	2	Ja	Kuil	/	/	DoBr + VL Ge	Le + Mo (v) + Ba (v) + Sk (m)	/	/	/
62	0	1	2	Nee	Kuil/Laag	/	/	DoBrGr + VL LiBr/GroBr	Le + Sp KalkMo (m) + Hk (m) + Sk (m)	/	/	/
63	0	1	2	Nee	Uitbraakspoor ?	/	Langwerpig	DoBrGr	Le + Sp Hk (m) + Dp (w) + Mo (w)	/	/	Zie P1
64	0	1	2	Nee	Laag	/	/	liGeBr	Le + St + Dp	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
65	0	1	2-7	Nee	Muur	Oostelijke muur van hypocaust. 20 cm breed. Deels verstoord bij aanleg damwand. Wordt breder in het noorden (S148)	/	LiGe	Ms + KaMo	O-W	/	/
66	0	1	2	Nee	Muur	Muur tegen hypocaust van ca. 45 cm breed, maakt hoek van 90° richting oosten	/	Gr	Si + Mo	O-W	/	/
67	0	1	2	Nee	Laag	Onduidelijk in VL2	/	LiBRGR + VLGR	Le + Ka (m), Hk, VbLe, Kz	/	Idem aan S178	/
68	0	1	2	Nee	Kuil	/	Rond	DoGr	ZaLe + Ba (m) + Sk (m) + VbLe (w) + Hk (w) + wortels	/	Jonger dan S2	Zie P 4
69	0	1	2-6	Nee	Laag	/	/	DoGr	ZaLe + Hk (m) + Mo (w) + St (w)	/	Ouder dan S1, Jonger dan S2	Zie P3/4
70	0	1	2-6	Nee	Laag	/	/	GeGro + BrGr + Br	ZaLe + Le + Mo + Dp + Ms + St	/	Ouder dan S2, S1 en S34	Zie P3
71	0	1	2-6	Nee	Laag	Deel zwarte laag of nagezakt pakket	/	DoBrGr	ZaLe + BaLe + Ba (w) + Hk (w) + St (w)	/	Ouder dan S2	Zie P2
72	0	1	2-6	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + kz (w) + ka (w) + Ms + Bot + AW	/	Ouder dan S54	Zie P2
73	0	1	2-6	Nee	Laag	/	/	LiGr + LiBrGr	Le + Hk (w) + St (w) + Bk (w)	/	Ouder dan S72	/
74	0	1	2-6	Ja	Kuil	/		DoBrGr + VL LiBr	Le + Ba (m) + Sk (v) + Hk (v) + St	/	Idem aan S61?	Enkel op schuine zijde van Profiel 2, geeft mogelijk een vervormd beeld
76	0	1	2	Nee	Laag	/	/	DoBrGr	(Za)Le + St (v) + Ba (m) + Mo (w) + Hk (w)	/	/	/
77	0	1	2	Nee	Laag	/	/	GroGr	ZaLe+ St (m) + Hk (w) + Mo (w)	/	/	Zie P1
78	0	1	2	Nee	Laag	/	/	GroBrGr	ZaLe + Bk + Hk	/	/	Zie P1
79	0	1	2-3	Nee	Laag	/	/	LiBr + VLBr	Le + Si (m) + Mo (w) + Sp Hk (w)	/	Idem aan S109	/
80	0	1	2	Nee	Laag	/	/	BrGr	Le + Sp Ka (m) + VbLe (w) + Hk (w)	/	/	/
81	0	1	2	Nee	Laag	/	/	Zw	Hk (zv) + Vb Le (m)	/	/	Zie P1
82	0	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Ka (w) + Sp Hk (w) + Vb Le (w) + Mo	/	/	Zie P1
84	0	1	2	Nee	Laag	/	/	GroGr + VLiBr	ZaLe + Le (m) + Sp Hk (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S1	Zie P1
85	0	1	2	Nee	Laag	/	/	LiGr	Le + SpH (w)	/	Ouder dan S1	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
86	0	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le + Vb Le (w)	/	Ouder dan S2	/
87	0	1	3	Nee	Laag	/	/	DoRoBr	ZaLe + Mo + Hk (m) + Si (w) + Dp + St	/	Waarschijnlijk idem aan S2	/
88	0	1	3	Nee	Kuil	/	Rechthoek	DoGr + VL LiBr	ZaLe + Le (m) + Kz + St + Ms + Hk + Sk + Mo	NO-ZW	/	/
93	0	1	3	Nee	Grindverharding	Vermoedelijk binnenplaats of halfverhard pad	Langwerpig	BrGr	ZaLe + Kz (v) + St (m) +Dp (w)	NW-ZO	/	/
94	0	1	3	Nee	Laag/Greppel	/	Langwerpig	LiBr	Le + St (w)	NW-ZO	Jonger dan S93	/
91	0	1	3	Nee	Laag/Kuil	/	Onregelmatig	Gro/DoBr/LiGroGr	Za + ZaLe + Dp (w) + VbLe (w) + Hk (w)	/	Ouder dan S90	/
92	0	1	3	Nee	Laag/Kuil	/	Onregelmatig	Gro/DoBr/LiGroGr	Za + ZaLe + Dp (w) + VbLe (w) + Hk (w)	/	Idem aan S91	/
100	0	1	3	Ja	Kuil	/	Vierkant	DoGr + VL LiBr (w)	ZaLe + Ka (w) + Sk + Ba + Kz + Hk	/	Vulling idem aan s1, Jonger dan S99	/
101	0	1	3	Nee	Uitbraakspoor	/	/	DoBr	ZaLe + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Dp (w) + RoMo (w)	/	Idem aan S103	/
95	0	1	3	Nee	Fundering	/	Langwerpig	Gr/DoGr	ZaLe + St (v) + Dp (m) + Vb Le (w) + Hk (w)	NW-Zo	/	/
96	0	1	3	Nee	Laag? Nazakking? Kuil?	/	Onregelmatig	DoBr	ZaLe + Ba + Dp + MoRo	/	/	/
97	0	1	3	Nee	Kuil	/	Rechthoek	DoGr	ZaLe + Sp Sk (w) + Hk + DpFr (w)	N-Z	Jonger dan S57/39	/
98	0	1	3	Nee	Laag	Mogelijk deel (S1) al is deze minder lemig/grijzer	Onregelmatig	DoGr/Gr	ZaLe + St (m)+ Dp + Sk + Hk + Mo (w)	/	Jonger dan S87	/
99	0	1	3	Nee	Laag	/	Onregelmatig	DoBrGr	ZaLe + Ka (m)+ Sk + BaFr (w) + S	/	Ouder dan S1	/
89	0	1	3	Ja	Kuil	Kuil of nazakking, waarschijnlijk deel van S3	Rechthoek	DoGr	ZaLe + St (w) + Dp (v) + LeiSt + Hk (w)	O-W	/	/
90	0	1	3	Nee	Kuil	/	Onregelmatig	DoBrGr	ZaLe + Le (m) + Dp (w) + St (m) + Ms + KaST +St	/	/	/
102	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + Dp (w) + Kie (w) + St (w)	/	/	/
103	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBr + VI BrGr	Le + Sp Hk (w) + Dp (w) + Kz (w) + St (w)	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
104	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiGr + VL DoBrGr	Le + Sp Hk (w) + RoMo (w) + Vb Le (w)	/	/	/
105	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBr + VI BrGr	Le + Dp (w) + RoMo	/	Idem aan S103?	/
106	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBr + VI BrGr	ZaLe + Sp Hk (w) + Ka (w) + Vb Le (w)	/	Verband met S57/39?	/
107	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBr + VI BrGr	ZaLe + Sp Hk (m) + Ka (w) + VbLe (w) + RoMo (w)	/	Idem aan S106? Verband met S57 en 39	/
108	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBrGr + BrGr	ZaLe + Ka (v) + RoMo (v) + St (m)	/	Ouder dan S1, jonger dan S107	/
109	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL BrGr	ZaLe + Ka (m) + Hk (w) + St (m) + Ms (w)	/	/	/
110	0	1	3	Nee	Laag	/	/	BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + Vb Le (w) + St (w)	/	/	/
111	0	1	3	Nee	Kuil	/	Rond	DoBrGr	ZaLe + St (m) + Ka (w) + Ms (w) + Vb Le (w)	/	/	Zie P1
112	0	1	3	Nee	Kuil? Laag?	/	Onregelmatig	DoBrGr + VL LiBr	ZaLe + Vb Le (w) + RoMo (w) + Hk (w)	/	Ouder dan S111, S57/S39	/
113	0	1	3	Ja	Laag	Laag verbrande leem	Cirkel	Ro	VbLe	/	Jonger dan S110, ouder dan S112	/
114	0	1	3	Nee	Laag	Fundering/ophoging bebouwing?	Onregelmatig	LiBr + VL BrGr	Le + RoMo w) + Ka + Ms + Hk (w)	/	/	/
115	0	1	3	Nee	Laag	/	/	BrGr/LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + Pl (m) + Vb Le (m)	/	/	/
161	0	1	5	Ja	Paalkuil	/	Rond	LiBrGr	Le + Sp Hk (w), Ka (zw)	/	/	/
162	0	1	5	Ja	paalkuil	/	Rond	LiBrGr	(Za)Le + Sp Hk (zw) + Kie (m)	/	/	/
163	0	1	5	Nee	Kuil	/	Rond	LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
164	0	1	5	Ja	Paalkuil	/	Vierkant	BrGr	ZaLe + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	/	/
165	0	1	5	Ja	Paalkuil	/	Rond	BrGr	ZaLe + Bk (m) + Kie (m) + VbLe (w) + Sp Hk (w) + Ms (w)	/	/	/
166	0	1	5	Ja	Paalkuil?	/	Rond	LiBrGr	ZaLe + Dp (w) + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	Idem aan S170.3	/
167	0	1	5	Nee	Kuil	/	Vierkant	Gr/BrGr + VL LiBrGr	ZaLe + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + Kie (w) + Ms (w)	/	Ouder dan S106	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
168	0	1	5	Nee	Kuil	Waarschijnlijk ook al in Vlak 4	Ovaal	LiGr/Gr	ZaLe + Sp Hk (m) + Kie (m) + St (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	/	/
169	0	1	5	Ja	Laag	Waarschijnlijk ook al in Vlak 4	/	LiBrGr	ZaLe + Fo (m) + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	Idem aan S134?	/
171	0	1	3	Ja	Kuil	/	Afgeronde rechthoek	LiBrGr + VL LiBr	Le + Sp Hk (w) + Bk (w) + Sp Ka (w) + Sp Mo (w) + Kie (w)	NW-ZO	Ouder dan S170	/
173	0	1	5	Nee	Laag	Laag onder S88	Onregelmatig	DoGr	ZaLe + Sp Ka (w) + Hk (w) + Sp RoMo (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S88	/
174	0	1	5	Nee	Kuil?	/	/	BrGr + VL LiBr	ZaLe + Sp Hk (w)	/	Ouder dan S88, mogelijk aan S172	/
175	0	1	5	Nee	Kuil	/	Rond?	BrGr	ZaLe + Mo (v) + Bk (m) + Hk (w) + VbLe (m)	/	Ouder dan S88 en S173	/
176	0	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S174-175	/
177	0	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBrGr + VL LiBr/LiGr	Le + Sp Hk (m) + Bk (w) + Mo (w)	/	Jonger dan S176?	/
178	0	1	5	Nee	Laag	Tegen S148	/	BrGr + VL LiBr	Le + Bk (w) + kie (w) + SpHk (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S148	/
179	0	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBr + VI Gr	Le + Hk (w) + MoSp (w) + VbLe (w) + St (w)	/	/	/
180	0	1	5	Nee	Uitbraakspoor	Dwars op S66, S67 en S148	Langwerpig	Br + BrGr	ZaLe + St (v) + Bk (m) + Hk (w)	NO-ZW	Relatie met S66, 67 en 148	/
181	0	1	5	Nee	Uitbraakspoor	/	Langwerpig	Gr + Br	Le + St (v) + Mo (m)	O-W	Jonger dan S180	/
182	0	1	5	Nee	Laag	/	/	DoBr	ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) + Mo (w) + Bk (m) + St (m)	/	/	/
183	0	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBr + LiBrGr + VLGr	Le + SpHk (w) + Kie (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	/	/
184	0	1	5	Nee	Kuil	/	Rechthoek?	BrGr/Gr + VL LiBr	Le + Hk (m) + Bk (m) + St (w) + Mo (w) + VbLe (w)	NW-ZO	/	/
185	0	1	5	Nee	Paalkuil	/	Rond	BrGr	Le + Sp Hk (m)	/	/	/
186	0	1	5	Nee	Uitbraakspoor	Uitbraak terrasmuur, ca 1,2 m breed	Langwerpig	DoBrGr	ZaLe + Bk (v) + Mo (v) + St (v)	NO-ZW	Ouder dan S88, idem aan S144?	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
187	0	1	5	Nee	Laag?	/	/	LiBrGr + VL Gr	Le + Sp Hk (w) + Vb Le (w)	/	Ouder dan S1? Mogelijk idem aan S176 en S 145	/
188	0	1	5	Nee	Laag	/	Langwerpig	DoBr/LiBrGr + VL LiBr	Le + Ka (w) + RoMo (w) + Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
189	0	1	5	Nee	Laag	/	Onregelmatig	BrGr + VL DoGr/LiBr	ZaLe + Mo (v) + St (m) + Ka (m) + Hk (m)	/	/	/
190	0	1	5	Ja	Uitbraakspoor	Deel van S57	Langwerpig	LiGr + VL Gr/LiBr	Le + Mo (w) + St (w) + Bk (w) + Hk (w) + VbLe (w)	ZO-NW	/	/
191	0	1	5	Nee	Kuil?	Erg gelijkend op S190 qua vulling		LiGr + VL LiBrGr	Le + Hk(m) + VbLe (w) + Ma (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S110	/
193	0	1	5	Nee	Laag	/	Onregelmatig	LiBr + VI LiGr	Le + Sp Hk (w)	/	Ouder dan S192	/
194	0	1	5	Nee	Uitbraakspoor	/		Gr + VL BrGr	Le + St (m) + Dp (m) + Mo (w) + Hk (m) + VbLe (w)	/	/	/
195	0	1	5	Nee	Laag? Uitbraakspoor ?	/	Langwerpig	LiGr	Le + Sp KaMo (v) + Roe (m) + Hk (w)	NO-ZW	/	/
196	0	1	5	Nee	Paalkuil	/	Rond?	BrGr	Le + Ka (m) + Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
197	0	1	5	Nee	Paalkuil	/	Vierkant	BrGr + DoGr/Zw	Le + Hk (v) + VbLe (w) + KaMo (w)	/	Ouder dan S194	/
198	0	1	5	Nee	Laag	Nagezakt	Rond	LiBrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
199	0	1	5	Nee	Laag	Mortellaag	Rond	Wi	Le + Mo(v)	/	Ouder dan S198	/
200	0	1	5	Nee	Kuil?	/	Rechthoek	DoGr	ZaLe + Hk (w) + St (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S110	/
201	0	1	5	Ja	Laag	Laag in S122		BrGr	Le + SpKa (w) + Hk (w)	/	/	/
202	0	1	5	Nee	Laag	/		DoGr + VL LiBr	ZaLe + Sp Mo (w) + Hk (w) + Le (m)	/	Idem aan S122?	/
314	0	1	7	Ja	Greppel? Laag?	/	Langwerpig	Gr	Le + Hk(w) + Kie (w) + VbLe (w)	/	Erg gelijkend op S313	/
315	0	1	7	Nee	Laag	/	/	DoBr	Le + Mo(m) + Hk (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S287	/
318	0	1	7	Ja	Paalkuil	/	Ovaal	Gr/BIGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	NW-ZO	/	/
319	0	1	7	Nee	Paalkuil?	/	Ovaal		Le + Si (2 blokken)	ONO-WZW	Jonger dan S320	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
320	0	1	7	Nee	Laag	Waarschijnlijk idem aan S169	/	LiGr	Le + Hk (w) + Kie (w) + Dp (w) + Fo (w)	/	Idem aan S169, Bovenliggende S250?	/
321	0	1	7	Nee	Kuil	/	Rechthoek	Gr + VL LiGr	Le + Hk(m) + Fo (w) + Ka (w) + VbLe (w)	NW-ZO	/	/
322	0	1	7	Ja	Paalkuil?	Onderzijde S320?	Ovaal	LiBr/VL Gr	Le + Hk (m) + Bk (w) + VbLe (w)	NO-ZW	Onder S320	/
323	0	1	7	Nee	Laag	Onderzijde S320?	Ovaal	Gr + VL LiBr	Le + Hk (m) + Bk (w) + VbLe (w)	/	Onder S320	/
324	0	1	7	Nee	Kuil	/	Ovaal	BlGr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w)	N-Z		/
325	0	1	7	Nee	Kuil? Laag?	/	/	Gr + VL Li GeGr	Le + Sp Hk (w)	/		/
326	0	1	7	Nee	Paalkuil	/	Rechthoek	Gr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Ka (w)	NO-ZW		/
327	0	1	7	Nee	Laag	/	/	Gr + LiGr + LiBr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w)	/		/
328	0	1	7	Ja	Laag	Uitloging?	/	LiGr/GroVL	Le + Mn (m) + Fo (m) + Hk (w)	/		/
329	0	1	7	Nee	Laag	/	/	Gr	Le + Ka (m) + Kie (w) + Hk(w) + VbLe (w)	/	Jonger dan S328, ouder dan S327	/
330	0	1	7	Nee	Paalkuil?	/	Langwerpig	LiGr + VLGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w)	/		/
331	0	1	7	Nee	Paalkuil	/	Rond	DoBr	Le + Mo (m) + Hk (w) + VbLe (w)	/		/
332	0	1	7	Nee	Kuil	/	Rond	DoBr	Le + Mo (m) + Hk (w) + Bk (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S245	/
333	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL DoBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + St (w) + Sk (w)	/	Jonger dan S327	/
335	0	1	7	Nee	Uitbraakspoor	/	/	DoBr	Le + Hk (w) + Sk (w) + Bk (w) + St (m)	/		/
336	0	1	7	Nee	Paalkuil?	/	/	DoBr	Le + Sp Hk (w) + Ka (w)	/		/
337	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL LiBrGr	Le + Mo (m) + Bk (m) + Hk (w)	/		/
338	0	1	7	Nee	Paalkuil	/	Rond	DoBr	Le + Mo (m) + Klei (w) + Hk (w)	/		/
339	0	1	7	Nee	Paalkuil	/	Rond	DoBr	Le + Mo (w) + VbLe (w) + Hk (w)	/		/
340	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL BrGr	Le + Mo (w) + Ka (m) + Hk (w) + Bk (w)	/	Mogelijk idem aan S337	/
341	0	1	7	Nee	Kuil	/	Rond	DoBlGr + VLBr/LiBr	Le + Hk (m) + Sk (m) + St (w) + Bk (m)	/		/
342	0	1	7	Nee	Laag/Kuil?	/	/	LiBrGr	Le + Mo (m) + St (w) + Bk (w)	/		/
343	0	1	7	Nee	Kuil? Laag?	/	/	DoBrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + Ka (w) + St(w) + Bk (w)	/	Jonger dan S335	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
344	0	1	7	Nee	Kuil	/	/	DoGr	Le + Sk (w) + Hk (w) + Mo (m) + Bk (w)	/		/
345	0	1	7	Nee	Laag	/	/	BlGr + VLLiBr	Le + Mo (v) + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (m) + St (w)	/	=S150	/
346	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiGr + BlGr	Le + Hk (m) + VbLe (m) + Bk (w)	/	Ouder dan S345	/
347	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiGr + VL BlGr	Le + Mo (m) + Hk (w) + Roe (w)	/	Ouder dan S346	/
348	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiBrGr + VL BlGr	Le + Sp Hk (w) + Bk (w) + Mo (w) + Ka (w)	/	=S431	/
349	0	1	7	Nee	Kuil?	/	Rechthoek	DoBlGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + LeiSt (w) + Mo(w) + St (w) + Sk (w)	NW-ZO	/	/
350	0	1	7	Nee	Uitbraakspoor	Relatie met S66?	/	DoGr + VL LiBr	Le + Mo (v) + Hk (m) + St (m)	NW-ZO	Ouder dan S349	/
351	0	1	7	Nee	Laag	Relatie met oventegels (S351) niet geheel duidelijk	/	LiGeBr	Le +St (v) + Mo (m)	/	/	/
352	0	1	7	Nee	Brandlaag	/	/	RoBr + VLGr	VbLe + Le + Hk (w)	/	Ouder dan S351	/
353	0	1	7	Nee	Kuil?	/	/	BrGr/LiBrGr + VLGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w)	/	/	/
354	0	1	7	Nee	Laag	Mogelijk overgang naar moederbodem?	/	LiBr/LiBrGr + VLGr	Le + Hk (w) + Ka (w)	/	=S413 (VL8)	/
355	0	1	7	Nee	Laag	/	/	DoGr	Le + Ka (m) + Hk (m) + VbLe (w)	/	Jonger dan S354	/
6	1	PP1	1	Nee	Paalkern	Paalkern	/	GeBr	GeMo + Sp Hk	/	/	/
6	2	PP1	1	Nee	Laag	Paalkuil/Insteek	/	Gr	Sp Hk	/	/	/
10	0	1	1	Ja	Kuil	Verstoord door aanleg van damwand	/	/	/	/	S12?	/
10	1	1	1	Nee	Laag	/	/	BrZw	ZaLe + Ms (w) + Ba (w)	/	/	/
10	2	1	1	Nee	Laag	/	/	BrZw + GeRo	ZaLe + Ms + ka	/	/	/
10	3	1	1	Nee	Laag	Puinlaag	/	GeRo	BK + Ka	/	/	/
33	0	1	2	Nee	Kuil	/	Ovaal	/	, 33.2: Le +Sp Hk (m), Vb Le (m), Dp (w)	O-W	Jonger dan zwarte laag	/
33	1	1	2	Nee	Laag	Nazakking	/	DoGr	Le + Ba (w) + Sk (w) + Hk (w) + AW (POSTMID)	/	/	/
33	2	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBr + DoBrGr	Le + Sp Hk (m) + VbLe (m) + Dp (w)	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
33	3	1	2	Nee	Laag	/	/	Br	Le + Sp Hk (zw)	/	/	/
30	0	1	1-2	Nee	Kuil	/	Rond	/	S30.1: Le + Si (w), Dp (w), Vb Le, Hk (v)	/	Jonger dan S2	/
30	1	1	1-2	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL DoBrGr	Le + Si (w) + Dp (w) + Leist + Sk	/	/	/
30	2	1	1-2	Nee	Laag	/	/	DoGr	Le + Ba (w) + Sk (m) + Hk (m) + St(m)	/	/	/
35	0	1	2-6	Ja	Kuil	/	Ovaal	35.1: DoBrGr, 35.2: DoGr, 35.3: Ge	/	/	/	/
35	1	1	2-6	Nee	Laag	Tot Vlak 6	/	DoBrGr	Le + Sp Hk (m) + Sk (m)	/	/	/
35	2	1	2-6	Nee	Laag	In coupe	/	DoGr	ZaLe + Hk (m) + Sk (m) + Lei (w)	/	/	/
35	3	1	2-6	Nee	Laag	In Coupe	/	Ge	Za	/	/	/
34	0	1	2	Nee	Laag	Meerdere lagen in profiel	Rond	/	/	/	/	/
34	1	1	2	Nee	Laag	Nazakking	/	LiBr + DoBrGr	Le + Mo (m), Ms + Hk	/	/	/
34	2	1	2	Nee	Laag	/	/	LiGeBr	ZaLe + Ms (w)	/	/	/
34	3	1	2	Nee	Laag	/	/	BrGr	ZaLe + Ms (w) + Br Le	/	/	/
34	4	1	2	Nee	Laag	/	/	Wi	ZaLe + Ms (v) + Ka (m)	/	/	/
48	0	1	2	Nee	Kuil	/	Ovaal	/	/	N-Z	/	/
48	1	1	2	Nee	Laag	/	/	BrGr + VL LiBr/Gr	Le + Si + Mo (m) + Ba (w) + St (m) + Ka (w)	/	/	/
48	2	1	2	Nee	Laag	/	/	DoGr + VL LiBr	Le + Sp Ba (w) + VbLe (m) + Ms (w)	/	/	/
75	0	1	2-5	Nee	Kuil	/	/	/	/	/	/	Zie P1
75	1	1	2	Nee	Laag	/	/	DoGr + VL LiBr	ZaLe + Ba + Si (v) + Mo + BrLe + Hk	/	/	/
75	2	1	2	Nee	Laag	/	/	Gr/LiBr	Le + Hk (w) + Ba (w) + Mo (ROM)(w)	/	/	/
83	0	1	2	Nee	Kuil	/	/	/	/	/	/	Zie P1
7	0	PP1	1	Nee	Kuil?	/	Langwerpig	BRGR	ZaLe + Hk, BaSt, Bk (w)	O-W		
83	1	1	2	Nee	Laag	/	/	OrBr	Le + Roe (v) + KaMo (v)	/	/	/
83	2	1	2	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + Sp,VbLe (w)	/	/	/
170	0	1	5	Ja	Kuil	/	Ovaal	/	/	N-Z	Idem aan S133 (VL 4)	/
170	1	1	5	Nee	Laag	/	/	DoGr	ZaLe + St (vw) + kie (w) + Bk (m) + Hk (w) + SpMo (w)	/	/	/
170	2	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBr/Ge	Le + Hk (w)	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
170	3	1	5	Nee	Laag	/	/	DoGr + LiBr	ZaLe + St (vw) + kie (w) + Bk (m) + Hk (w) + SpMo (w)	/	/	/
170	4	1	6	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le + Hk (zw)	/	/	/
172	0	1	5	Nee	Kuil	Insteek S88?	/	/	/	/	Ouder dan S88	/
172	1	1	5	Nee	Laag	/	/	Gr/BrGr + VL LiBr	ZaLe + SpHk (m) + VbLe (w) + Mo (w) + Ka (w)	/	/	/
172	2	1	6	Nee	Laag	/	/	DoBrGr	Le + Hk (w) + Mo (w) + Bk (w)	/	/	/
192	0	1	5	Nee	Laag	Randje rode Mo onder.	Onregelmatig	192.1: LiGr + VL LiBr, 192.2: Zw	/	/	/	/
192	1	1	5	Nee	Laag	/	/	LiGr + VL LiBr	Le + ka (w) + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	/	/
192	2	1	5	Nee	Laag	/	/	Zw	Hk (v)	/	/	/
119	0	1	3	Ja	Paalkuil	/	Rechthoek	/	/	NO-ZW	Jonger dan S116	/
119	3	1	3	Ja	Paalkuil	/	/	DoGr	Le + Hk + VbLe	/	/	/
120	0	1	3	Ja	Paalkuil	Qua vorm en vulling zie S119	Rechthoek	/	/	/	Jonger dan S118	/
120	1	1	3	Ja	paalkuil	/	/	DoGr/Zw	Le + Hk (v) + VbLe (m)	/	/	/
120	2	1	3	Ja	Paalkuil	/	/	Ge/GroGr/LiBr	ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) + Kie (m) + St (m) + pl (m)	/	/	/
129	0	1	4	Nee	Kuil	/	Ovaal	/	/	NO-ZW	/	Scherpe begrenzing
129	1	1	4	Nee	Kuil	/	/	LiBrGr	Le + Hk (m) + Dp (w) + VbLe	/	/	/
129	2	1	4	Nee	Kuil	Rand	/	Ro	VbLe	/	/	/
147	0	1	4	Nee	Kuil	/	Rond	/	/	/	/	/
147	2	1	4	Nee	Laag	/	/	DoGr + VL LiBr	Le + BaFr (m) + Sk (m) + Hk (m) + St (w)	/	/	/
116	0	1	3	Nee	Laag	/	/	LiBr/LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + Ka (w) + Dp (w)	/	Ouder dan S115	/
117	0	1	3	Nee	Laag	/	Onregelmatig	BrGr	Le + Sp Ka (w) + Hk (w) + Ms (w)	/	Ouder dan S57 en S39	Mogelijk idem aan S114-115
118	0	1	3	Nee	Laag	/	Onregelmatig	LiBr + VL BrGr	Le + Dp (w) + Sp Hk (w)	/	Ouder dan S57/39	Mogelijk idem aan S116
121	0	1	3	Nee	Kuil	/	Onregelmatig	DoBrGr	ZaLe + Ka (m) + Hk (s) + RoMo (w) + VbLe (w)	/	Jonger dan S57/39	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
122	0	1	3	Nee	Kuil?	/	Vierkant	DoBr	ZaLe + Dp (w) + Ka (w) + St (w)	/	Ouder dan S121	Mogelijk deel van S57/39, scherpe begrenzing
123	0	1	3	Nee	Laag	/	Onregelmatig	LiBrGr + VL DoGr	Le + St (w) + Ka (w)	/	/	/
124	0	1	3	Nee	Laag	/	Onregelmatig	LiBr	Le + St (w)	/	/	/
125	0	1	3	Nee	Laag? Kuil?	/	Onregelmatig	DoBrGr	ZaLe + Sp Hk (m) + Mo (m) + Ka (m) + St + VbLe	/	/	Scherpe begrenzing
126	0	1	4	Ja	Kuil? Laag?	/	Afgerond vierkant	LiBr	Le + Dp (v) + St (m) + KaMo (m) + VbLe (m) + RoMo (w) + Hk (w)	/	Ouder dan S98/88, Jonger dan S87	Scherpe begrenzing
127	0	1	4	Nee	Laag	/		Gr/DoGr + VL LiBr	ZaLe + Kie (m) + Le (m) + KaMo (m) + RoMo (w) + Sp Hk (w) + Ba (w)	/	Ouder dan S88	Scherpe begrenzing
128	0	1	4	Nee	Laag	/	Langwerpig	DoBrGr	ZaLe + Sp KaMo (m) + Hk (m) + RoMo (m) + Hk (w) + Kie (w)	NO-ZW	Ouder dan S127	Scherpe begrenzing
130	0	1	4	Nee	Laag? Kuil?	/	Onregelmatig	LiBrGr + Zw	Le + Hk (v) + Dp (w) + VbLe (m)	/	Jonger dan S102	Scherpe begrenzing
131	0	1	4	Nee	Laag	/	Langwerpig	LiBr + LiBrGr	Le + KaMo(m) + St (w) + Dp (w) + Hk (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S102, S57/39	/
132	0	1	4	Nee	Laag	Mogelijk nazakking S98	Onregelmatig		ZaLe + St (m) + GroZa (w) + Dp (w) + Sp Hk (w) + KaMo (w)	/	Jonger dan S133 en S134. Idem aan S98?	/
133	0	1	4	Nee	Laag	/	Onregelmatig		Le + VbLe (m) + St (w) + Dp (w) + RoMo (w) + Hk (w)	/	Ouder dan S90, S132 en jonger dan S135	/
134	0	1	4	Nee	Laag	Idem aan S102 (zie profiel)	/	LiGr/LiBrGr	ZaLe + Kie (w) + Hk (w) + KaMo (w) + VbLe (w) + Dp (w)	/	/	/
135	0	1	4	Nee	Laag	Mogelijk deel van een kuil	/	DoBr/Br/BrGr	Le + St (w) + GroZa (m) + VbLe (w) + Dp (w)	/	Relatie onduidelijk	/
137	0	1	4	Nee	Laag of kuil	Aanzet van een paalkuil?	Langwerpig	LiBr + VL Wi/DoBr	Le + MsBr (m)	N-Z	/	/
138	0	1	4	Nee	Paalkuil	/	Vierkant	DoBrGr	ZaLe + Sp Hk (w) + Dp (w) + VbLe (w)	/	/	/
139	0	1	4	Nee	Laag	Vermoedelijk deel van S131	/	LiBr + VL BrGr	Le + Dp (w) + St (w) + KaMo (w) + Hk (w)	/	/	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
140	0	1	4	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Kz (w) + Hk (w)	/	Ouder dan S135, jonger dan S139	/
141	0	1	4	Nee	Laag	/	/	Gr	Le + Sp RoMo (w) + VbLe (w) + Dp (w)	/	Jonger dan S131 en 139	/
142	0	1	4	Nee	Laag?	/	Vierkant	LiBrGr	Le + Sp Hk (w)	/	/	/
143	0	1	4	Nee	Laag	/	/	DoBr	ZaLe + Dp (m) + Hk (w) + VbLe (m) + Ka (w) + St (w)	/	/	/
144	0	1	4	Nee	Laag?	/	/	DoBr	ZaLe + Dp (v) + RoMo (v) + St (m) + Hk (w) + VbLe (w)	/	Mogelijk idem aan S2	/
145	0	1	4	Nee	Laag? Kuil?	/	/	LiBrGr + VL DoGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + St (w)	/	/	/
146	0	1	4	Nee	Laag	Pakket in S46	/	DoGr + VL LiBr	ZaLe + Br Le (m) + Sp Hk (w) + Ba (w) + Kie (m)	/	Ouder dan S47	/
148	0	1	4	Nee	Muur	Noordelijk vervolg van oostelijke hypocaustmuur, hier wordt de muur breder. Ca. 50 cm breed	Langwerpig	/	Ms + Mo	NW-ZO	Verband met S65	/
149	0	1	4	Nee	Laag	/	/	DOGR	ZaLe + Hk, VbLe, Mo, Kz	/	Mogelijk idem aan S1	/
150	0	1	4	Nee	Laag	Deel van S2?	/	DoBr	ZaLe + St (w) + Dp (v) + St (m) + RoMo (v) + Hk (m) + Hk (m) + VbLe (m) + Ka (m)	/	Idem aan S345	/
151	0	1	4	Nee	Laag?	/	/	LiBr + Wi	Le + Sp Hk (w) + Kie (w) + Ka (v)	/	/	/
152	0	1	4	Nee	Laag/Nazakking/Deel van een kuil?	/	/	DoGr/Gr	ZaLe + St (m) + Dp + Sk + Hk	/	/	/
153	0	1	4	Nee	Kuil/Laag	/	/	Br + BrGr	ZaLe + St (v) + Dp (v) + KaMo (v) + Ms (m)	/	/	/
154	0	1	4	Nee	Laag?	/	/	LiBr + VL DoGr	Le + Hk (m tot v) + VbLe (w) + Kie (w)	/	/	/
155	0	1	4	Nee	/	/	/	LiBrGr	(Za)Le + St (w) + Ka (w) + Hk (w)	/	Waarschijnlijk idem aan S123 (zie vlak 3)	/
157	0	1	4	Ja	Kuil	/	/	Gr	ZaLe + St (w) + Hk (w) + Ka (w) + Dp (w)	/	/	/
119	1	1	3	Ja	Paalkuil	/	/	DoGr/Zw	Le + Hk (zv) + Kie (m) + VbLe (w)	/	/	/
119	2	1	3	Ja	Paalkuil	/	/	LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + Vb Le (w)	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
147	1	1	4	Nee	Laag	/	/	Br + VL LiBr	Le + Ba (m) + Hk(w) + Sk (w) + St (w)	/	/	/
156	0	1	4	Nee	Kuil	156.1 en 156.2	/	/	/	/	Idem aan S129?, vergelijking = 270	/
156	1	1	4	Nee	Laag	/	/	DoGr/Gr	ZaLe + Dp (w) + GroZo (w) + Kie (w)	/	/	/
156	2	1	4	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le	/	/	/
158	0	1	5	Nee	Kuil	/	Ovaal	/	/	NW-ZO	/	/
158	1	1	5	Nee	Laag	/	/	Gr	Za + Sp hk (w) + Ba (w)	/	/	/
158	2	1	5	Nee	Laag	/	/	LiGr	Za + oesterschelpen (v) + Bot (w) + Hk (w)	/	/	/
204	0	1	5	Ja	Kuil	Ook al zichtbaar in Vlak 4, moet ook in hogere VL gelegen hebben.	Ovaal	/	/	NW-ZO	Jonger dan S133, S152 en S170	/
204	1	1	5	Nee	Laag	/	/	DoGr	ZaLe + Hk (w) + Le (m) + St (w) + Mo (w) + Bk (w)	/	/	/
204	2	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le + Hk (w)	/	/	/
218	0	1	6	Ja	Paalkuil	/	Ovaal	/	/	NW-ZO	Jonger dan S217	/
218	1	1	6	Nee	Paalkuil	/	/	LiGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
218	2	1	6	Nee	Paalkuil	/	/	Gr + VL Ge	Le + Sp Hk (w) + Fo (w)	/	/	/
221	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rechthoek	/	/	/	/	/
221	1	1	6	Nee	Laag	/	/	Br/Gr + VL LiBr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w)	/	/	/
221	2	1	6	Ja	Laag	/	/	Gr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
222	0	1	6	Ja	Paalkuil met paalkern	/	Vierkant	222.1: LiBrGr, 222.2: BrGr	222.1: Le + Sp Hk (zw), 222.2: Le + SpHk (w) + VbLe	/	Ouder dan S221	/
222	1	1	6	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Sp Hk (zw)	/	/	/
222	2	1	6	Nee	Paalkern	/	/	BrGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe	/	/	/
224	0	1	6	Ja	Paalkuil met paalkern	/	Ovaal	224.1: BrGr, 224.2: Gr	/	NW-ZO	IN MOE	/
224	1	1	6	Nee	Laag	Vulling	/	BrGr	Le + Hk (w)	/	/	/
224	2	1	6	Nee	Paalkern	Paalkern	/	Gr	Le + Hk (w)	/	/	/
226	0	1	6	Ja	Paalkuil	/	Vierkant	/	/	/	IN MOE	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
226	1	1	6	Nee	Paalkuil	/	/	Gr	Le + Sp Hk (w) + Kie (w) + VbLe (w)	/	/	/
226	2	1	6	Nee	Paalkuil	/	/	LiGr	Le + VbLe (w) + Sp Hk (w)	/	/	/
228	0	1	6	Ja	Kuil	Middeleeuws, 3 lagen	Rond	228.1: DoGr + LiBr, 228.2: DoBrGr, 228.3: BrGr	Le Hk(m)St(m)Bot(w)Ka(w)VbLe (w), 228.3: Le LeiSt (v)Hk(m)	/	IN MOE	/
228	1	1	6	Nee	Laag	Beneden	/	DoGr + LiBr	Le Hk (m) + ba (w) + Ka (m) + Kie (m)	/	/	/
228	2	1	6	Nee	Laag	/	/	DoBrGr	Le Hk(m), St(m), Bot(w), Ka(w), VbLe (w)	/	/	/
228	3	1	6	Nee	Laag	/	/	BrGr	Le LeiSt (v), Hk(m)	/	/	/
230	0	1	6	Ja	Oven	/	Rond	/	/	NW-ZO	/	/
230	1	1	6	Nee	Laag	Vulling	/	LiBrGr + VL LiGr	Le + Sp Hk (w) + Mo (w) + Kie (w) + VbLe (w)	/	/	/
230	2	1	6	Nee	Oven	Gebakken rand	/	Ro + RoBr	RoBr	/	/	/
230	3	1	6	Nee	Oven	Bodem van dakpan, herbruikt	/	/	/	/	/	/
230	4	1	6	Nee	Oven	Houtskoollaag	/	/	Hk (zv)	/	/	/
285	0	1	6	Nee	Laag? Greppel? Oventje?	/	Langwerpig	/	/	NO-ZW	Ouder dan S283, Jonger dan S284	/
285	1	1	6	Nee	Laag	/	/	LiBr/BrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Dp (w)	/	/	/
285	2	1	6	Nee	Laag	/	/	Ro/BrGr	VbLe	/	/	/
293	0	1	6	Ja	Paalkuil met paalkern	Erg gelijkend op S211, S213, S222, S224. Mogelijk een relatie,	Vierkant	/	/	/	In Moederbodem	/
293	1	1	6	Nee	Laag	/	/	LiGr	Le + Hk (zw)	/	/	/
293	2	1	6	Nee	Paalkern	/	/	Gr	Le + Sp Hk (w)	/	/	/
297	0	1	6	Ja	Kuil	Kuil onder S295, 281	/	/	/	/	Onder S295 en S281	/
297	1	1	6	Ja	Laag	/	/	DoBrGr + VL Br/LiBr	Le + Ms (m) + St (m) + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w) + Mo (w)	/	/	/
297	2	1	6	Ja	Laag	/	/	Gr/Ro	Le + Mo (zv)	/	/	/
305	0	1	6	Ja	Laag	/	/	/	/	/	Ouder dan S266	/
305	1	1	6	Ja	Laag	/	/	LiGr	Le + Mo (m) + Hk (m) + VbLe (w)	/	/	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
305	2	1	6	Ja	Laag	/	/	Gr	Le+Hk(m)+Bk(m)+VbLe(w)+Ms(w)+Ka(w)	/	/	/
305	3	1	6	Ja	Laag	/	/	LiGr + VL LiBr	Le + Hk (w)	/	/	/
316	0	1	7	Ja	Paalkuil met paalkern	/	Ovaal	/	/	O-W	/	/
316	1	1	7	Nee	Paalkern	Post aanleg	/	Gr	Le + Hk (w) + Ka (w) + VbLe (w)	/	/	/
316	2	1	7	Nee	Paalkuil	Aanlegkuil	/	LiBrGe	Le + Hk (w)	/	/	/
316	3	1	7	Nee	Laag	Vulling (afbraak)	/	Gr/LiBr	Le + Sp Hk (w)	/	/	/
317	0	1	7	Ja	Paalkuil	/	Ovaal	/	/	NO-ZW	/	/
317	1	1	7	Nee	Paalkuil	/	/	Gr + LiBr	Le + Hk (w) + Mo (w)	/	/	/
317	2	1	7	Nee	Paalkuil	/	/	LiGeBr	Le	/	/	/
159	0	1	5	Ja	paalkuil	/	Rond	BrGr	ZaLe + Sp Hk (w)	/	/	/
160	0	1	5	Ja	Paalkuil	/	Rond	BrGr	ZaLe + Sp Hk (w)	/	/	/
203	0	1	5	Nee	Laag? Kuil?	/	Rond	Gr/LiBr/Or	ZaLe + Hk (w) + VbLe (m)	/	/	/
205	0	1	5	Nee	Laag	/	Onregelmatig	LiGeGro	Za + Roe (w)	/	Ouder dan S89, jonger dan S34	/
206	0	1	5	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le + Hk (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S198 en S199	/
207	0	1	5	Nee	Laag?	/	/	LiBrGr	Le + Bk (w) + Hk (w) + Ka (m) + Mo (w)	/	Ouder dan S1, S150	/
208	0	1	5	Nee	Laag	Nagenoeg gelijk aan S73, enkel iets lichter/droger	/	/	/	/	Idem aan S73	/
209	0	1	5	Nee	Laag	Romeins	/	LiBrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie(w) + Mo (w)	/	/	/
210	0	1	6	Ja	Kuil	/	Onregelmatig	LiBrGr	Le + Sp Hk (Zw)	/	/	/
211	0	1	6	Ja	Paalkuil	/	Vierkant	BrGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w)	/	IN MOE	/
212	0	1	6	Ja	Paalkuil	/	Cirkel	BrGr	Le + Sp Hk (w)	/	IN MOE	/
213	0	1	6	Ja	Paalkuil?	/	Vierkant	LiBrGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
214	0	1	6	Ja	Kuil? Onderzijde laag?	/	Ovaal	DoBr + VL LiBr	Le + Sp Hk (m) + Mo (m) + VbLe (w)	NW-ZO	/	/
215	0	1	6	Ja	Paalkuil?	Tijdens couperen: bioturbatie, minder dan 1cm diep	Rond	BrGr	Le + Sp Hk (w)	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
216	0	1	6	Ja	Laag	Deel van een grijze laag (zie onder andere S73 en S134) of ouder?	Onregelmatig	LiBrGr	Le + SpHk (zw) + VbLe (zw)	/	IN MOE	/
217	0	1	6	Ja	Laag	/	/	Ge + VL BrGr	ZaLe + Sp Hk (w)	/	Jonger dan S169	/
219	0	1	6	Ja	Paalkuil?	Gelijkend op S218		Gr+ VL Ge	Le + Sp Hk (w) + Fo (w)	/	Idem aan S218	/
220	0	1	6	Ja	Natuurlijk	Tijdens couperen onmiddellijk verdwenen, minder dan 1cm	Rond	Br	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w)	/	IN MOE	/
223	0	1	6	Nee	Kuil?	/	Rechthoek	BrGr/Gr	Le + Ka (m) + Hk (w) + Kz (m)	/	/	/
225	0	1	6	Ja	Paalkuil	Erg ondiep (ca, 3-4 cm) in profiel	/	Gr/Zw	Le + Hk (v) + Fo (m) + VbLe (w)	/	/	/
227	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rond	DoBr + DoBrGr	ZaLe + Hk (w) + Ka (m) + Kie (w) + VbLe (w)	/	/	/
229	0	1	6	Ja	Kuil	Enkel onderzijde bewaard	Afgerond vierkant	Gr	Le + Sp Hk (w) + Kie (w)	/	IN MOE	/
231	0	1	6	Nee	Kuil?	/	Rond	LiBr + VL BrGr	Le + Hk(m), VbLe (w) + Kie (w)	/	/	/
232	0	1	6	Nee	Kuil	/	Afgeronde rechthoek	DoBrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w) + Mo (w)	N-Z	Jonger dan S231	/
233	0	1	6	Nee	Paalkuil?	/	Ovaal	LiBr + VL BrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w) + VbLe (w)	NO-ZW	Jonger dan S234	/
234	0	1	6	Nee	Laag	/	Onregelmatig	Br/BrGr + VL LiBr	Le + SpHk(w) + Sp Ka (w) + VbLe (w) +Kie (w) + Bk (w)	/	Mogelijk idem aan S178	/
235	0	1	6	Nee	Laag	/	Onregelmatig	Br + VL LiBr	Le + Sp Hk (w) + SpKa (m) + Bk (w) + Kie (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S65; Mogelijk idem aan S234	/
334	0	1	7	Nee	Laag	/	Ovaal	/	/	NO-ZW		/
334	1	1	7	Nee	Laag	/	/	DoBr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) + Mo (m)	/		/
334	2	1	7	Nee	Laag	/	/	DoGr	Le + Hk (m) + Bk (w) + VbLe (m)	/		/
365	0	1	7	Nee	Oven	/	Rond	/	/	/	/	/
365	1	1	7	Nee	Oven	/	/	Gr/BrGr	Le + Ka (w) + Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
365	2	1	7	Nee	Oven	/	/	Ro/Br	Le + VbLe	/	/	/
387	0	1	8	Ja	Paalkuil	/	Langwerpig	/	/	NW-ZO	In MOE	/
387	1	1	8	Nee	Paalkuil	/	/	BLGr	Le + Hk (m) + Ka (w)	/	/	/
387	2	1	8	Nee	Paalkuil	/	/	BLGr + VL LiBr/WiBr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Ka (w)	/	/	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
447	0	1	8	Nee	Oven	Doorsneden door ander oventje (S365). Heeft nagenoeg identiek dezelfde vulling, net iets groter	/	/	/	/	/	/
447	1	1	8	Nee	Oven	/	/	BrGr	Le + Hk (w) + Kie (w)	/	/	/
447	2	1	8	Nee	Oven	/	/	Or + DoBr	Le + VbLe (v)	/	/	/
236	0	1	5-6	Nee	Kuil	/	/	DoGr	Le + Hk(m) + Ba (w) + Kie (w) + VbLe (w)	/	/	/
237	0	1	6	Nee	Uitbraakspoor	Deel van S238?	Rond	LiGe/Br	Ms + Sl (v) + Mo (m)	/	/	/
238	0	1	6	Ja	Uitbraakspoor	Terrasmuur? Met S57/39 niet relatie duidelijk in Vlak 6, mogelijk samen uitgebroken	/	DoBr	Le + St (v) + Bk/Dp (v) + RoMo (v) + Kie (v) + Hk (m)	NO-ZW	/	/
239	0	1	6	Nee	Hypocaustvloer	Deels verzakt. Mogelijk eerst deel van S66, S65/148 lijkt er later op/door gebouwd te zijn geweest. Twee indicaties van hypocausttegels, beiden doorsneden door de jongere muren	/	Roze	Mo	NW-ZO	/	/
240	0	1	6	Nee	Paalkuil?	Gat door S239. Later toegevoegde paalkuil?	Vierkant	DoBrGr	Le + Ka (m) + Mo (m) + St (m) + Hk (w)	/	Jonger dan S239	/
241	0	1	6	Nee	Muur	/	/	LiGe/Gr	Ms + Mo	NW-ZO	Jonger dan S239; Deel van S65/148	/
243	0	1	6	Nee	Muurtje/Putwand?	Lichtjes gebogen constructie uit mergel, silex, Mo en leem	/		Ms + Si + Mo + Le + Sp Hk	/	Doorsnijdt S239	/
244	0	1	6	Nee	Laag	Vulling S243	/	DoGr	ZaLe + Ba + Hk + VbLe + Ka	/	Jonger dan S243	/
245	0	1	6	Nee	Kuil	/	/	DoGr + VL LiBr	ZaLe + Hk (v) + Mo (m) + Ba (m) + VbLe (w) + St (w)	/	Jonger dan S238	/
246	0	1	6	Nee	Paalkuil?	/	/	BrGr	Le + Sp Hk (w)	/	Ouder dan S238	/
247	0	1	6	Nee	Paalkuil?	/	Ovaal	Gr	Le + Hk (w) + Mo (w)	NW-ZO	Ouder dan S238 en S248	/
248	0	1	6	Nee	Laag	/	/	LiGr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Kie (w) + Mo (w)	/	Mogelijk idem aan S249 en S250	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
249	0	1	6	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	Ouder dan S238 en 245	/
250	0	1	6	Nee	Laag	/	/	LiBrGr/Gr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + Kie (w)	/	Waarschijnlijk aan S248 en S249	/
251	0	1	6	Nee	Laag	/	/	BrGr + VL LiBr	Le + SpVbLe (w) + Hk (m) + Ka (v) + Mo (m)	/	/	/
252	0	1	6	Nee	Paalkuil	/	Vierkant	BrGr/LiBrGr VL	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Dp (w)	/	Ouder dan S174	/
253	0	1	6	Nee	Kuil	Vulling erg gelijkend op S1-2	Vierkant	DoGr + VL LiBr	ZaLe + Hk (v) + St (m) + Dp (w) + Mo (w)	/	/	/
254	0	1	6	Nee	Kuil	/	Rond	DoGr	ZaLe + SpHk (m) + VbLe (w) + Ba (w) + Mo (w)	/	/	/
255	0	1	6	Nee	Laag	/	/	DoGr + VL LiBr (v)	ZaLe + Hk (m) + VbLe (m) + Mo (m) + St (w)	/	/	/
256	0	1	6	Nee	Laag	/	Langwerpig	BrGr/Gr	Le + Hk(m) + Bk (w) + Mo (w) + Kie (w)	NO-ZW	/	/
258	0	1	6	Nee	paalkuil?	Cirkel in klei, geen bijmenging	Rond	LiGro	Klei	/	/	/
259	0	1	6	Ja	Laag/Kuil	/	/	Br/LiBr/Gr/DoGr	ZaLe + Hk (w) + VbLe (m) + Mo (w)	/	Idem aan S203? Ouder dan S260	/
260	0	1	6	Ja	Kuil	Kuil onder S77	Rond	DoGr + VL LiBr	Le+Hk(w) + Sk (w) + St(w)+Dp (w) + Vble (w) + Mo (w)	/	Jonger dan S259	/
261	0	1	6	Ja	Kuil/Laag	/	Rond?	DoGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w), Mo (v) + St (m)	/	Ouder dan S260	/
262	0	1	6	Ja	Laag	/	/	Gr	Le + Hk(m) + St (w) + Bk (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S225, S259, S260 en S261	/
263	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rechthoek	DoGr + VL BrGr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Ka (w) + St (w)	NO-ZW	Idem aan S202	/
264	0	1	6	Ja	Laag	/	/	LiGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + Kie (w)	/		/
265	0	1	6	Ja	Kuil? Laag?	/	/	Gr + VLBrGr	Le + Hk (m tot v) + VbLe (m) + Kie (m) + Dp (m) + Mo (w)	/	Jonger dan S264 en S266	/
266	0	1	6	Nee	Laag	/	/	LiGr	Le + Hk(w) + Kie (w) + SpKa (w) + Mo (w)	/	Mogelijk idem aan S264 en ouder dan S266	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
267	0	1	6	Ja	Laag	/	/	liBrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w)	/	Idem aan S169?	/
268	0	1	6	Nee	Uitbraakspoor	/	/	DoBrGr	ZaLe + St (m) + Hk (m)	/	Deel van S57/39	/
269	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rond	LiGroGr	Le + Fo (w)	/	Ouder dan S157	/
270	0	1	6	Ja	Nazakking	vermoedelijk S134 die nagezakt is	Rond	LiGr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Kie (w) + Dp (w)	/	Jonger dan S271	/
271	0	1	6	Ja	Kuil?	/	Rond	WiGr	Le	/	Ouder dan S270	/
272	0	1	6	Nee	Kuil	/	/	GroGr	Le + Hk(w) + Mo(w) + Kie (w) + VbLe (w)	/	Jonger dan S273	/
273	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rond	BrGr + VL LiBr/GroGr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Bk (w) + Klei (w) + Ma (w)	/	Ouder dan S272 en 274	/
274	0	1	6	Ja	Kuil	/	Vierkant	BrGr + VL LiBr/WiBr	Le + Hk (m) + Bk (w) + Mo (w) + VbLe (w) + Kie (w) + Ms (w)	/	Jonger dan S273	/
275	0	1	6	Ja	Kuil	Na coupe: laagje op 276	Afgerond vierkant	BrGr + Gr + VL LiBrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + St (w)	/	Jonger dan S273 en S276	/
276	0	1	6	Nee	Kuil? Laag?	Waarschijnlijk deel van S273 en S276. Kuil en laag die bij S279 hoort? Onduidelijk door recentere verstoringen	/	BrGr + VL LiBr + LiBrGr + WiGe	Le + Hk (w) + Mo (w) + VbLe (w) + Dp (w)	/	/	/
277	0	1	6	Ja	Kuil? Laag?	/	/	DoGr	Le + Hk (m) + Bk (m) + St (m) + Bot (w) + Mo (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S278 en S89	/
278	0	1	6	Nee	Laag?	/	/	Roze/Gr	Le + Mo (zv) + Hk (m) + Bk (m)	/	Jonger dan S277, ouder dan S89	/
257	0	1	6	Nee	Laag	/	/	Li tot WiBrGr	Le +Sp Hk (w) + Fo (w) + Mo (w)	/	/	/
279	0	1	6	Ja	Laag	In coupe: vrij dik pakket,mogelijk een kuilmet relatief zuivere vulling	/	LiBr	Le + Mo (w) + Ms (m)	/	/	/
280	0	1	6	Ja	Laag/Kuil	/	Onregelmatig	BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (m) + Bk (m) + Mo (m)	/	Ouder dan S277, Jonger dan S276 en 279	/
281	0	1	6	Ja	Laag	/	Onregelmatig	LiGe + LiGroGr	Le + VbLe (zw) + Hk (zw)	/	/	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
282	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rond	BrGr + Br/LiBr VL	Le + Ms (m) + Mo (m) + Bk (m) + Hk (m) + VbLe (w)	/	Ouder dan S283	/
283	0	1	6	Ja	Kuil	/	Rond	Gr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w) + St (w) + Bk (w)	/	Jonger dan S282/284	/
284	0	1	6	Nee	Laag	Mogelijk moederbodem	/	LiBr + VL DoGr (w)	Le + Sp Hk (zw)	/	Ouder dan S283	/
286	0	1	6	Nee	Laag/Greppel ?	/	Langwerpig	Gr	Le + Hk (m) + VbLe (w)	NW-ZO	/	/
287	0	1	6	Nee	Laag	Nagezakt?	Onregelmatig	DoGr + VLBr	Le + Hk (m) + VbLe (m) + Mo (m) + Bk (m) + Mo (m)	/	Idem aan S87	/
288	0	1	6	Nee	Laag	/	/	Gr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w)	/	Idem an S250? Ouder dan S241 en S239	/
289	0	1	6	Nee	Laag	/	Onregelmatig	BrGr	Le + Hk (w) + Ka (w) + Bk (w) + VbLe (w)	/		/
290	0	1	6	Nee	Paalkuil	/	/	BrGr	Le + SpHk (w) + VbLe (w)	/	Idem aan S166. Ouder dan S170.3	/
291	0	1	6	Nee	Laag	Vulling in S46	/	Gr + VL LiBr	Le + Hk (m) + VbLe (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S47	/
292	0	1	6	Ja	Kuil	/	/	DoBrGr	Le + Hk (m-v) + Bk (m) + Ka (w) + Mo + St (w)	/		/
294	0	1	6	Ja	Paalkuil?	/	Rond	GroGr	Le + Sp Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	Ouder dan S35	/
295	0	1	6	Ja	Kuil	Zie profiel VL 3-5	Onregelmatig	GroGr/Br	Le + Ms (v) + VbLe (m) + Hk (m) + Mo (w) + Kie (m)	/	idem aan S34, hoort samen met S282	/
296	0	1	6	Nee	Laag in kuil	/	/	BrGr	Le + Ms (v) + VbLe (m) + Hk (m) + Mo (w) + Kie (w)	/	Erg gelijkend op S295	/
298	0	1	6	Ja	Kuil	/	/	DoBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w)	/	Onder S295	/
299	0	1	6	Ja	Laag	Houtskoollaag	/	DoGr/Zw	Hk (zv)	/		/
300	0	1	6	Ja	Laag in kuil?	/	/	LiBr/LiBrGr	Le + Hk (w) + Ka (w) + SpMo (w) + Bk (m) + St (w)	/	idem aan S284?	/
301	0	1	6	Ja	Laag in kuil	/	/	LiGe + LiGro	Za + Le (v) + klei (w) + Bk (zw)	/	Ouder da, S300, jonger dan S302	/
302	0	1	6	Ja	Laag?	Mogelijk grote kuil onder S295-301	/	Gr	Le + Hk (w) + SpVbLe (zw) + Mo (zw)	/	Idem aan S280? Ouder dan S295-301	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
303	0	1	6	Ja	Laag?	/	/	LiBrGr	Le + Ms (m) + vbLe (m) + Hk (w) + St (w)	/	Relatie met S296? Ouder dan S302	/
304	0	1	6	Ja	Laag	In coupe, laag tussen S265-266	/	LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Fo (w)	/	Ouder dan S265, jonger dan S266	/
306	0	1	6	Ja	Laag	In coupe onder S89	/	GroGr+ VL LiBr	Le + Hk (m) + VbLe (m) + Dp (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S89, jonger dan S278	/
307	0	1	6	Ja	Laag	/	/	LiBr/Gr	Le + Hk (w)	/	Ouder dan S277	/
308	0	1	6	Ja	Uitbraakspoor	Werkelijke fundering/uitbraak onder S238	/	GrGeGr	Si (v) + Ms (v) + Le + Dp (w)	/	Ouder dan S238, jonger dan S277 en S307	/
309	0	1	6	Ja	Laag in kuil	/	/	DoBrGr	Le + Hk (m) + RoMo (m) + Bot (w) + Ka (m)	/	Ouder dan S292	/
310	0	1	6	Ja	Laag in kuil	/	/	DoGr + VL LiBr	Le + Hk (m) + St (w) + LeiSt (w) + Ba (w) + Sk (m)	/	Ouder dan S204	/
311	0	1	6	Ja	Laag in kuil	/	/	LiBr + VL DoBr/Gr	Le + Hk (w) + Dp (w)	/	Ouder dan S310	/
312	0	1	6	Ja	Laag in kuil	/	/	BrGr + VL Gr/DoGr	Le + Hk (w) + Ba (w) + Ka (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S33	/
313	0	1	7	Ja	Laag	Laag in kuil onder S287	/	Gr	Le + Hk (w) + Kie (w) + Dp (w)	/	Ouder dan S287	/
356	0	1	7	Nee	Laag	/	/	LiBr + VLGr/Ge	Le + Hk (w) + Mo (w) + VbLe (w)	/	Jonger dan S355	/
357	0	1	7	Nee	Laag	Laag in kuil S358	/	DoGr	Le	/	Jonger dan S356	/
358	0	1	7	Nee	Kuil? Laag	/	/	BrGr/Gr	Le + Hk (v) + VbLe (w) + Ka (m) + St (w) + Mo (w)	/	Jonger dan S357	/
359	0	1	7	Nee	Kuil? Laag?	/	/	BrGr/Gr	Le + Hk(m) + Mo (v) + Bk (w) + VbLe (w) + St (w)	/	/	/
360	0	1	7	Nee	Kuil? Laag?	/	/	Gr/BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kz (w)	/	Ouder dan S359	/
361	0	1	7	Nee	Laag	/	/	Gr/LiBr	Le + Hk (w) + Bk (w) + VbLe (w) + Kz (w)	/	Mogelijk gelijk aan S356	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
362	0	1	7	Nee	Laag?	/	/	Gr + VL LiBr	Le + Sp Hk (w) + Mo (w) + Dp (w)	/	Jonger dan S361	/
363	0	1	7	Nee	Laag	/	/	BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + St (w) + Ka (m) + Mo (m) + VbLe (w)	/	/	/
364	0	1	7	Nee	Laag	Nagenoeg zuivere leem	/	LiBr	Le + Sp Hk (zw)	/	/	/
366	0	1	7	Ja	Laag	/	/	LiBr	Le + Hk (zw)	/	/	/
367	0	1	7	Nee	Laag	Onder S173 (Kuil -> S88)	/	DoBrGr	Le + Kie (m) + Ka (v) + Hk (m)	/	Ouder dan S173	/
368	0	1	7	Nee	Laag	Deel van S173/88	/	LiBr/DoGr	Le + Mo (m) + St (w) + Dp (w) + Hk (w)	/	In VL7: idem aan S173	/
369	0	1	7	Nee	Laag	/	/	Gr	Le + Ka (v) + Ms(v) + Mo (v)	/	Idem aan S238	/
370	0	1	7	Nee	Laag	/	/	DoGr	Le + Hk (m) + Ka (w)	/	Ouder dan S47	/
371	0	1	7	Nee	Funderingsleuf	Sleuf aangelegd voor Fundering S66	/	Gr/BrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S66	/
372	0	1	7	Nee	Laag in uitbraak	/	/	BrGr	Le + Mo (v) + Hk (w) + St (m)	/	/	/
373	0	1	7	Nee	Laag	Aanvankelijk gezien als moederbodem	/	LiBr	Le + Hk (zw)	/	Jonger dan S314, ouder dan S313	/
374	0	1	7	Nee	Laag	Niet in coupe zichtbaar	/	Gr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Jie (w)	/	Mogelijk idem aan S302/S307, Ouder dan S283 en S284	/
375	0	1	8	Nee	Kuil?	Uitlogingshorizont?	Rechthoek	Gr	Le + Hk (w) + Kie (w)	/	Jonger dan S376	/
376	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiGr + VL Gro	Le + Hk (w) + Mn (m) + Fa (m)	/	Idem aan S169?	/
377	0	1	8	Ja	paalkuil	/	Vierkant	LiBr + VLLiGr	Le + Hk (zw)	/	Jonger dan S376	/
378	0	1	8	Ja	Paalkuil?	/	Rond	Gr	Le + Hk (w)	/	Jonger dan S376	/
379	0	1	8	Nee	Laag	/	Afgerond vierkant	LiBr + VLGr	Le + Hk (w) + Bk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	Jonger dan S380	/
380	0	1	8	Nee	Kuil? Laag?	/	/	BrGr/Gr + VL GroGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) + St (w)	/	Ouder dan S379	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
381	0	1	8	Nee	Paalkuil?	Weg na opschaven voor coupe	/	Gr/DoGr	Le + Hk (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S380	/
382	0	1	8	Ja	Greppel	/	Langwerpig	BrGr + VL LiBr/GroGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S380	/
383	0	1	8	Nee	Kuil?	/	Afgerond vierkant	GroGrBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w)	/	/	/
384	0	1	8	Ja	Kuil?	/	Afgeronde rechthoek	Gr	Le + Hk (w) + Kie (w) + VbLe (w) + Mo (w)	NW-ZO	Jonger dan S385	/
385	0	1	8	Ja	Paalkuil?	Gelijkend qua vulling op S384	Langwerpig	Gr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w)	ONO-WZW	Ouder dan S384	/
386	0	1	8	Ja	Paalkuil?	/	Afgerond vierkant	BLGr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Ka (w)	/	/	/
388	0	1	8	Ja	Paalkuil?	/	Rond	Gr	Le + Hk (w)	/	/	/
389	0	1	8	Ja	Paalkuil?	Vage aflijning	Rond	BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w)	/	/	/
390	0	1	8	Ja	Paalkuil	/	Afgerond vierkant	Gr + SpGro	Le + Hk(m) + Fo (m)	/	/	/
391	0	1	8	Ja	Paalkuil	/	Afgerond vierkant	Gr + VI LiBr	Le + Hk(w) + Ka (w)	/	Gelijkend op S390	/
392	0	1	8	Ja	Paalkuil?	/	Rond	LiGr	Le + Hk (w)	/	/	/
393	0	1	8	Ja	Kuil?	Vermoedelijk een deel van S394	Rond	Gr/LiGr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Roe (w) + Ka (w)	/	Jonger dan S394	/
394	0	1	8	Ja	Laag	/	/	Gr	Le + Hk(w) + Kie (w)	/	/	/
395	0	1	8	Nee	Kuil	/	/	LiGr	Le + Hk (w)	/	/	/
396	0	1	8	Nee	Laag?	/	Rond	Gr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	/	/
397	0	1	8	Nee	Paalkuil	Onderzijde coupe S316	Rond	DoGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + Ka (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S316, m S364	/
398	0	1	8	Nee	Laag	/	/	Gr + VL BrGr/LiBr	Le + Hk (m) + Ka (m) + Mo (m) + St (w) + Bk (m)	/	/	/
399	0	1	8	Nee	Paalkuil?	Erg ondiep. Niet meer zichtbaar bij couperen.	Vierkant	Gr + BLGr	Le + Hk (w) + VbLe (w)	/	/	/
400	0	1	8	Nee	Fundering	Fundering van S66. Silexblokken in droog verband. Bovenzijde was wel nog afgewerkt met Mo	/	Gr	ST (v), Si	/	Cf, S66	/
401	0	1	8	Nee	Laag	Aanvankelijk gezien als moederbodem	/	LiBr	Le + Hk (zw)	/	/	/

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
402	0	1	8	Ja	Paalkuil?	Mogelijk ook onderzijde van S327	Vierkant	Gr + VL WiGr	Le + VL Hk (w)	/	Jonger dan S328, ouder dan S327	/
403	0	1	8	Nee	Laag	/	Onregelmatig	BrGr	Le + VbLe (w) + Mo (m) + Hk (w)	/	Jonger dan S404, ouder dan S345	/
404	0	1	8	Nee	Laag	/	Ovaal	LiBrGr + VL WiGr	Le + Za (m) + Mo (w) + Ka (m)	NO-ZW	Ouder dan S404	/
405	0	1	8	Nee	Laag	/	/	G/BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	/	/
406	0	1	8	Nee	Paalkuil?	/	Rond	DoBr	Le + Hk (w) + Mo (m) + Bk (w) + Ms (w)	/	Jonger dan S405	/
407	0	1	8	Nee	Laag	Bevindt zich onder de pakketten S352-357	/	Gr + VL LiBr/LiGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w) + Kie (w)	/	Ouder dan S354	/
408	0	1	8	Nee	Laag	/	/	BrGr/GrBr	Le + Hk (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S379/380	/
409	0	1	8	Nee	Fundering	Onderzijde van fundering (S308)	Langwerpig	Gr/LiBr	Le + Mo (v) + St (m)	/	Ouder dan S308	/
410	0	1	8	Nee	Laag	/	/	DoBr	Le + St (m) + Mo (v) + Bk (m) + Ms (w)	/	Ouder dan S315	/
411	0	1	8	Nee	Laag	Moederbodem, verzakt deel van S239	/	LiRo	Mo	/	Ouder dan S410	/
412	0	1	8	Nee	Laag? Uitbraak? Greppel?	/	Langwerpig	GrBr	Le + St (m) + Mo (v)	ZO-NW	Ouder dan S412, S398. Jonger dan S407	/
413	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL BrGr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S412, S398. Jonger dan S407	/
414	0	1	8	Nee	Laag	/	/	Br/Gr/LiBr	Le + Hk (W tot M), VbLe (m) + St (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S413	/
415	0	1	8	Nee	Vulling	Bevat enkele grote blokken Maastrichtersteen	/	DoGr/Zw	Le + Hk (zv) + Ms (v) + Ba (w)	/	Ouder dan S47	/
416	0	1	8	Nee	Laag	/	Langwerpig	BrGr	Le + Hk (w) + Mo (m) + Bk ((w) + Kie (w)	NW-ZO	Jonger dan S413-407	/
417	0	1	8	Nee	Kuil	Onduidelijk of deel van S46 of apart spoor	/	DoBr/DoGr/LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	/	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
418	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr/Ge/BrGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Bk (w) + Mo (w)	/	Jonger dan S413	/
419	0	1	8	Nee	Kuil/Laag	Deel van S349?	/	DoGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + RoMo (w)	/	Ouder dan S349	/
420	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBrGr	Le + VbLe (w) + Mo (w) + Roe (m)	/	Idem aan S333	/
421	0	1	8	Nee	Uitbraakspoor	Verlengde van S400?	Langwerpig	Gr/GrBr	Le + Mo (v) + Hk (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S420	/
422	0	1	8	Nee	Kuil	/	Rechthoek	DoGr	Le + Hk (m) + Bk (v) + Mo (v) + St (w) + Ka (w)	NW-ZO	/	/
423	0	1	8	Nee	Laag	/	/	BrGr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S422	/
424	0	1	8	Nee	Laag	/	/	BrGr/Gr/LiBr	Le + Hk (w-m) + VbLe (w) + Bk (w) + Kie (w)	/	Jonger dan S426, ouder dan S423	/
425	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiGeBr + VL Gr	Le + Hk (w) + Kie (w)	/	Ouder dan S424	/
426	0	1	8	Nee	Laag	/	/	Gr + VL LiBr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S425	/
427	0	1	8	Nee	Vulling identiek aan S150	/	Langwerpig	DoGr	Le + St (w) + Sk (w) + Hk (w) + Kie (w)	ZO-NW	Jonger dan S335	/
428	0	1	8	Nee	Laag	/	/	Gr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S426, S430 en S429	/
429	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL Gr	Le + Hk (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S428	/
430	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL Gr	Le + Hk (w) + St (w)	/	Jonger dan S428	/
431	0	1	8	Nee	Laag	Gelijkend op S426, qua samenstelling, maar iets bleker	/	LiGeBrGr	Le + Ka (w)	/	Ouder dan S424	/
432	0	1	8	Nee	Laag	/	/	Gr	Le + Hk (w) + Mo (w) + Ka (w)	/	Ouder dan S431, jonger dan S433	/
433	0	1	8	Nee	Laag	Gelijkend op S431	/	LiGeGr	Le + Mo (w) + Mo (w)	/	Ouder dan S432	/
434	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le + Hk (w) + Bk (w)	/	Ouder dan S433	/

Bijlage 5: Sporenlijst

Spoor	Laag	WP	Vlak	Coupe	Soort	Beschrijving	Vorm	Kleur	Samenstelling	Oriëntatie	Relaties	Opmerking
435	0	1	8	Nee	Laag? Kuil?	/	/	Gr + VL LiGr	Le + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	Jonger dan S434	/
436	0	1	8	Nee	Laag	Moederbodem? E-Horizont?	/	LiGr	Le + Mn (m)	/	Ouder dan S407	/
437	0	1	8	Nee	Laag	/	/	Gr + VLGro	Le + Hk (w) + VbLe (w) + St (w) + Fo (w)	/	Ouder dan S327, S337	/
438	0	1	8	Nee	Kuil? Laag?	/	/	DoGr +VL LiBr	Le +Le + Mo (v) + Hk (w) + VbLe (w) + Kie (w)	/	/	/
439	0	1	8	Nee	Laag	Deel van S88/173: vulling van uitbraak, identiek aan S238 qua vulling	/	DoBr	Cf, S238	/	/	/
440	0	1	8	Nee	Laag	Deel van S238, maar anders qua samenstelling	/	DoBr/DoGr/ VL LiBr	Le + Mo (v) + St (v) + Dp (v) + Hk (v)	/	/	/
441	0	1	8	Nee	Laag	Onder kuil S236	/	Gr/BrGr	Le + Mo (v) + Ka (v) + Hk (w) + VbLe (w)	/	Ouder dan S236	/
442	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr + VL DoGr/DoBr	Le + Mo (v) + Ms (m) + Bk (w) + St (w) + Hk (w)	/	Jonger dan S315, ouder dan S287	/
443	0	1	8	Nee	Laag	PR. 5: Niet in VL wegens rechtekken van profiel (idem voor S444-446)	/	Gr	Le + Hk (w) + Dp (m) + St (w)	/	/	/
444	0	1	8	Nee	Laag	PR5	/	BlGr/Gr + VL LiBr	Le + Dp (v) + Hk (v) + Kie (v) + VbLe (w)	/	/	/
445	0	1	8	Nee	Laag	PR5	/	LiBrGr + VL GeLiBr	Le + Hk (w) + Dp (m) + VbLe (w)	/	/	/
446	0	1	8	Nee	Laag	PR5	/	Br	Le + Hk (w) + Bk (w) + Ka (w)	/	/	/
448	0	1	8	Nee	Laag	/	/	BrGr	Le + Hk(w) + VbLe (w) + Bk (w) + Ka (m)	/	/	/
449	0	1	8	Nee	Laag	/	/	DoGr + VL LiBr	Le + Hk(w) + VbLe (w)	/	/	/
450	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBrGe	Le + Hk (w)	/	/	Zie P5
451	0	1	6-8	Nee	Laag	/	/	BrGr/DoGr + VL LiBr	Le + Hk (m) + Mo (m) + Ka (w) + Bk (w)	/	/	/
452	0	1	8	Nee	Laag	/	/	LiBr	Le + Hk (w)	/	/	/
453	0	1	8	Nee	Paalkuil	/	Rond	BlGr	Le + Hk (w) + Ka(w)	/	/	/

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
1	9	1	MIDP	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
1	29	1	MIDP	/	MET	PB	Musketkogel	/	MIDP	16de E		0	0	0	1	1			Nee	/	10 mm.
1	30	1	MIDP	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
1	32	1	MIDP	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar.
1	37	1	MIDP	/	MET	AL	Armband	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Ketting van aaneengesloten ringen.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Gesp	/	MIDP			0	0	0	2	2			Nee	/	/
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Hanger	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Bolvormig hangertje voor aan ketting.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Cirkelvormig gebold beslag met drie kleine gaatjes rondom.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Ring	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Geplatte ring 38 mm.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Mogelijk beslag.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Hengsel	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Mogelijk handvat.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Randfragment van pot of klok.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Rond beslag.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	6	6			Nee	/	Vermoedelijk postromeins
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Beslag	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Vermoedelijk slotplaat.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Heft	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Vermoedelijk mesheft.
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 3	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
1	37	1	MIDP	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
1	37	1	MIDP	/	MET	BR/FE	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Bronzen bol met verroest ijzer aan zijanten.
1	37	1	MIDP	/	MET	CU/NI	Munt	5 centimes	MIDP	1920	1920	0	0	0	1	1			Nee	/	België
1	37	1	MIDP	/	MET	MESSING	Kruisje	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Afgebroken haakje.
1	37	1	MIDP	/	MET	PB	Zegellood	/	MIDP			0	0	0	3	3			Nee	/	/
1	37	1	MIDP	/	MET	PB	Musketkogel	/	MIDP	16de E		0	0	0	7	7			Nee	/	Diverse formaten.
1	37	1	MIDP	/	MET	PB	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Hartvormig beslag.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
1	37	1	MIDP	/	MET	ZN	Munt	5 centimes type Jespers	MIDP	1934	1947	0	0	0	2	2			Nee	/	België
1	37	2	MIDP	/	AW	PORS	/	/	MIDP			0	3	0	0	3			Nee	/	Gouden letters
1	37	2	MIDP	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	/	/
1	37	2	MIDP	/	AW	ROOD	/	/	MID	1400		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan
1	37	2	MIDP	/	AW	MAAS	/	/	MID			0	1	0	0	1		Radstempel	Nee	MV-TG 1	Twee rijen met rechthoekige blokjes
1	37	2	MIDP	/	AW	MAAS	/	/	MID			0	1	0	0	1			Nee	MV-TG 1	/
1	37	2	MIDP	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
1	37	2	MIDP	/	AW	STG	Kan	De Groote 2008, fig. 271.3	MID	1300		1	0	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	/	Korte hals, smalle opening, doorn, v-vormige radstempel
1	37	2	MIDP	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	3	0	0	3	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
1	37	2	MIDP	/	ST	LEI	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	RBES	/	/	MID	900	1225	0	1	0	0	1			Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
1	37	3	MIDP	/	AW	WIT	Vergiet	/	MID	1400		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Vierkante gaten
1	37	3	MIDP	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Deuken	Nee	/	/
1	37	3	MIDP	/	AW	ROOD	/	/	MID	1400		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan, kalk aan binnenzijde, vierbladige bloem uitgedrukt met vingerindrukken
1	37	4	MIDP	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	2	0	0	2	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
1	37	4	MIDP	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
1	39	/	MIDP	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
1	39	1	MIDP	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
1	39	1	MIDP	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	2	0	0	1			Nee	/	/
1	39	1	MIDP	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Zoutglazuur		Nee	RY	/
1	39	1	MIDP	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	4	0	0	4			Nee	MV-TG 3	/
1	39	1	MIDP	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	/
1	39	1	MIDP	/	AW	ROOD	Steelpan	/	MID			0	0	0	1	1			Nee	/	Holle steel van pan
1	39	1	MIDP	/	AW	MAAS	Kan	Borremans A4, A4b, A4 b/d, A9c	MID	1150		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	Rand met driehoekige doorsnede, niet ondersneden
1	39	1	MIDP	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Uit PP1. Sterk verroest.
1	76	2	MIDP	/	MET	BR	Gesp	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	28 x 32 mm.
1	76	2	MIDP	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Cirkelvormig met doorboring. Diam. 11 mm.
1	76	2	MIDP	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
1	76	2	MIDP	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
1	100	3	MIDP	/	MET	BR	Beslag	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Half bolvormig met rivet.
1	100	3	MIDP	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	4	4			Nee	/	Onleesbaar
1	133	4	MIDP	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
1	179	5	MIDP	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Mogelijk riemtong
1	179	5	MIDP	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
1	192	5	MIDP	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, Rome 57c	ROM	383	388	0	0	0	1	1			Nee	/	Theodosius I; Vz: ..)ODO(.. Buste nr. R.; Az: ..)AVGGG, 2 victoriae met krans. Punt op punt.
2	6	1	MIDL	/	MET	BR	Vingerhoed	/	INDET			0	0	0	2	1			Nee	/	Kleine fragmenten
2	7	1	MIDL	/	MET	BR	Naald	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Bolvormige kop
2	8	1	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Half bolvormig met bloemmotief en ventrale opening. Diam. 11 mm.
2	10	1	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar.
2	11	1	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
2	12	1	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
2	13	1	MIDL	/	MET	PB	Penning	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar en geplooid.
2	14	1	MIDL	/	MET	PB	Penning	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Met 2 gaatjes: snorrobot?
2	15	1	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar.
2	16	1	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Met knijpsporen
2	17	1	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gesmolten
2	18	1	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gebogen plaatje met rechthoekige opening.
2	19	1	MIDL	/	MET	PB	Loodje	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gesmolten
2	20	1	MIDL	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
2	23	1	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gesmolten fragment met knijpsporen.
2	25	1	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar.
2	26	1	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
2	31	1	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Vermoedelijk riemtong.
2	34	1	MIDL	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
2	35	1	MIDL	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	MT	Beker	Spreukbeker	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Barbotine; Techniek D	Nee	TR	/
2	72	2	MIDL	/	AW	ELMPT	/	/	MID	1150	1350	0	2	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	3	0	0	3	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
2	72	2	MIDL	/	AW	BSTG	/	/	MID	1275	1325	0	1	0	0	1	Paarse engobe		Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1400		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan
2	72	2	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	RW	Pot / Kom	ST 202/210	ROM	70		1	0	0	0	1			Nee	RG-RO	/
2	72	2	MIDL	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
2	72	2	MIDL	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
2	72	2	MIDL	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	12	0	0	12	Loodglazuur		Nee	/	/
2	72	2	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID	1200		1	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	/	Aan buitenzijde verdikte, afgeronde top, lichte geul aan binnenzijde
2	72	2	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	De Groote 2008, L126B	MID	1200		1	0	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
2	75	2	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	1 fragment (hoorn) is bewerkt
2	75	2	MIDL	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	3	3			Nee	/	/
2	75	2	MIDL	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	10	10			Nee	/	/
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gedecoreerde schijf (20 mm diam.) met gebroken staaf
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	348	350	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans; Vz: buste nr. R; Az: soldaat met gevangene en hut
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	330	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constantinus of zonen; Vz: buste nr. R; Az: 2 soldaten met standaard: O op banner.
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	13	13			Nee	/	Onleesbaar
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, Arles 30	ROM	388	392	0	0	0	1	1			Nee	/	Valentinianus II; Vz: buste nr. R ..)ALENTINIA(..; Az: victoria nr. L, VICTORIA AVGGG, PCON
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC VIII, Trier 112 var	ROM	346	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans; Vz: buste nr. R; Az: 2 soldaten met banner, II, TRP crescent.
2	78	2	MIDL	/	MET	BR	Fibula	Riha 1.1	ROM	1e E	2de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
2	78	2	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	/
2	78	2	MIDL	/	MET	PB	Zegellood	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	E S op één zijde.
2	78	2	MIDL	/	MET	PB	Gewicht	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Met hengel
2	81	2	MIDL	/	ST	LEI	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
7	36	1	/	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
9	24	1	/	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	346	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans; Vz: ...)FL CONSTANS AVG, Buste nr. R; Az: 2 soldaten met standaard.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
9	27	1	/	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
9	28	1	/	/	MET	BR	Hanger	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Hanger voor halsketting in de vorm van eikel.
10	21	1	UITBRAAK	2	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	8	0	0	8	Loodglazuur		Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	6	0	0	6	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	STG	/	/	MID	1300		0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Vlakke bodem
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standring
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	MAI?	/	/	MIDP			0	1	0	0	1	Tinglazuur		Nee	/	Met blauwe letters, vermoedelijk zelfpot
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	GW	Kruikamfoor	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	ROOD	Teil	/	MIDP			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Sterk geprononceerde doorn, afgeronde en verdikte top
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	ROOD	Teil	/	MIDP			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Afgeronde en naar buiten verdikte top, ondersneden, rest van rand niet bewaard
10	48	1	UITBRAAK	3	AW	ROOD	Grape	De Groote 2008, L120B	MIDP	1200		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	GL	BL	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
10	48	1	UITBRAAK	3	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	2	2			Nee	/	/
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	5	0	0	5	Loodglazuur		Nee	/	/
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	2	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standring
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	GB	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	PR	Deksel	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	RV	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	RW	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		1	0	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Klein fragment, vermoedelijk grape
10	49	1	UITBRAAK	2	AW	RW	Pot	VV 53	ROM	80		1	0	0	0	1			Nee	/	/
11	22	1	/	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
12	33	1	/	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
15	81	2	MIDP	/	GL	KLEURL OOS	Fles	/	MIDP			0	0	0	2	2			Nee	/	Opschrift: "PERRON BRONNEN"
15	81	2	MIDP	/	GL	DOGR O	/	/	MIDP	1896	1958	1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift: "BROUWERY SCHUERMANS CORTENBERG"
15	81	2	MIDP	/	GL	DOGR O	/	/	MIDP			1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift: "E VANHORENBEECK TONGEREN"
15	81	2	MIDP	/	GL	DOGR O	/	/	MIDP	1869	1965	1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift: "J. DE WALLEFF DEPOT JACK-OP TONGEREN"
15	81	2	MIDP	/	GL	DOGR O	/	/	MIDP	1869	1965	1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift in witte letters "FELIX VANROOST JACK-OP WERCHTER"
15	81	2	MIDP	/	GL	DOGR O	/	/	MIDP			1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift "GROOTAERTS - VRANCKEN TONGEREN"
15	81	2	MIDP	/	GL	KLEURL OOS	/	/	MIDP			1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift: "CRISTAL-CHAUDFONTAINE"
15	81	2	MIDP	/	GL	DOGR O	/	/	MIDP		1973	1	0	0	0	1			Nee	/	Opschrift: "BRASSERIE DE GREEF RHODE ST GENESE TE5200,87-520421"
15	81	2	MIDP	/	GL	KLEURL OOS	Medicijnfle sje	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	/
30	374	6	/	/	ORG	SK	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
31	91	3	UITBRAAK	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
31	91	3	UITBRAAK	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	ca. 65	225	1	0	0	0	1			Nee	BA	/
33	130	4	MIDL	1	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	15	0	0	15	Loodglazuur		Nee	/	/
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	6	0	0	6	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Lensbodem
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	Grape	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Pootje

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	0	2	2	Loodglazuur		Nee	/	/
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	Kan	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Doorn
33	332	6	MIDL	2	AW	STG	/	/	MID	1300		0	3	0	0	3	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	Grape	De Groote 2008, L123B	MID	1200		5	0	0	0	5	Loodglazuur		Nee	/	Lichte dekselgeul, verdikte en afgeronde top
33	332	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		2	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Omgeplooid en afgeplatte rand, kom?
33	332	6	MIDL	2	MET	BR	Ketting	/	INDET			0	0	0	2	1			Nee	/	Mogelijk armband. Bestaande uit aaneengesloten ringen elk gemaakt van bronsdraad gedraaid met 3 windingen.
33	332	6	MIDL	2	MET	FE	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest plaatje.
33	332	6	MIDL	2	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
33	332	6	MIDL	2	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	8			Nee	/	o.a. varken
33	332	6	MIDL	2	ST	LEI	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	verbrande leisteen
33	332	6	MIDL	2	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	3	3			Nee	/	/
33	333	6	MIDL	1	AW	RW	Pot	ST 201 B	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Gelaagd baksel, zou Heerlen kunnen zijn
33	333	6	MIDL	3	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	/
34	250	6	MIDL	1	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
34	250	6	MIDL	1	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
34	250	6	MIDL	1	AW	GW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
34	250	6	MIDL	1	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	1 x slagrand varken
35	61	2	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
35	61	5	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	14	0	0	14	Loodglazuur		Nee	/	/
35	61	5	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	5	0	0	5	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Enkel glazuur aan binnenzijde
35	61	5	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			0	0	0	2	2	Loodglazuur		Nee	/	/
35	61	5	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	De Groote 2008, L123B	MID	1200		4	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Lichte geul aan binnenzijde, top verdikt en afgerond

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
35	270	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
35	270	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	20	0	0	20	Loodglazuur		Nee	/	Nooit volledig geglazuurd, vaak roet op buitenzijde, vermoedelijk meestal van grappen
35	270	6	MIDL	1	AW	PSTG	/	/	MID	1200	1325	0	1	0	0	1			Nee	/	/
35	270	6	MIDL	1	AW	GRIJS	/	/	MID	1200	1550	0	2	0	0	1			Nee	/	/
35	270	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200		4	0	0	0	4	Loodglazuur		Nee	/	Uitstaande randen, vermoedelijk van grapes
35	270	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	0	4	4	Loodglazuur		Nee	/	Geknepen worstoren, vermoedelijk van grapes
35	270	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200	1550	0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitgeknepen standring
35	270	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Ondersneden bandrand, geen teil, buitenzijde niet geglazuurd
35	270	6	MIDL	1	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
35	270	6	MIDL	1	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
35	270	6	MIDL	1	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
35	270	6	MIDL	1	AW	STG	/	/	MID	1300		0	5	0	0	5	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
35	270	6	MIDL	1	AW	STG	/	/	MID	1300		0	5	0	0	5	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	/
35	270	6	MIDL	1	AW	WIT	Tegel	/	MID	1400		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Vierkant, zijden 47 mm, dikte 14 mm
35	270	6	MIDL	1	AW	WIT	Tegel	/	MID	1400		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Afgebroken, zijde 78 mm, dikte 18 mm, koper in glazuur
35	270	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	o.a. varken, rund
35	270	6	MIDL	1	GL	BLGRO	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
35	336	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	9	0	0	9	Loodglazuur		Nee	/	/
35	336	6	MIDL	2	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
35	336	6	MIDL	2	AW	MO	Wrijfschaal	VV 352-353	ROM	200	275	1	0	0	0	1			Nee	/	/
35	336	6	MIDL	2	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
39	55	2	UITBRAAK	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
39	92	3	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
44	64	2	MIDP	/	AW	WIT	/	/	MID	1400		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Zeer zwaar verbrand, echt versinterd
44	64	2	MIDP	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	Lichte dekselgeul
44	64	2	MIDP	/	MET	Maillec hort/lood	Kogel	Belg. Mauser	MIDP	Eind 19e E	20e E	0	0	0	8	8			Nee	/	Patronen 30 x 8 mm. Loden kern. Vermoedelijk van Mauser model.
44	79	2	MIDP	/	MET	Maillec hort/lood	Kogel	Belg. Mauser	MIDP	Eind 19e E	20e E	0	0	0	2	2			Nee	/	Patronen 30 x 8 mm. Loden kern. Vermoedelijk van Mauser model.
45	59	2	MIDP	/	AW	PORS	Bord	/	MIDP	1790	1950	3	1	4	0	1			Nee	/	Stempel fabriek NIMY
45	59	2	MIDP	/	AW	MAI	Bord	/	MIDP			2	0	0	0	1	Tinglazuur		Nee	/	Wand aan binnenzijde versierd met zes parallelle strepen
45	59	2	MIDP	/	AW	PORS	Kop	/	MIDP			2	0	0	0	1			Nee	/	Planten, bloemen, en afbeelding van twee kannen
45	59	2	MIDP	/	AW	PORS	Bord	/	MIDP	1767		1	0	0	0	1			Nee	/	Stempel fabriek BOCH
45	59	2	MIDP	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Paarse engobe		Nee	RY-LA	Uitgeknepen standring
45	59	2	MIDP	/	AW	WIT	/	/	MIDP	1400		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	/	/
45	59	2	MIDP	/	AW	ROOD	Bloempot	/	MIDP			6	6	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Bandvormige rand, gaatje vlak onder rand
45	59	2	MIDP	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	4	4			Nee	/	/
45	65	2	MIDP	/	GL	KLEURL OOS	/	/	MIDP			0	1	0	0	1			Nee	/	/
46	197	5	/	/	MET	PB	Knoop	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
47	80	2	/	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
47	115	4	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	/	/
47	115	4	MIDL	/	AW	GV	Bord	ST 10	ROM	80	200/225	1	0	0	0	1		Techniek A	Nee	KL	/
47	115	5	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	2	0	0	2	Zoutglazuur		Nee	RY	/
47	115	7	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	/	/
47	115	7	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1400		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan
47	115	7	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Gedraaide standring
47	115	7	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID	1200		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitstaande en bovenaan afgeplatte rand, lichte geul aan binnenzijde

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
47	115	7	MIDL	/	AW	ROOD	Teil	/	MID	1200		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Geprononceerde doorn, aanzet gietruit
47	115	7	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
48	67	2	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
48	67	2	MIDL	/	AW	WIT	/	/	MID	1400		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	open vorm, grote kom?
48	67	2	MIDL	2	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	4	4			Nee	/	Sterk verroest.
48	67	2	MIDL	2	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
49	51	2	/	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	0	1	0	1			Nee	ZE	/
49	77	2	/	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Bloemvormig motief
50	50	2	MIDL	/	AW	STG	Schaal	De Groote 2008, fig. 269, 6-7	MID	1300	1550	0	0	1	0	1			Nee	RY-SI	/
51	57	2	/	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
51	68	2	/	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
52	56	2	/	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
52	56	2	/	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Deklaag wit; Gesmookt		Nee	TO	/
52	56	2	/	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
54	54	2	ROMM	/	AW	TS	Kop	/	ROM	100	200	0	1	0	0	1			Nee	AR	/
54	54	2	ROMM	/	AW	PR	Bord	ST 13, De Laet type 6	ROM			1	0	0	0	1			Nee	RV	/
54	54	2	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
54	54	2	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
54	54	2	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	3	0	0	3	Gesmookt		Nee	TO	/
54	54	2	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	50		1	0	0	0	1	Deklaag wit		Nee	TO	/
55	127	4	/	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
57	69	2	UITBRAAK	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	3	0	0	1			Nee	ZE	/
57	69	2	UITBRAAK	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
57	69	2	UITBRAAK	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
57	69	2	UITBRAAK	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1			Nee	/	/
57	69	2	UITBRAAK	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	Zeer grof baksel
57	69	5	UITBRAAK	/	AW	TS	Kom	DRAG 29	ROM	80	120	1	0	0	0	1		Reliëfband	Nee	ZG-LG3	/
57	152	4	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC VIII, Lyon 15/18	ROM	337	341	0	0	0	1	1			Nee	/	Constantius II; Vz: Buste nr. R ..)IVS AVG; Az: 2 soldaten met standaard. ..)-CITVS, palmtak.
59	53	2	/	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
59	53	2	/	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
59	53	2	/	/	AW	IN	/	/	INDET			0	2	0	0	2			Nee	/	Vermoedelijk middeleeuws
59	53	2	/	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
60	52	2	/	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	3	3			Nee	/	/
61	158	5	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooi ing; Techniek B	Nee	/	/
61	158	6	ROMM	/	AW	GW	Kruikamfoor	/	ROM	70	200	0	2	0	1	1			Nee	BA	/
61	158	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
61	158	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
61	158	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 B	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	Misbaksel
61	158	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM	70		1	0	0	0	1			Nee	RG-RO	/
61	158	6	ROMM	/	AW	PR	Bord	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag oranje/rood		Nee	/	Grijze kern, oranje-rode deklaag
61	158	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
61	158	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	3	0	0	1			Nee	/	/
61	158	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	2	0	0	2			Nee	/	/
61	158	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	5			Nee	/	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	3	0	0	3			Nee	/	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
67	71	2	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1			Nee	RG-RO	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	GW	Bord	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	GV	Beker	NB 32	ROM	150	275	1	0	0	0	1		Kerfband; Techniek B	Nee	KL	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	GW	Pot	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Dekselgeul
67	71	2	ROMMB	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			2	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	TS	Kom	LUD Sk	ROM	100	160	0	1	0	0	1			Nee	OG-RH	/
67	71	2	ROMMB	/	AW	TS	Kom	/	ROM	100	200	1	0	0	0	1			Nee	OG	/
70	132	4	/	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Rond knoop of beslag met ringvormige uitsparing, mogelijk voor inlegwerk.
72	72	2	ROMM	/	AW	RW	Deksel	/	ROM	50	320/330	0	0	0	1	1			Nee	TO	/
72	72	2	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
72	72	2	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
72	72	2	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
72	72	2	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
72	72	2	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Mogelijk Rhonevallei
72	72	2	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Baksel lijkt op dat van Baetica, maar dunner
72	72	2	ROMM	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest. Ronde kop.
72	72	2	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
72	111	3	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	TI	/
72	111	3	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
72	111	3	ROMM	/	AW	GB	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
72	111	3	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
72	111	3	ROMM	/	AW	RW	Bord	ST 218	ROM			1	1	0	0	1			Nee	TO	/
72	111	3	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
72	111	5	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
72	111	5	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	40	80	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
72	111	5	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	/
73	175	5	ROMMA	/	MET	PB	Tabula defixionum	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	TS	Kop	/	ROM	30	55	0	0	1	0	1			Ja	ZG-LG2	Stempel OFCARI? Carus ii uit La Graufesenque
73	180	5	ROMMA	/	AW	TS	Bord	DRAG 18	ROM	40	80	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG2	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1			Nee	/	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1			Nee	/	Geen deklaag
73	180	5	ROMMA	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	3	0	0	1			Nee	/	/
73	180	5	ROMMA	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
73	180	5	ROMMA	/	MET	FE	Nagel	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
73	209	5	/	/	ORG	ZEEF	/	/	INDET			0	0	0	0	0			Nee	/	maaswijdtes: 1, 0,5 en 0,25 cm
73	209	6	ROMMA	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
74	375	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
74	375	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
74	375	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
74	375	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
74	375	6	MIDL	/	AW	MAAS	Tegeltje	/	MID			0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Vierkante tegel met zijden van 45 mm en 15 mm dikte
74	375	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	/
75	128	4	MIDL	1	AW	ELMPT	/	/	MID	1150	1350	0	2	0	0	1			Nee	/	/
75	128	4	MIDL	1	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
79	74	2	/	/	AW	PR	Deksel	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	RV	/
82	177	5	ROMMB	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	80	120	1	2	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
82	177	5	ROMMB	/	AW	RW	Beker	VV 526	ROM	175	275	0	0	0	0		Deklaag oranje/rood; Reducerend		Nee	TO	Tongerse beker
87	83	3	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	3	0	1			Nee	/	/
87	83	3	ROML	/	AW	RW	pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1			Nee	TO	/
87	83	3	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Reducerend		Nee	/	/
87	83	3	ROML	/	AW	TS	/	/	ROM			1	0	0	0	1		Reliëfband	Nee	/	/
87	83	3	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
87	83	3	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
87	83	3	ROML	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	0	1	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
87	83	3	ROML	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	9	0	0	1			Nee	/	Gedraaid
87	83	3	ROML	/	AW	TS	Kom	LUD Se	ROM	100	160	1	0	0	0	1		Kerfband	Nee	OG-RH	/
87	83	4	ROML	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	0	1	0	1			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	3	0	0	3			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1			Nee	TO	/
87	83	4	ROML	/	AW	TS	Wrijfschaal	DRAG 45	ROM	150	225	1	2	0	0	1			Nee	OG-TR 2	/
87	83	4	ROML	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
87	83	4	ROML	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	1	0	0	1		Ribbel	Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	GW	Bord	/	ROM			0	0	2	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	2	0	2			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	2	0	0	2			Nee	ZE	/
87	83	4	ROML	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Verbrand, zeer compact rood baksel zonder zichtbare inclusies
87	83	4	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	3	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
87	83	4	ROML	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rand bovenaan half rond verdikt
87	83	4	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
87	83	4	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	tr	/
87	83	4	ROML	/	AW	GV	Beker	NB 32	ROM	150	275	1	0	0	0	1		Kerfband; Techniek B	Nee	KL	/
87	83	4	ROML	/	AW	GV	Bord	ST 10	ROM	80	200/225	1	1	0	0	1		Techniek A	Nee	KL	/
87	83	4	ROML	/	ST	/	Tegel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	2,1 cm breed, 1 cm dik, duidelijk geslepen, paarsrood gesteente
87	83	4	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	/
87	83	4	ROML	/	ST	MARMER	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
87	83	5	ROML	/	AW	TS	Wrijfschaal	CHENET 324	ROM	300	400	2	0	0	0	1			Nee	AR	/
87	83	5	ROML	/	AW	GW	Bord	/	ROM	180	280	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
87	83	5	ROML	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
87	83	5	ROML	/	AW	GW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
87	83	5	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
87	83	5	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
87	83	5	ROML	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	TI	/
87	83	5	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
87	83	5	ROML	/	GL	BLGRO	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
87	83	5	ROML	/	ST	IJZERZ AND	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
87	84	3	ROML	/	MET	BR	Munt	Antoninianus	ROM	270	3de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: stralenkroon.
87	84	3	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
87	131	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
87	131	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, Trier, 7a	ROM	364	375	0	0	0	1	1			Nee	/	Valentinianus I, Vz: Buste nr. R., VALENTINI(...; Az: Victoria nr. L., ..)REIPVBLIC(..., crescent.
87	131	4	ROML	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Plaatje met groeven aan één zijde.
87	139	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
87	188	5	ROML	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Half bolvormig
88	101	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
88	101	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
88	108	3	MIDL	/	AW	BSTG	/	/	MID	1275	1325	0	1	0	0	1	Paarse engobe		Nee	/	/
88	108	3	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	MV-TG 4B	Niet ondersneden bandrand
88	108	3	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	MV-TG 4	Lensbodem met uitgesculppte voetjes
88	108	3	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
88	108	6	MIDL	/	AW	TS	Fles	CHENET 343	ROM	300	400	0	1	0	0	1			Nee	AR	/
88	108	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	4	0	0	4	Zoutglazuur		Nee	RY	/
88	108	6	MIDL	/	AW	PSTG	/	/	MID	1200	1325	0	0	1	0	1	Paarse engobe		Nee	/	Licht geknepen voet
88	108	6	MIDL	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Techniek D	Nee	tr	Lijkt geen echte kwaliteitswaar meer
88	108	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	/	/
88	108	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
88	108	6	MIDL	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	ca. 65	225	1	0	0	0	1			Nee	BA	/
88	108	6	MIDL	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek B	Nee	KL	Sterk blinkend
88	108	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	ZS	/
88	108	6	MIDL	/	AW	RBES	/	/	MID	900	1225	0	3	0	0	3		Beschilderi ng	Nee	/	Oranjerode verf
88	108	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
88	108	6	MIDL	/	AW	BSTG	/	/	MID	1275	1325	0	1	0	0	1	Paarse engobe	Radstempel	Nee	/	/
88	108	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
88	108	6	MIDL	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			2	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
88	108	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 1	Lensbodem, aanzet vin? Verbrand
88	108	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID			0	1	0	0	1			Nee	MV-TG 2	/
88	108	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID			0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 2	/
88	108	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
88	108	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	MV-TG 4B	/
88	108	6	MIDL	/	AW	IN	/	/	MID			1	0	0	0	1			Nee	/	Ondersneden blokvormige rand, open vorm, mogelijk Zuid-Limburg
88	108	6	MIDL	/	AW	IN	/	/	INDET			0	8	0	0	8			Nee	/	Romeins of middeleeuws
88	108	6	MIDL	/	AW	GB	Kom	/	ROM			1	2	0	0	1			Nee	/	Kom met overhangende rand, vrij ruw baksel, enkel rand gebronsd
88	108	6	MIDL	/	MET	FE	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest dik stuk ijzer. Lengte 70 mm, dikte 25 mm.
88	108	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	8			Nee	/	o.a. rund
88	108	6	MIDL	/	ST	LEI (paars)	/	/	INDET			0	0	0	4	4			Nee	/	/
88	135	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	342	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans; Vz: Buste nr. R..)N-S PF AVG; Az: 2 victoriae met kransen.
88	135	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	313	498	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Buste nr. R; Az: Kamppoort.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
88	191	5	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	ROM	-27	193	0	0	0	1	1			Nee	/	As of dupondius. Onleesbaar.
88	245	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	Eind 4de E	Eind 4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Mogelijk Arcadius of Honorius; Vz: Buste nr. R; Az: Victoria nr. L., VICTORI-(..., SCON of TCON
89	87	3	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
89	87	3	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	2	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
89	87	3	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
89	87	3	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
89	87	3	MIDL	/	AW	BSTG	/	/	MID	1275	1325	0	1	0	0	1	Paarse engobe; Zoutglazuur		Nee	/	/
89	87	3	MIDL	/	AW	TS	Bord	CHENET 303/304	ROM	300	400	0	0	1	0	1			Nee	AR	/
89	87	3	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gesmolten lood.
89	87	3	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
89	87	3	MIDL	/	GL	LIBLGR O	/	/	MID			0	1	0	0	1			Nee	/	/
89	87	5	MIDL	/	AW	TS	Wrijfschaal	/	ROM	140	200	0	1	0	0	1		Reliëfband	Nee	CG-LX4	/
89	87	5	MIDL	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	0	1	0	1			Nee	AR	/
89	87	5	MIDL	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	TR	/
89	87	5	MIDL	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
89	87	5	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
89	87	5	MIDL	/	AW	RW	Kom	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Dekselgeul
89	88	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
89	153	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
89	176	5	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Onleesbaar; Az: 2 Victoriae met krans
89	181	5	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	337	340	0	0	0	1	1			Nee	/	Constantius II? Mogelijk immitatie. Vz: Buste met helm naar R.; Az: 2 soldaten met standaard.
89	225	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
89	226	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC VIII, Trier 271	ROM	350	353	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Buste nr. R, A achter buste; Az: GLORIA ROMANORVM, Keizer te paard en gevangene, TRS halve maan.
89	249	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	/	/
89	249	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek B	Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	MV	Tweeledig oor
89	264	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	6	0	0	6			Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID			0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
89	264	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	/
89	264	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Paarse engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY-LA	/
89	264	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
89	264	6	MIDL	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
89	264	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. groot vee, snijsporen
90	106	3	MIDL	/	AW	RW	Deksel	/	ROM	70		0	1	0	0	1			Nee	RG-RO	/
90	106	3	MIDL	/	GL	KLEURL OOS	/	/	MIDP			1	0	0	0	1			Nee	/	wit glas
90	107	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
90	148	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
90	148	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, Arles, 26a	ROM	383	388	0	0	0	1	1			Nee	/	Magnus Maximus; Vz: Buste nr. R.; Az: Kamppoort SPES RO(. TCON.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
93	137	4	/	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
95	109	3	/	/	AW	GW	Kruik(amfoor)	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	TI	/
97	277	6	MIDL	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
97	277	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
98	99	3	MIDL	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk gecorrodeerd bronzen plaatje. 30 x 18 mm.
98	99	3	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk gecorrodeerd.
98	99	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Antoninianus	ROM	270	3de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Immitatie. Buste met stralenkroon. Sterk gecorrodeerd: slecht leesbaar.
98	99	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	330	335	0	0	0	1	1			Nee	/	Constantinus II: Vz: CONSTANTINVS IVN NOB C buste naar R; Az: GLORIA EXERCITVS, 2 soldaten met 2 standaarden
98	99	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
98	102	3	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	1	0	0	1	Paarse engobe; Zoutglazuur		Nee	RY-LA	/
98	102	3	MIDL	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
98	102	3	MIDL	/	AW	TS	Wrijfschaal	/	ROM	300	400	0	0	1	0	1			Nee	AR	/
98	102	3	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
98	102	3	MIDL	/	AW	IN	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Vermoedelijk mortarium
98	102	3	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
98	143	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
99	89	3	UITBRAAK	/	AW	RW	Pot	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Zonder hals, omgeplooid rand
99	113	3	UITBRAAK	/	MET	BR	Beslag	/	MIDP			0	0	0	1	1			Nee	/	Bronzen metaalstrook met omgekrulde uiteinden en 2 gaten ter bevestiging. 14 x 65 mm.
100	199	5	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
100	217	6	MIDL	/	MET	BR	Gesp	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	23 x 17 mm.
100	267	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	7	0	0	7			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
100	267	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	2	0	0	2			Nee	BA	/
100	267	6	MIDL	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	DRES 2-4	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Oranjerood baksel met gelige buitenzijde
100	267	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	3	0	0	3			Nee	RG-RO	/
100	267	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	EI-MA	Zeer dikke scherf
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 3	Lensbodem
100	267	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	4	0	0	4	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	4	0	0	4	Gesmookt		Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	7	0	0	7			Nee	MV-TG 3	/
100	267	6	MIDL	/	AW	IN	/	/	INDET			0	2	0	0	2			Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	4	0	0	4	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	/
100	267	6	MIDL	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID			0	3	0	0	2	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Met beetje koper
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1150		0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Met aanzet oor, volledig geglazuurd
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	Kan	Borremans fig. 16.35, A4d/b	MID	1225	1300	1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	Licht ondersneden rand, rechte hals. Periode IIIa
100	267	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1300	0	1	0	0	1	Loodglazuur	Barbotine	Nee	MV-TG 3	Hoogversierd
100	267	6	MIDL	/	AW	RW	Kan	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
100	267	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10			Nee	/	Klein en groot vee
100	301	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
100	367	6	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk geplooid object. Vermoedelijk oorspronkelijk cirkelvormig met centrale opening.
102	95	3	ROM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Geul aan onderzijde, rand verdikt aan bovenzijde
102	95	3	ROM	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	VV 347 of hamervormige rand, klein fragment
102	95	3	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			2	0	0	0	1			Nee	TO	/
102	95	3	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1			Nee	TO	/
102	95	3	ROM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	1	1	0	1			Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
102	95	3	ROM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	o.a. groot vee
102	95	3	ROM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
102	95	4	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
102	95	4	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
102	96	3	ROM	/	MET	BR	Sleutel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gebroken.
102	96	3	ROM	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Geplooid met rivetten.
102	96	3	ROM	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
103	93	3	MIDL	/	AW	IN	/	/	INDET			0	1	0	0	1			Nee	/	Vermoedelijk gladwandig
103	93	3	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200	1550	0	2	2	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Uitgeknepen standring

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
103	93	3	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
103	93	3	MIDL	/	AW	ROOD	Teil	/	MID			2	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Sterk geprononceerde doorn, niet ondersneden, rand bovenaan rond verdikt
103	93	3	MIDL	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
107	125	4	UITBRAAK	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	40	80	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
107	138	4	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
107	147	4	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
108	150	4	/	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	2 plaatjes met rivetten aan elkaar. 10 x 22mm.
109	86	3	ROM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
109	86	3	ROM	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Langwerpig loden fragment met snijsporen. Ca. 150 x 25 mm.
109	86	3	ROM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
109	86	3	ROM	/	GL	BL	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
110	85	3	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1			Nee	TO	Fles of kruikamfoor. Verdikte rand, niet ondersneden
110	85	3	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 81/31	ROM	40	80	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
110	85	3	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
110	85	3	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	1	0	0	0	1			Nee	/	Imitatie Stuart 2
110	85	3	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
110	85	3	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
110	85	3	ROMM	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
110	85	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
110	85	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1			Nee	TO	/
110	85	4	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
110	110	3	ROMM	/	AW	GW	Kruik	VV 410-411	ROM	70	200	1	0	0	0	1			Nee	BA	/
110	110	3	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
111	103	3	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	/	/
111	103	3	MIDL	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	0	1	0	1		Kleibestrooi- ing; Techniek B	Nee	KL	/
111	103	4	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
111	103	4	MIDL	/	AW	IN	/	/	INDET			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	Scherpe draairillen, vermoedelijk Romeins
111	141	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
112	105	3	MIDL	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
118	151	4	/	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Staaf 50 x 9 mm.
121	104	3	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar.
121	281	3	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
122	126	4	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
122	126	4	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Eenledig oor, kruikamfoor
122	145	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar.
123	94	3	ROMMB	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	10	1			Nee	/	Metaalschilfers
123	95	3	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	8			Nee	/	o.a. varken, gevogelte (?)
123	97	3	ROMMB	/	AW	TS	Kom	DRAG 37	ROM	140	200	1	2	0	0	1		Reliëfband	Nee	CG-LX4	Engeltje, bok
123	97	3	ROMMB	/	AW	PR	Bord	/	ROM			0	0	1	0	1	Deklaag oranje/rood		Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	0	1	0	1			Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	3	0	0	3	Gesmookt		Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	4	Deklaag wit		Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	4			Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
123	97	3	ROMMB	/	AW	RW	Kruikamfoor	VV 443, TON 22	ROM			2	4	0	1	1	Deklaag wit		Nee	/	Imitatie van vorm bij Vanvinckenroye, daar gladwandig exemplaar
123	97	3	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	1			Nee	/	/
123	97	3	ROMMB	/	AW	RW	Kom of bord	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1			Nee	TO	/
123	97	3	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	/
123	98	3	ROMMB	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Beslag? Ruitvormig bronzen plaatje met mogelijk 2 gaten ter bevestiging.
125	90	3	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Buste nr. R; Az: 2 Victoriae met krans
125	90	3	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	388	5de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Buste nr. R; Az: Victoria met gevangene, ChiRho
125	90	3	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC VIII, Trier 195 var	ROM	342	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Buste nr. R; Az: 2 Victoriae met krans, Punt over R
126	116	4	ROM	/	AW	IN	/	/	INDET			0	1	0	0	1			Nee	/	Vermoedelijk Romeins
126	116	4	ROM	/	GL	BLGRO	Fles	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
126	263	6	ROM	/	BK	DAKPAN/TEGULA	/	/	ROM			0	0	0	100	<100			Nee	/	/
127	129	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
129	120	4	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
129	120	4	ROM	/	AW	RW	Deksel	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
131	123	4	ROM	/	AW	RW	Deksel	/	ROM			0	0	0	1	1	Reducerend		Nee	/	/
131	123	4	ROM	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	2 zeer kleine fragmentjes.
132	121	4	MIDL	/	AW	STG	Kan	/	MID	1300		0	8	0	1	1	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	Ingekerfde verticale groefjes
132	154	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
133	134	4	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Cirkelvormig, 19 mm diam.
133	134	4	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar. Gehalveerd.
134	122	4	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 31	ROM	100	200	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	4	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rand half rond verdikt aan bovenzijde
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	3	0	0	1			Nee	ZE	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	0	1	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	0	1	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GV	Beker	Jachtbeker	ROM			0	1	0	0	1		Barbotine; Techniek B	Nee	KL	Romp van hert of hond
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	Kom	TON 49	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	3	0	0	1			Nee	ZE	/
134	122	4	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	0	1	0	1			Nee	/	Lokale imitatie, oranjebruin baksel en oranje verflaag
134	122	4	ROMM	/	AW	GW	Beker	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Eenvoudige rand en ingesnoerde hals cfr. ST 4
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	Een beige scherf, een rood
134	122	4	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Beige baksel, buitenzijde sterk verbrand
134	122	4	ROMM	/	AW	TS	/	/	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1			Nee	RG-RO	/
134	122	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1			Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
134	122	4	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
134	122	4	ROMM	/	AW	GV	Beker	ST 1	ROM	40	110	1	0	0	0	1		Techniek A; Zandbestrooiing	Nee	KL	/
134	122	4	ROMM	/	MET	BR	Zegeldoosje	Riha groep 7	ROM	1e E	2de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Rechthoekig zegeldoosje zonder decoratie.
134	122	4	ROMM	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
134	122	4	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	erg verweerd
134	146	4	ROMM	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	2	2			Nee	/	Onleesbaar
134	146	4	ROMM	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Met snijsporen
134	182	5	ROMM	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
134	189	5	ROMM	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
134	204	5	ROMM	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
134	207	5	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	2	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
135	144	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 3	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Kwart van munt. Onleesbaar.
139	124	4	/	/	AW	IN	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Te beschimmeld
144	136	4	/	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Plaatje 18 x 26mm.
147	114	4	MIDP	1	AW	STG	/	/	MID	1650		0	1	0	0	1	Zoutglazuur		Nee	RY	Kobaltblauw, zigzagmotieven en bloemen met vier blaadjes
149	140	4	/	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	2	2			Nee	/	Onleesbaar
149	379	6	/	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
149	379	6	/	/	ST	KEI	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	verbrand
150	142	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	3	3			Nee	/	Onleesbaar
150	142	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	330	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Buste nr. R, CONSTANT(...; Az: Wolf met Romulus en Remus.
150	142	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, Arles 30e	ROM	388	392	0	0	0	1	1			Nee	/	ARCADIUS; Vz: Buste nr. R ..)RCADICS PF AVG; Az: Victoria ..)TORIA AVGGG.
150	190	5	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
150	195	5	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
150	233	6	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	375	394	0	0	0	1	1			Nee	/	Valens tem. Honorius; Vz: Buste naar R., ..)IVS PF AVG; Az: Victoria nr. L. , ..)IA AVGGG.
150	234	6	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
151	149	4	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
152	208	5	MIDL	/	MET	BR	/	/	INDET			1	0	0	0	1			Nee	/	Rand van kom?
152	330	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	9	0	9	Loodglazuur		Nee	/	/
152	330	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Aan beide zijden gedecoreerd met kruis en 2 concentrische cirkels. Openingen tussenin opgevuld met punten.
152	330	6	MIDL	/	MET	FE	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroeste metaalklomp.
152	330	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	verbrand?
153	117	4	MIDL	/	AW	GW	Bord	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
153	117	4	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
154	119	4	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
154	119	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
154	119	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1			Nee	TO	/
154	119	4	ROMM	/	AW	RW	Kommetje	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1			Nee	TO	Omgelagen geribbelde rand, niet gegroefd zoals ST 210
154	119	4	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
154	119	4	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	o.a. varken
155	118	4	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	3	0	0	1			Nee	/	Lijkt op GAUL, maar harder baksel, gladdingsstrepen aan buitenzijde
155	118	4	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	0	1	0	1			Nee	/	Bodem met prop klei
155	118	4	ROMM	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	1	0	0	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
155	118	4	ROMM	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	0	4	2	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	Miniatuurbekertje
155	118	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1			Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
155	118	4	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
155	118	4	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	5			Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	1	0	1		Techniek B; Zandbestrooiing	Nee	KL	/
157	265	6	MIDL	/	AW	GW	Kruik	/	ROM	50	275	1	1	0	0	1			Nee	ZE	Ringvormige lip
157	265	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1			Nee	TO	Bord of schaalpje
157	265	6	MIDL	/	AW	STG	Schaaltje	/	MID	1300	1550	1	0	0	0	1			Nee	RY-SI	/
157	265	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	1	0	0	1			Nee	RY-SI	/
157	265	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standring
157	265	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	2	0	0	2	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
157	265	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	twee rijen met verticale streepjes
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	Teil	De Groote 2008, L57E	MID	1200		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Bandrand met drie ribbels, niet ondersneden, aanzet gietruit, binnenzijde volledig geglaazuurd. exact gelijkend op type
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200	1550	0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitgeknepen standring
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Pootje, roet op onderzijde
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Pootje, roet op onderzijde
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	Standvin
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Standvin
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	33	0	0	33	Loodglazuur		Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	AW	BSTG	/	/	MID	1275	1325	0	1	0	0	1			Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	9	0	0	9	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
157	265	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	2	0	0	2			Nee	MV-TG 3	/
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	/	Worstoor,
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			4	0	0	0	4	Loodglazuur		Nee	/	Lichte geul aan binnenzijde, licht verdikt aan buitenzijde tot driehoekige doorsnede, op twee randen roet aan buitenzijde
157	265	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
157	265	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
157	265	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 2	Lensbodem
157	265	6	MIDL	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	1	0	0	1		Techniek B	Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	AW	ROOD	Kom	De Groote 2008, L119	MID	1400		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Rand met Y-vormige doorsnede, exact gelijkend op type
157	265	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	/	MID			2	0	0	0	2	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	Rechte hals, geprononceerde doorn, radstempel op doorn (vertikale streepjes)
157	265	6	MIDL	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	7	5			Nee	/	Sterk verroest.
157	265	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. klein vee
157	265	6	MIDL	/	GL	BLGRO	/	/	INDET			0	1	0	0	1			Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	ST	LEI	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	30	25-30			Nee	/	/
157	265	6	MIDL	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	10	10			Nee	/	/
158	156	5	ROMM	1	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
158	156	5	ROMM	1	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
158	159	5	ROMM	2	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
158	159	5	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
158	159	5	ROMM	/	ORG	SCHelp	/	/	INDET			0	0	0	-10 0	100			Nee	/	oesterschelpen
159	184	5	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	0	1	0	1			Nee	RG-RO	/
165	174	5	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Omgeplooid en verdikte rand van pot zonder hals
166	164	5	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM			1	0	0	0	1			Nee	ZE	/
167	196	5	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM	100	200	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
168	162	5	ROMM	/	AW	RW	Kom	NB 104; ST 211	ROM	100		5	10	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
168	162	5	ROMM	/	AW	TS	Kom	/	ROM			1	1	0	0	1			Nee	AR	Kan tweede of vierde eeuw zijn
169	161	5	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			3	0	0	0	1			Nee	/	Naar boven omgekrulde rand
169	161	5	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 B	ROM			3	0	0	0	1			Nee	/	Rand verbrand
169	161	5	ROMM	/	AW	TN	Bord	DERU A39	ROM	15/20	85/90	1	0	0	0	1			Nee	/	/
169	169	5	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
169	183	5	ROMM	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
169	187	5	ROMM	/	MET	BR	Siernagel	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Ijzeren nagel met bronzen bolvormige kop
169	194	5	ROMM	/	MET	BR	Ring	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Vingerring, 17 mm.
170	220	6	MIDL	3	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, ROM 50	ROM	379	388	0	0	0	1	1			Nee	/	Theodosius I; Vz: Buste nr. R; Az: Krans met VOT X MVLT XX, SMRP.
170	221	6	MIDL	3	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
170	222	6	MIDL	3	MET	BR	Munt	Follis, RIC VIII, Lyon 50	ROM	342	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans; Vz: Buste nr. R; Az: VICTORIAE DD AVGGQ NN, Victoriae met kransen, T op S, SLG.
170	223	6	MIDL	3	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
170	269	6	MIDL	3	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	/	/
170	269	6	MIDL	3	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1			Nee	/	/
170	269	6	MIDL	3	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	1	0	0	1			Nee	MV-TG 3	/
170	269	6	MIDL	3	AW	MAAS	/	/	MID			0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 1	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
170	269	6	MIDL	3	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Paarse engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY-LA	/
170	269	6	MIDL	3	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	1	0	0	1	Paarse engobe; Zoutglazuur		Nee	RY-LA	/
170	269	6	MIDL	3	AW	MAAS	Kan	/	MID	1200	1400	1	0	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	MV-TG 4B	Rechte hals, eenvoudige rand met weinig geprononceerde doorn
170	269	6	MIDL	3	AW	GW	Kruik	/	ROM	50	275	1	0	0	0	1			Nee	ZE	Undersneden ringvormige lip
170	269	6	MIDL	3	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	/
170	269	6	MIDL	3	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	4	4			Nee	/	/
170	337	6	MIDL	4	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
170	337	6	MIDL	4	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
171	171	5	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	TI	/
171	232	6	ROMM	/	MET	BR	Munt	Follis, RIC IX, Lyon 44	ROM	388	392	0	0	0	1	1			Nee	/	Arcadius; Vz: Buste nr. R.; DN ARC(.; Az: Victoria naar L, LVGP, ...)VGGG.
171	338	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Deuken; Techniek C	Nee	/	/
171	338	6	ROMM	/	AW	GB	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	RV	/
171	338	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
172	169	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	Vermoedelijk Bavay
172	362	6	ROMMB	1	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	TS	Bord	DRAG 15/17	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	TS	Bord	BET 56	ROM	140	200	1	0	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Mogelijk Oost-gallisch

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
172	362	6	ROMMB	1	AW	RW	Pot	VV 53	ROM	80		1	0	0	0	1			Nee	/	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	GW	Beker	TI BE 11, NB32	ROM	200	270	1	0	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	1	12	0	2	1			Nee	/	/
172	362	6	ROMMB	1	AW	MAAS	Pot	De Groote 2008, M4	MID	1075	1175	1	0	0	0	1			Nee	MV-TG 1	/
172	362	6	ROMMB	1	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
172	362	8	ROMMB	1	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
172	362	8	ROMMB	/	BK	DAKPAN	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
173	168	5	MIDL	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1			Nee	/	/
173	168	5	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
173	168	5	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
173	203	5	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
173	363	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	1	0	1			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	GV	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	GV	Bord	ST 10	ROM	80	200/225	1	0	0	0	1			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Roet op onderzijde, lensbodem
173	363	6	MIDL	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
173	363	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
173	363	6	MIDL	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
176	200	5	ROMM	/	MET	BR	Munt	Dupondius, RIC II 563	ROM	103	111	0	0	0	1	1			Nee	/	Trajanus; Vz: ..)CAE(..)DAC P(.., Buste met stralekroon nr. R; Az: Dacia met trofee, ..)QR OPT(.. SC.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
177	160	5	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	3	0	0	1		Deuken; Kerfband; Techniek D	Nee	TR	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	3	0	0	1		Kerfband; Techniek B	Nee	KL	Ingesnoerde hals, ST 4 of NB 32
177	160	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	7	0	0	7			Nee	/	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	4	0	0	2	Reducerend		Nee	TO	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	RW	Pot	ST 201 B	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
177	160	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Grijs gesmookt, fijne rand zoals ST 201A
177	160	5	ROMMB	/	AW	RW	Kom	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rechte rand, groeven aan buitenzijde
177	160	5	ROMMB	/	AW	TS	Kom	DRAG 30	ROM	110	140	0	1	0	0	1		Reliëfband	Nee	CG-LX3	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	5	0	0	2	Deklaag oranje/rood		Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Deuken; Techniek B; Zandbestrooiing	Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	0	1	0	1		Techniek C	Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	4	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	1	0	1			Nee	TI	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	Pot	ST 201 B	ROM			1	0	0	0	1			Nee	TO	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	Beker	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Uitstaande rand, geen geul aan binnenzijde
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	3	0	0	3			Nee	ZE	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Rand halffrond verdikt aan bovenzijde
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	Witte laag op buitenzijde
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	13	0	0	13			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	5	0	0	5			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	140	200	1	0	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	32	0	0	1	Deklaag oranje/rood		Nee	TO	Gelige deklaag
178	157	5	ROMMB	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	0	1	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	1	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	Groef aan buitenzijde
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Rand bovenaan licht verdikt
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			4	7	0	0	1	Gesmookt	Ingekraste lijnen	Nee	TO	Zowel rand als lichaam zijn versierd met golvende lijnen
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	Bevatten zeer veel mica
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	Gelige buitenzijde, oranje binnenzijde, zand, beetje mica, bloedsteentje, hier en daar wat kalk
178	157	5	ROMMB	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	1	22	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	tr	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	0	1	0	1			Nee	RG-RO	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	0	1	0	1		Techniek A	Nee	KL	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
178	157	5	ROMMB	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	2	0	0	2			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	TN	/	/	ROM		150	2	0	0	0	1			Nee	/	Soort kurkurnvorm, eenvoudige naar binnen staande rand
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	5	0	0	5			Nee	BA	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	0	1	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	7	0	0	5	Gesmookt		Nee	TO	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Rechte korte hals, geen verdikte rand
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	Geribbeld, witte deklaag, zandig oranjebruin baksel
178	157	5	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	ca. 65	225	1	0	0	0	1			Ja	BA	Stempel BRARIATVS
178	157	5	ROMMB	/	AW	TS	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	TS	Kom	DRAG 37	ROM	100	200	0	1	0	0	1		Reliëfband	Nee	AR	Onderbenen van figuur, kom aan linkerszijde, compact oranje-rood baksel zonder kalk, een spikkel mica, langgerekte holtes, ziet er als plastic uit
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	0	1	0	1			Nee	BA	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	1	0	0	1		Ribbel	Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	2	0	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	IN	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Dik baksel
178	157	5	ROMMB	/	AW	LL	/	/	ROM	70	270	0	2	0	0	2			Nee	/	Oranje-rood baksel, zeer veel mica
178	157	5	ROMMB	/	AW	RW	Pot / Kom	ST 202/210	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	AW	GW	Bord	TI B1	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
178	157	5	ROMMB	/	MET	BR	Ring	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk gecorrodeerd. Diam. 20 mm.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
178	157	5	ROMMB	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	330	335	0	0	0	1	1			Nee	/	Constantinus II: Vz: CONSTANTINVS IVN NOB C buste naar R; Az: GLORIA EXERCITVS, 2 soldaten met standaard
178	157	5	ROMMB	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
178	157	5	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. groot vee, klein vee
178	157	5	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	o.a. varken
178	157	5	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	groef in geslepen
178	157	5	ROMMB	/	ST	KEI	/	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	/
178	157	5	ROMMB	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	9	9			Nee	/	/
180	155	5	UITBRAAK	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	TI	/
180	155	5	UITBRAAK	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
180	155	5	UITBRAAK	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
180	155	5	UITBRAAK	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rand half rond verdikt aan bovenzijde
180	155	5	UITBRAAK	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Rood baksel, veel mica
180	155	5	UITBRAAK	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
183	196	5	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Achteraan 2 rivetten.
186	163	5	UITBRAAK	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
186	163	5	UITBRAAK	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	TR	/
186	193	5	UITBRAAK	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
190	201	5	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Mogelijk Follis AES 2
190	201	5	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	2	2			Nee	/	Onleesbaar
192	166	5	ROMM	1	AW	GV	Beker	/	ROM			1	0	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
192	166	5	ROMM	1	AW	GB	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	ZE	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
192	166	5	ROMM	1	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
192	166	5	ROMM	1	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
192	166	5	ROMM	1	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
193	173	5	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
193	173	5	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Barbotine; Techniek B	Nee	KL	/
194	165	5	UITBRAAK	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
194	165	5	UITBRAAK	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
194	165	5	UITBRAAK	/	AW	TS	Kop	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
201	172	5	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
201	172	5	MIDL	/	AW	WIT	/	/	MID	1400		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
201	172	5	MIDL	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	1	0	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
201	172	5	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Reducerend		Nee	/	/
201	202	5	MIDL	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gebroken schijf met kleinere gaatjes
202	170	5	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
204	329	6	MIDL	1	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	GW	Kruik(amfoor)	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	MV	/
204	329	6	MIDL	1	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1			Nee	TO	Klein fragment, vermoedelijk van kom
204	329	6	MIDL	1	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
204	329	6	MIDL	1	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek C	Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Oranje baksel
204	329	6	MIDL	1	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
204	329	6	MIDL	1	AW	GW	/	/	ROM			0	5	0	0	5			Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	GW	Kruik	ST 110 B	ROM	150	275	1	0	0	0	1			Nee	ZE	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
204	329	6	MIDL	1	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
204	329	6	MIDL	1	AW	GW	Bord	ST 218	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	7	0	0	7	Loodglazuur		Nee	/	/
204	329	6	MIDL	1	AW	IN	/	/	INDET			1	0	0	0	1			Nee	/	Grijs hard baksel, niet zeker Romeins
204	329	6	MIDL	1	AW	ROOD	Grape	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitstaande rand, driehoekige doorsnede, lichte geul aan binnenzijde
204	329	6	MIDL	1	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10			Nee	/	o.a. varken, rund
204	329	6	MIDL	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	10	10			Nee	/	/
204	331	6	MIDL	2	AW	IN	/	/	INDET			0	1	0	0	1			Nee	/	Vermoedelijk aardewerk uit Maasvallei
205	198	6	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
206	178	5	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
209	205	5	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Rand afgebroken
209	205	5	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
209	205	5	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
212	280	6	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
212	280	6	ROM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
221	271	6	ROMM	1	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	6	0	0	6			Nee	/	/
221	271	6	ROMM	1	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Beige baksel en lichtgrijze kern
221	271	6	ROMM	1	AW	GW	Kruikamfoor	/	ROM			1	0	0	0		Deklaag wit		Nee	/	Rechte hals, rond naar buiten verdikte rand, oranje baksel en gelige deklaag
221	271	6	ROMM	1	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
221	271	6	ROMM	1	AW	TS	Kom	/	ROM	80	120	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG3	Opzettelijk rond gemaakt

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
221	271	6	ROMM	1	AW	MO	Wrijfschaal	VV 347	ROM	50	100	1	0	0	0	1			Nee	MV	/
221	271	6	ROMM	1	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	ca. 65	225	1	1	2	0	1			Nee	BA	/
221	271	6	ROMM	1	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	0	0	1	1			Nee	/	/
221	271	6	ROMM	1	AW	GW	Kruik(amfoor)	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
221	271	6	ROMM	1	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM	70		1	0	0	0	1			Nee	RG-RO	/
221	271	6	ROMM	1	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	TO	/
221	271	7	ROMM	1	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	/
221	287	6	ROMM	2	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	ca. 65	225	0	2	0	0	1			Nee	BA	/
221	287	6	ROMM	2	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Ja	/	Perfect afgerond tot speelschijfje
221	287	6	ROMM	2	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
221	287	6	ROMM	2	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	/
224	262	6	ROM	2	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
224	262	6	ROM	2	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	o.a. varken
227	365	6	ROM	/	AW	PR	Bord	/	ROM			0	0	1	0	1	Deklaag oranje/rood		Nee	/	/
228	268	6	MIDL	2	AW	BSTG	Kan	/	MID	1275	1325	1	0	0	0	1	Bruine engobe		Nee	/	Rechte hals en eenvoudige rand met doorn
228	268	6	MIDL	2	AW	STG	/	/	MID	1300		0	2	0	0	2	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
228	268	6	MIDL	2	AW	PSTG	/	/	MID	1200	1325	0	1	0	0	1	Bruine engobe		Nee	/	/
228	268	6	MIDL	2	ST	MARMER	Tegel	/	INDET			1	0	0	0	1			Nee	/	Tegeltje in marmer
228	268	6	MIDL	2	AW	GRIJS	/	/	MID	1200	1550	0	0	5	0	5			Nee	/	/
228	268	6	MIDL	2	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standring
228	268	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	10	0	0	10	Loodglazuur		Nee	/	/
228	268	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur	Radstempel	Nee	/	Motief van telkens twee driehoeken boven elkaar
228	268	6	MIDL	2	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	0	2	0	2	Loodglazuur		Nee	MV-TG 3	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
228	268	6	MIDL	2	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
228	268	6	MIDL	2	AW	ROOD	Grape	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitstaande rand, driehoekige doorsnede, lichte geul aan binnenzijde
228	268	6	MIDL	2	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	2	0	2	Loodglazuur		Nee	/	Pootje, bij één ex roet op buitenzijde
228	268	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
228	268	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
230	261	6	ROM	1	AW	TR	Beker	DERU P1-12	ROM		150	1	0	0	0	1			Nee	/	Bolle schouder, oranje baksel met grijze kern
230	285	6	ROM	/	BK	TEGUL A	/	/	ROM			0	0	0	8	8			Nee	/	/
234	254	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	0	1	0	1		Zandbestrooiing	Nee	/	Beige baksel, paarsbruine verflaag
234	254	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
234	254	6	ROMM	/	ST	IJZERZ AND	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
235	258	6	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
238	228	6	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: Onleesbaar; Az: Victoria nr. L.
238	229	6	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
238	230	6	UITBRAAK	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gesmolten lood
238	235	6	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
238	288	7	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
238	357	6	UITBRAAK	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	RG-RO	/
238	357	6	UITBRAAK	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	TI	/
238	357	6	UITBRAAK	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
238	357	6	UITBRAAK	/	AW	RW	Kom	TI KT10	ROM	200	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Dekselgeul
238	357	6	UITBRAAK	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	schouderfragment varken
239	265	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	groot vee
242	250	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	5			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
245	218	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
245	219	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	342	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans of Constantius II: Vz: buste naar R; Az: VICTORIAE DD AVGGQ NN; 2 victoriae met palmkransen. Centraal rechtopstaande palmtak
248	253	6	ROMM	/	AW	GV	Bord	ST 10	ROM	80	200/225	2	0	0	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
248	253	6	ROMM	/	AW	IN	/	/	INDET			2	0	0	0	1		Beschilderi ng	Nee	/	Naar buiten omgeplooid, verdikte en afgeplatte rand, horizontale oranje band op hals
248	253	6	ROMM	/	GL	BLGRO	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
250	231	6	ROMMB	/	MET	AG	Munt	Denarius, C.544.20, S.1224	ROM	-32	-31	0	0	0	1	1			Ja	/	Marcus Antonius; Vz: Schip, ANT.AVG(...; Az: Aquila en standaarden LEG VII
250	242	6	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	3	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	TR	/
250	242	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	3	0	0	1			Nee	/	/
250	242	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	4	0	0	4	Gesmookt		Nee	TO	/
250	242	6	ROMMB	/	AW	KU	/	VV 40-46	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
250	242	6	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	0	1	0	1			Nee	/	/
250	242	6	ROMMB	/	AW	TS	Bord	BET 54/55	ROM	140	200	1	0	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
250	242	6	ROMMB	/	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM	140	200	0	1	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
251	260	6	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	0	1	0	1			Nee	/	/
252	259	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Tweeledig oor
254	257	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	/	Ingeknepen worstoor
254	257	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
254	348	8	MIDL	/	MET	BR	Gesp	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	25 x 31 mm.
254	370	8	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
255	224	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar. Mogelijk deels zilver?
255	244	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	5	0	0	2			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
255	244	6	MIDL	/	ST	KALK	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
260	376	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	1	1	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Lensbodem met uitgeschulpte voetjes
260	376	6	MIDL	/	AW	RBES	/	/	MID	900	1225	0	2	0	0	2			Nee	/	/
260	376	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 3	Lensbodem
260	376	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1			Nee	/	/
260	376	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	4			Nee	/	/
260	376	6	MIDL	/	AW	ELMPT	/	/	MID	1150	1350	0	1	0	0	1			Nee	/	/
260	376	6	MIDL	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
260	376	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	MV-TG 4B	/
260	376	6	MIDL	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
260	376	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	/
261	377	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
261	377	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
261	377	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
261	377	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	4	0	0	4			Nee	MV-TG 3	/
261	377	6	MIDL	/	AW	GW	Kruik	ST 110 B	ROM	150		1	0	0	0	1			Nee	/	/
261	377	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	VV 448 - MV	ROM			1	0	0	0	1			Nee	MV	/
261	377	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
261	377	6	MIDL	/	AW	TS	Kom	CHENET 317-320	ROM	300	400	0	2	0	0	2		Radstempel	Nee	AR	/
261	377	6	MIDL	/	AW	TS	Bord	CHENET 304	ROM	300	400	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
261	377	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
261	377	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	/
262	252	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	Beige baksel, lichtgrijze kern
262	252	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
262	272	6	ROMM	/	AW	TS	/	BET 36; DRAG 33	ROM	140	200	0	1	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
262	272	6	ROMM	/	AW	TS	Bord?	/	ROM	40	80	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
262	272	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	4	0	0	4			Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	MV	/
262	272	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	MV	/
262	272	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	2	0	0	2			Nee	ZE	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			3	0	0	0	3	Gesmookt		Nee	/	Een van de deksels gelaagd en hard gebakken
262	272	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	0	2	0	2		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	/	Beige pasta, bruine verflaag
262	272	6	ROMM	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	AW	PR	Deksel	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	RV	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1		Barbotine	Nee	RG-RO	/
262	272	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	Beige baksel, lichtgrijze kern
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			2	0	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	4	Reducerend		Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	3	0	0	3	Reducerend		Nee	TO	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	2	0	0	2			Nee	BA	/
262	272	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	Vermoedelijk bord
262	272	6	ROMM	/	AW	IN	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Amfoor of dikke scherf RW
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Zou van wrijfschaal kunnen zijn
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM	50	320/330	2	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	32	0	0	32	Gesmookt		Nee	TO	/
262	272	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 B	ROM	50	320/330	4	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
262	272	6	ROMM	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
262	272	6	ROMM	/	MET	FE	/	/	INDET			0	0	0	3	3			Nee	/	Sterk verroest. Staafvormige objecten waarvan één met scherpe punt.
262	272	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. groot vee
262	272	6	ROMM	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
262	272	6	ROMM	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	3	3			Nee	/	/
263	248	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1			Nee	/	/
263	248	6	MIDL	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
263	248	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
263	248	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	2			Nee	TO	/
263	248	6	MIDL	/	AW	GV	Beker	/	ROM			1	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
263	286	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	2	0	0	2	Loodglazuur		Nee	/	/
263	286	6	MIDL	/	AW	ELMPT	/	/	MID	1150	1350	0	1	0	0	1			Nee	/	/
263	286	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standing. Groot formaat
263	286	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. klein vee
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			3	2	0	0	1			Nee	/	Hard gelaagd groengrijs baksel
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM	70		2	0	0	0	2			Nee	RG-RO	/
264	279	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 7-11?	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Lichtoranjegeel baksel, zandig
264	279	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	0	1	0	1			Nee	MV	Typische brede standing. Beige baksel, lichtgrijze kern
264	279	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	2	0	0	2			Nee	MV	Beige baksel, lichtgrijze kern
264	279	6	ROMM	/	AW	GW	Kruik	ST 110 B	ROM	150	200	1	0	0	0	1			Nee	BA	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			3	0	0	0	3	Reducerend		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
264	279	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	5	0	0	5			Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
264	279	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	4			Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	6	0	0	6	Gesmookt		Nee	TO	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	9	0	9	Gesmookt		Nee	TO	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	4	0	0	4	Reducerend		Nee	TO	/
264	279	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			2	0	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	4	Reducerend		Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	7	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	1	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	/	Donkerbruine verflaag, niet zeker Keuls
264	279	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	9	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	Donkeroranje baksel, witte deklaag buitenzijde
264	279	6	ROMM	/	AW	TR	/	/	ROM	50	150	0	1	0	0	1			Nee	TO?	/
264	279	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rood verbrand
264	279	6	ROMM	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Eenvoudige uitstaande rand, aanzet van oor
264	279	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	VV 347	ROM	50	100	3	0	0	0	1			Nee	MV?	Beige baksel, grijze kern, potgruis en wat kwarts
264	279	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	VV 347	ROM	50	100	1	0	0	0	1			Nee	MV?	Beige baksel, grijze kern, potgruis en wat kwarts, twee stempels. Rij X-jes onder en boven, daartussen stempel CVM...E
264	279	6	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	40	80	1	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
264	279	6	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 35	ROM	80	120	1	1	0	0	1		Barbotine	Nee	ZG-LG3	/
264	279	6	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
264	279	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. rund
264	279	6	ROMM	/	GL	BLGRO	Ribkom	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
264	279	6	ROMM	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
264	292	6	ROMM	/	MET	BR	Munt	Quadrans	ROM	-10	-10	0	0	0	1	1			Nee	/	Augustus/Gallo-Romeins; RIC I 249, Germanus indutilli-L
265	273	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	11	0	0	11			Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	ZS	/
265	273	6	ROMM	/	AW	GW	Kruik(amfoor)	/	ROM	50	275	0	0	0	1	1			Nee	ZE	Tweeledig oor
265	273	6	ROMM	/	AW	GW	Kruik(amfoor)	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
265	273	6	ROMM	/	AW	KU	/	/	ROM			0	2	2	0	1			Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TN	Fles	/	ROM		150	2	0	0	0	2			Nee	/	Ondersneden rand
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			3	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	8	0	0	8	Gesmookt		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	0	1	0	1			Nee	/	Standring
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	6	0	0	6	Reducerend		Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	8	0	0	1		Kerfband	Nee	/	Oranjerood baksel
265	273	6	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	3	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1	Geglad	Wafeldecor	Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
265	273	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	17	0	0	17			Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	16	0	0	16			Nee	/	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	VV 53	ROM	80		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	VV 531-536	ROM	125	250	2	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
265	273	6	ROMM	/	AW	GW	Kruik	HOFH 50-51	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Bruin baksel
265	273	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	19	0	0	1			Nee	MV	Beige baksel, lichtgrijze kern
265	273	6	ROMM	/	AW	TS	/	/	ROM	40	80	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG2	Mogelijk inktpot
265	273	6	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	40	80	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TS	Bord	/	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
265	273	6	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	40	80	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
265	273	6	ROMM	/	MET	FE	Haak	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest. Nagel of kram met rechte hoek.
265	273	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	8			Nee	/	o.a. groot vee
265	273	6	ROMM	/	GL	BLGRO	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
266	236	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	TO	/
266	236	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	Beige baksel, lichtgrijze kern
266	236	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
266	236	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	1			Nee	MV	/
266	236	6	ROMM	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	7	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
270	237	6	ROMM	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM			1	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Volldig grijs
270	260	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	25-100			Nee	/	gevogelte, varken, rund
270	260	6	ROMM	/	ORG	SCHELP	/	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	oesterschelpen
270	260	6	ROMM	/	ST	ZAND en SI	/	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	/
270	260	6	ROMM	/	BK	DAKPA N	/	/	ROM			0	0	0	8	8			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
270	266	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	VV 448 - MV	ROM			1	46	0	1	1			Nee	MV	Tweeledige oren, vingerindruk boven en onder oor, beige baksel met grijze kern
270	266	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	5	0	0	2			Nee	ZG	/
270	266	6	ROMM	/	AW	DO	Dolium	ST 147	ROM			3	0	0	0	1			Nee	/	Pek op rand
270	266	6	ROMM	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	15	0	0	13			Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM			4	1	1	0	1			Nee	/	Gelaagd beige baksel met chamotte en kwarts
270	266	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	1	21	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	4	1	0	1			Nee	RG-RO	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1			Nee	RG-RO	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			2	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	3	0	2	Reducerend		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	18	0	0	18	Reducerend		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			6	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	/	ROM	50	320/330	0	18	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Overbakken
270	266	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	21	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	4	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			8	0	0	0	4	Gesmookt		Nee	TO	Fijne groeven, vlakke rand
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			5	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			2	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rand naar boven omgeplooid
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing	Nee	/	Oranjegrijs baksel, slecht afgewerkte buitenkant
270	266	6	ROMM	/	AW	GB	Beker	VV 290-292	ROM	60	120	1	0	0	0	1			Nee	ZE	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
270	266	6	ROMM	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	1	3	0	1			Nee	/	Oranje buitenzijde, grijs baksel, groef aan buitenzijde
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	VV 50	ROM	80		1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Bord / Kom	/	ROM	70		2	1	0	0	1			Nee	RG-RO	Gegroefde rand
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Kan	VV 364	ROM	125		3	0	0	1	1			Nee	TO	Geribbelde hals, tweeledig oor, ingeknepen mond
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Kan	VV 368	ROM			2	0	0	0	1			Nee	TO	Geribbelde hals, ingeknepen mond
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	VV 50	ROM	80		6	6	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Beige gelaagd baksel, bruin gesmookt
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	Pot	VV 50	ROM	80		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
270	266	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	Beige gelaagd baksel, bruin gesmookt
270	266	6	ROMM	/	AW	TS	Bord	/	ROM	80	120	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG3	/
270	266	6	ROMM	/	AW	TS	Bord	/	ROM	15/20	40	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG1	/
270	266	6	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
270	266	6	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
270	266	6	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	80	120	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
270	266	6	ROMM	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
272	241	6	ROMM	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	0	1	0	1			Nee	/	Groef aan buitenzijde
272	241	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
272	241	6	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
272	241	6	ROMM	/	AW	GW	Kruik	VV 404	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	/	/
272	272	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	4			Nee	/	/
272	272	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Tweeledig oor
273	251	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
273	251	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
273	251	6	ROMMB	/	GL	BLGRO	Fles	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	tuit flesje
273	275	6	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
273	275	6	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	2	0	0	2			Nee	ZS	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Driedelig oor
273	275	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	3	0	0	3	Reducerend		Nee	/	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	2	0	1	Reducerend		Nee	/	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	2	0	0	0	1		Techniek C; Zandbestrooiing	Nee	/	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	RW	Kom	VV 537	ROM	200	250	2	0	0	0	1			Nee	TO	/
273	275	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Mogelijk van schaalpje
273	275	6	ROMMB	/	AW	GW	Kruik	VV 419-423	ROM	150	200	1	0	0	0	1			Nee	/	Haspengouwse kruik
273	275	6	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	o.a. groot vee
274	276	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
274	276	6	ROMM	/	GL	BLGRO	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
276	238	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
276	238	6	ROMM	/	GL	BLGRO	Ribkom	AR 2,2	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	2	0	0	2		Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
277	243	6	ROML	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek C	Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	GW	Bord	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
277	243	6	ROML	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
277	243	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	6	0	0	6	Gesmookt		Nee	TO	/
277	243	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
277	243	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	RH	Gelaagd baksel, witte kwarts, hier en daar wat mica
277	243	6	ROML	/	AW	RW	Beker	/	ROM	50	320/330	2	0	0	0	1			Nee	TO	Pulletje?
277	243	6	ROML	/	AW	GW	Kruik(amfoor)	/	ROM			2	7	0	0	1			Nee	MV	Tweeledig oor
277	243	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
277	243	6	ROML	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
277	243	6	ROML	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	5	4			Nee	/	Sterk verroest.
277	243	6	ROML	/	ORG	BOTDIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
277	243	6	ROML	/	ST	MARMER	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	GW	Bord	/	ROM			0	0	3	0	3	Gesmookt		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Bord	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM			2	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	GW	Bord	TI B2	ROM	180	280	2	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	TI	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	4	0	3	Gesmookt		Nee	TO	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		2	0	0	0	2	Gesmookt		Nee	TO	Getrapt profiel
277	284	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
277	284	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	18	0	0	18	Gesmookt		Nee	TO	/
277	284	6	ROML	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	2	0	0	2		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
277	284	6	ROML	/	AW	TR	Beker	DERU P1-12	ROM		150	1	0	0	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	9	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	14	0	0	14	Reducerend		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Reducerend		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Gelaagd beige baksel met kwarts
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	Rozig baksel
277	284	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	2	0	2			Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Kruik amfoor met rechte hals en rond verdikte rand?
277	284	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	26	0	0	26			Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	DO	Dolium	ST 147	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Vrij glad baksel, lichtoranjegeel met grijze kern
277	284	6	ROML	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	3	0	0	3	Gesmookt	Kerfband	Nee	TI	/
277	284	6	ROML	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Oranjegeel gelaagd baksel met roze en witte kwarts
277	284	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
277	284	6	ROML	/	AW	TN	Fles	/	ROM		150	1	0	0	0	1			Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	0	1	1	Gesmookt		Nee	TO	Tweeledig oor
277	284	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	0	1	1			Nee	TO	Tweeledig oor
277	284	6	ROML	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	0	1	0	1		Techniek A	Nee	KL	/
277	284	6	ROML	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	1	0	0	1		Techniek A	Nee	KL	/
277	284	6	ROML	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	5	0	0	5			Nee	ZS	/
277	284	6	ROML	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	15	0	0	15			Nee	ZG	/
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Beker	VV 526	ROM	175	275	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Tongerse beker
277	284	6	ROML	/	AW	RW	Kom	NB 104; ST 211	ROM	100		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	NB 33	ROM	200	350	4	0	0	0	4		Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	0	3	0	3		Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	9	0	0	9		Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	0	1	0	1			Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1			Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	GV	Beker	NB 32	ROM	150	275	2	0	0	0	2		Deuken; Techniek C	Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	GV	Beker	NB 32	ROM	150	275	0	5	0	0	5		Techniek C	Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	AW	TS	Wrijfschaal	DRAG 45	ROM	150	200	2	4	0	0	1			Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	TS	Wrijfschaal	CHENET 330	ROM	300	400	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	TS	Kop	CHENET 317	ROM	300	400	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	TS	Wrijfschaal	DRAG 45	ROM	140	200	1	2	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
277	284	6	ROML	/	AW	TS	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Eerste helft eerste eeuw
277	284	6	ROML	/	AW	TS	Kom	/	ROM	100	200	2	0	0	0	1			Nee	AR	/
277	284	6	ROML	/	AW	TS	Bord	/	ROM	80	120	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG3	/
277	284	6	ROML	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk verroest.
277	284	6	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-2 5			Nee	/	o.a. groot vee
277	284	6	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10			Nee	/	o.a. groot vee
277	284	6	ROML	/	GL	GRO	Vensterglas	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
277	284	6	ROML	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	4	4			Nee	/	o.a. marmer
278	227	6	ROML	/	MET	BR	Munt	/	ROM	-27	193	0	0	0	1	1			Nee	/	As of sestertius. Onleesbaar.
278	356	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
278	356	6	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
278	356	6	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
278	356	6	ROML	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
278	356	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	2	0	2			Nee	/	/
278	356	6	ROMMB	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Rand aan bovenzijde half rond verdikt
278	356	6	ROMMB	/	AW	MT	Beker	NB 33	ROM	200	350	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
278	356	6	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	TR	/
278	356	6	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	TI?	/
278	356	6	ROML	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
278	356	6	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	/
278	356	6	ROML	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
279	321	6	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	AR	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	2	1	0	1		Kerfband; Techniek D	Nee	tr	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM	ca. 65	225	0	1	0	0	1			Nee	BA	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Rand aan bovenzijde half rond verdikt
280	319	6	ROMMB	/	AW	TR	Beker	/	ROM		150	0	1	0	0	1		Kerfband	Nee	/	Grijze kern, oranje buitenzijde
280	319	6	ROMMB	/	AW	GW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Rand aan bovenzijde half rond verdikt
280	319	6	ROMMB	/	AW	GW	Bord	TI B2	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooi- ing; Techniek C	Nee	/	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
280	319	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
280	319	6	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	varken
280	319	6	ROMMB	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
281	255	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
282	327	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
282	327	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
283	323	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
283	323	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
283	323	6	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	0	Reducerend		Nee	/	/
287	210	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	336	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans of Constantius II: Vz: buste naar R; Az: GLORIA EXERCITVS; 2 soldaten met standaard. Mogelijk imitatie.
287	211	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
287	212	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
287	213	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Vz: buste naar R. Az: Vermoedelijk victoria met gevangene. Mogelijk 388-450 nC.
287	214	6	MID	/	MET	BR	Beslag	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Langwerpig met scherpe omgeplooid uiteindes. 16 x 4 mm.
287	215	6	MID	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	346	348	0	0	0	1	1			Nee	/	Constans: Vz: buste naar R; Az: GLORIA EXERCITVS; 2 soldaten met banner. RIC VIII Lyon 9-11.
287	295	7	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
289	256	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	1			Nee	/	/
291	246	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	/	MID			0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Ja	RY	/
292	216	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 3	ROM	323	324	0	0	0	1	1			Nee	/	Constantinus I, II of Crispus; Vz: Butste nr. R; Az: ...DEVICTA, Victoria met trofee en gevangene.
292	216	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
292	240	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		3	2	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	Rand met geprononceerde doorn, radstempel op doorn (vertikale streepjes), ook radstempel op schouder, twee rijen van verticale streepjes
292	240	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	1	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	MV-TG 4B	Klinkend hard
292	240	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Geul aan binnenzijde, vermoedelijk van grape
292	240	6	MIDL	/	ST	MARM ER	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	7	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	11	0	0	11	Loodglazuur		Nee	/	/
292	282	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	2	0	0	2			Nee	MV-TG 3	/
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	4	0	0	4	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
292	282	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	MV-TG 4B	/
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	12	0	0	12	Loodglazuur		Nee	/	Kalk aan binnenzijde
292	282	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
292	282	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		1	0	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Rechte hals met eenvoudige rand
292	282	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1			Nee	RY	Grijs klinkend hard baksel, geen glazuur of engobe
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	/	Ingeknepen worstoor
292	282	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	2	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standring, vreemd lichtoranje baksel
292	282	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
292	282	6	MIDL	/	AW	RW	Kom	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Vermoedelijk van NB 104
292	282	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Lichte geul aan binnenzijde, uitstaande rand driehoekig verdikt
292	282	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Steeltje, hol
292	282	6	MIDL	/	AW	ROOD	Kom	/	MID			3	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Omgeplooid en afgeplatte rand

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
292	282	6	MIDL	/	AW	WIT	Grape	/	MID	1400		1	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan. Lichte geul aan binnenzijde, uitstaande rand driehoekig verdikt
292	282	6	MIDL	/	AW	RW	Kom	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Kom of bord met dekselgeul
292	282	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	MV	/
292	282	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	1	0	0	1			Nee	ZE	/
292	282	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. rund. Snijsporen zichtbaar
292	282	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	Klein vee
292	282	6	MIDL	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	2	2			Nee	/	/
292	298	6	MIDL	/	MET	BR	Beslag	/	ROM			0	0	0	2	1			Nee	/	Cirkelvormig met centraal gaatje.
292	299	6	MIDL	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
294	352	6	ROM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1			Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	GV	Beker	ST 2	ROM	90	150/3de E	1	0	0	0	1		Techniek B	Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
295	320	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
295	320	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
295	320	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1	Reducerend		Nee	/	Ziet er eerder kurkurnbaksel uit
295	320	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	o.a. rund
296	324	6	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
296	324	6	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM	ca. 65	225	1	0	0	0	1			Nee	BA	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
296	324	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
296	324	6	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
296	324	6	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
296	324	6	ROMM	/	AW	TS	Kom	DRAG 37	ROM	100	200	0	1	0	0	1		Reliëfband	Nee	AR	/
296	324	6	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
297	328	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
297	328	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
297	328	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	/	MID			0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	/	Geknepen oor van grape
297	328	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
300	322	6	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	8			Nee	/	varken
300	322	6	ROMMB	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	TS	Kop	BET 36; DRAG 33	ROM	140	200	1	0	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	/	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	3	0	0	3			Nee	BA	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	2	0	0	1			Nee	RG-RO	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	4	Gesmookt		Nee	/	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	2	0	1	Reducerend		Nee	/	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	3	0	0	3			Nee	/	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			3	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Gelaagd gelig baksel
300	322	7	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Gelaagd oranjegeel baksel met chamotte en kwarts, Tienen?
300	322	7	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Tweeledig oor
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			1	1	0	0	1	Deklaag oranje/rood; Gesmookt		Nee	/	Gelaagd baksel met kwarts, oranjebruine deklaag, mogelijk Heerlen?

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1			Nee	TO	/
300	322	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1			Nee	TO	Vermoedelijk fragment van dekselknop
300	322	7	ROMMB	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	2	2			Nee	/	/
304	309	7	ROM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
304	309	7	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	3			Nee	/	/
304	309	7	ROM	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
304	309	7	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
304	309	7	ROM	/	AW	PR	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	RV	/
304	309	7	ROM	/	AW	TR	/	/	ROM		150	0	4	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	AM	Amfoor	MV	ROM			0	5	0	0	5			Nee	MV	Beige baksel, lichtgrijze kern
305	278	6	ROMM	2	AW	GW	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Tweeledig oor
305	278	6	ROMM	2	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
305	278	6	ROMM	2	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Reducerend		Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	TN	/	/	ROM		150	0	2	0	0	2			Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	0	1	0	1			Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	MV	/
305	278	6	ROMM	2	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	9	0	0	9	Gesmookt		Nee	TO	/
305	278	6	ROMM	2	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
305	278	6	ROMM	2	AW	KU	Kurkurne	VV 49	ROM	70		1	0	0	0	1			Nee	/	Handgevormd
305	278	6	ROMM	2	AW	TS	Inkpot	/	ROM	40	80	0	0	1	0	1			Nee	ZG-LG2	/
305	278	6	ROMM	2	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. groot vee

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
305	278	6	ROMM	2	ST	KALK	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	/
305	316	6	ROMM	3	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	2	0	0	2			Nee	ZE	/
305	316	6	ROMM	3	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			1	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
305	316	6	ROMM	3	AW	GW	/	/	ROM	50	275	0	0	1	0	1			Nee	ZE	/
305	316	6	ROMM	3	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	80	120	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
305	316	6	ROMM	3	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	25-100			Nee	/	vnl rund (1 individu?)
305	316	6	ROMM	3	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	5			Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	3	0	1	1			Nee	ZS	Plomp oor
306	283	6	ROML	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	3	0	0	3			Nee	ZG	/
306	283	6	ROML	/	AW	GW	Beker	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Vermoedelijk aanzet van rand van Haspengouwse kruik
306	283	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	Verbrand
306	283	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM			1	0	0	0	1			Nee	MV	Beige baksel met grijze kern
306	283	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	3	0	0	3	Gesmookt		Nee	TO	/
306	283	6	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Deuken; Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
306	283	6	ROML	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
306	283	6	ROML	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	0	1	0	1		Techniek C	Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kerfband; Techniek C	Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Oranjebeige baksel, bruin gesmookt, mogelijk TI
306	283	6	ROML	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Donkerroodbruin baksel, plompe vorm, mogelijk ROML
306	283	6	ROML	/	AW	GW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Glad grijsbeige baksel, grijs gesmookt
306	283	6	ROML	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			2	0	0	0	2	Reducerend		Nee	/	Bijna zwart baksel, rand bovenaan halfrond verdikt
306	283	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Reducerend		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
306	283	6	ROML	/	AW	TS	Wrijfschaal	CHENET 330	ROM	300	400	1	0	0	0	1			Nee	AR	/
306	283	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Kraagkom?
306	283	6	ROML	/	AW	IN	/	/	INDET			0	2	0	0	1			Nee	/	Oranje baksel, zou middeleeuws kunnen zijn
306	283	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	4	Reducerend		Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	GW	Bord	ST 218	ROM	180	280	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TI	/
306	283	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			0	12	0	0	12			Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	8	0	0	8	Gesmookt		Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	MO	Wrijfschaal	VV 352-353	ROM	200	275	1	0	0	0	1			Nee	MV	Beige baksel met oranje kern
306	283	6	ROML	/	AW	GW	/	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Open vorm, donkerbruin gesmookt
306	283	6	ROML	/	AW	GW	Beker	VV 526-527	ROM	175	275	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Tongerse beker, geglad, geen typisch Tongers baksel
306	283	6	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	AW	TS	Bord	CHENET 303	ROM	300	400	0	1	0	0	1			Nee	AR	/
306	283	6	ROML	/	AW	TS	Kom	CHENET 320	ROM	300	400	0	0	1	0	1			Nee	AR	/
306	283	6	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	BK	DAKPAN	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
306	283	6	ROML	/	BK	DAKPAN	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
309	358	?	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	4			Nee	/	o.a. groot vee
309	358	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	6	0	0	1			Nee	MV-TG 4	/
309	358	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	4	0	0	4	Loodglazuur		Nee	/	/
309	358	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
309	358	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	De Groote 2008, fig. 271.1	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	/	Met doorn, radstempel op doorn, slordig
309	358	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
309	358	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
309	358	6	MIDL	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	Sterk verroest.
309	358	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	5			Nee	/	o.a. rund. Snijsporen zichtbaar
310	281	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1225	1400	1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Borremans A4d/3/d; A19e; A54c, Periode III-IV
310	281	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	850		0	4	0	0	4	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	/
310	281	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1300	0	4	0	0	4	Loodglazuur	Opgelegde kleistrips	Nee	MV-TG 1	Hoogversierd
310	281	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 3	Aanzet standvin
310	281	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1125		0	1	0	0	1			Nee	MV-TG 3	/
310	281	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	3	0	0	3	Zoutglazuur		Nee	RY	/
310	281	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	2	0	0	2	Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	Een scherf met twee rozetten; zeer slordig uitgevoerd
310	281	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	36	0	0	36	Loodglazuur		Nee	/	Vaak roet aan buitenzijde of kalkaanslag aan binnenzijde
310	281	6	MIDL	/	AW	ROOD	Vergiet	/	MID			0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Met gaten in
310	281	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Gedraaide standing
310	281	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200	1550	0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitgeknepen standing
310	281	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID			0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Vlakke bodem
310	281	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	AW	GB	/	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	ZE	/
310	281	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	5	0	0	5			Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM			0	2	0	0	2			Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	4	0	0	4	Gesmookt		Nee	TO	/
310	281	6	MIDL	/	AW	GV	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
310	281	6	MIDL	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2		Kerfband	Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	4	0	4	Gesmookt		Nee	TO	/
310	281	6	MIDL	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	2	0	0	2		Techniek D	Nee	TR	Kwaliteitswaar
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	Pot / Kom	ST 202/210	ROM	50		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	Pot	VV 50	ROM	80		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
310	281	6	MIDL	/	AW	RW	Pot	VV 53	ROM	80		1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
310	281	6	MIDL	/	AW	ELMPT	/	/	MID	1150	1350	0	0	1	0	1			Nee	/	Ingeknepen standring
310	281	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		5	0	0	0	5	Loodglazuur		Nee	/	Vijf randfragmenten van open vormen, vermoedelijk grappen
310	281	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. gevogelte en klein vee
310	281	6	MIDL	/	GL	BLGRO	/	/	INDET			0	1	0	0	1			Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	6	6			Nee	/	/
310	281	6	MIDL	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	30	25-30			Nee	/	/
311	335	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
311	335	6	MIDL	/	AW	RW	Bord	ST 218	ROM			1	0	0	0	1			Nee	TO	/
311	335	6	MIDL	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
311	335	6	MIDL	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1			Nee	RG-RO	/
311	335	6	MIDL	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM	70		1	0	0	0	1			Nee	RG-RO	/
311	335	6	MIDL	/	AW	TS	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	AR	/
311	335	6	MIDL	/	AW	IN	/	/	INDET			0	1	0	0	1			Nee	/	/
311	335	6	MIDL	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1			Nee	/	/
311	335	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	3			Nee	/	/
312	334	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	Uitgeknepen standring
312	334	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	6	0	0	6	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
312	334	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300	1550	0	0	1	0	1			Nee	RY-SI	Uitgeknepen standring

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
312	334	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	De Groote 2008, fig. 296.1	MID	1300	1550	1	0	0	0	1			Nee	RY-SI	Uitgeknepen standing
312	334	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	16	0	0	16	Loodglazuur		Nee	/	/
312	334	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitgeschulpte vinnen
312	334	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitgeschulpte vinnen, kalkaanslag
312	334	6	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	2	0	0	2	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	Eén scherf met rozetten
312	334	6	MIDL	/	AW	WIT	/	/	MID	1400		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan
312	334	6	MIDL	/	AW	WIT	/	/	MID	1400		0	3	0	0	3	Loodglazuur		Nee	/	Mangaan
312	334	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	/	MID			3	0	0	0	3	Bruine engobe; Zoutglazuur	Radstempel	Nee	RY	Rechte hals, doorn, radstempel op doorn
312	334	6	MIDL	/	AW	MAAS	/	/	MID	1200	1400	0	0	1	0	1			Nee	MV-TG 4B	Geknepen standing
312	334	6	MIDL	/	AW	WIT	Grape	/	MID	1400		0	0	0	1	1	Loodglazuur		Nee	/	Oor
312	334	6	MIDL	/	AW	MAAS	Kom	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	MV-TG 1	Grote kom, bandrand, ondersneden
312	334	6	MIDL	/	AW	ROOD	Grape	De Groote 2008, L124C	MID	1200		2	0	0	0	2	Loodglazuur		Nee	/	/
312	334	6	MIDL	/	AW	ROOD	Steelkom?	/	MID			1	0	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Gietsluit
312	334	6	MIDL	/	AW	ROOD	Kamerpot	De Groote 2008, L145A	MID	1450		1	0	0	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/
312	334	6	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. klein vee
312	334	6	MIDL	/	BK	DAKPAN	/	/	ROM			0	0	0	4	4			Nee	/	/
313	318	7	ROMM	/	AW	TS	Kop	DRAG 27	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
316	317	7	ROMM	1	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM	70		0	0	1	0	1			Nee	RG-RO	/
316	317	7	ROMM	1	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	RG-RO	/
320	289	7	ROMM	/	MET	AG	Munt	Quinarius	ROM	-29	-26	0	0	0	1	1			Ja	/	Augustus; Vz: Buste naar R; Az: Victoria op cista naar links met slang erlangs ..)ASIA.
320	312	7	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1			Nee	TO	/
320	312	7	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	1	0	0	1			Nee	RG-RO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
320	312	7	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Bord of kom
324	305	7	ROM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
327	290	7	ROMM	/	MET	BR	Beslag	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Bolvormig. Achteraan een rivet.
327	308	7	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Omgeplooid en afgeplatte rand, kort, vermoedelijk van bord
327	308	7	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
327	311	7	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
327	311	7	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
327	311	7	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
327	311	7	ROMM	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM	70		1	0	0	0	1			Nee	RG-RO	/
327	311	7	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
329	306	7	ROM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	1	0	0	1			Nee	/	/
335	307	7	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
335	307	7	UITBRAAK	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
335	344	8	UITBRAAK	/	AW	IN	/	/	INDET			0	1	0	0	1	Reducerend		Nee	/	Romeins of middeleeuws, dikke reducerend gebakken scherf, mogelijk ELMPT?
337	296	7	ROM	/	MET	BR	Munt	As	ROM	-10	14	0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk gecorrodeerd; Az: Altaar van Lyon. Augustus, RIC I 230 of gelijkaardig.
337	315	7	ROM	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	Beschimmeld, vermoedelijk Dressel 20
345	291	7	ROML	/	MET	BR	Munt	Follis, AES 4	ROM	4de E	4de E	0	0	0	1	1			Nee	/	Onleesbaar
345	294	7	ROML	/	MET	BR	Beslag	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Half eivormig. Achteraan een rivet.
354	313	7	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	0	0	2	Gesmookt		Nee	/	/
354	313	7	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	MV	/
358	293	7	/	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Gesmolten.
359	297	7	ROMMB	/	MET	BR	Munt	/	ROM	-27	193	0	0	0	1	1			Nee	/	As of dupondius. Sterk gecorrodeerd.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
359	310	7	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Barbotine; Deuken; Kerfband; Techniek D	Nee	TR	/
359	310	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
359	310	7	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Deklaag wit		Nee	/	/
359	310	7	ROMMB	/	AW	GW	Bord	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
359	310	7	ROMMB	/	AW	RW	Kom	TON 52	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Kom met dekselgeul
361	360	7	ROM	/	AW	TS	Kop	DRAG 22/23	ROM	1520	40	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG1	/
363	314	7	ROMM	/	AW	TS	Bord	DRAG 18/31	ROM	80	120	1	0	0	0	1			Nee	ZG-LG3	/
370	303	7	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200	1550	0	0	1	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Uitgeknepen standring
374	326	6	ROMMB	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	6			Nee	/	o.a. rund. Snijsporen zichtbaar
374	326	6	ROMMB	/	GL	BL	Meloenkraal	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	meloenkraal
374	326	6	ROMMB	/	GL	BLGRO	/	/	ROM			0	0	0	7	7			Nee	/	/
374	326	6	ROMMB	/	ST	/	/	/	INDET			0	0	0	2	2			Nee	/	/
374	326	6	ROMMB	/	BK	TEGUL A	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	0	0	1	1			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	10	0	0	10			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	ZS	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	2	0	0	1		Kerfband; Techniek B	Nee	KL	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	2	0	0	1		Techniek B; Zandbestrooiing	Nee	KL	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1		Techniek D	Nee	tr	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	1	0	0	1			Nee	AR	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	6	0	0	1		Deuken; Techniek C	Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
374	326	8	ROMMB	/	AW	GV	Bord	/	ROM	80	200/225	0	0	1	0	1		Techniek B	Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	4	0	0	4	Reducerend		Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	2	0	1	Reducerend		Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Pot	ST 201 A	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Deksel	ST 219	ROM			1	0	0	0	1	Reducerend		Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	PR	Bord	/	ROM			0	0	1	0	1	Deklaag oranje/rood		Nee	/	Enkel deklaag aan binnenzijde
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1			Nee	TO	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	2	0	2			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GB	Beker	VV 290-292	ROM	60	120	1	0	0	0	1			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	4			Nee	MV	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM	70	200	0	2	0	0	2			Nee	BA	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	25	0	0	25			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GB	/	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Rand van bord ST 218 of van kraagkom
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Beker	VV 526	ROM	175	275	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Tongerse beker
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Kom	VV 537	ROM	200	250	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	MV	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	17	0	0	17	Gesmookt		Nee	TO	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Kom	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Kleine kom met dekselgeul
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Kom	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Kleine kom met dekselgeul en ingekerfde rand
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Pot	ST 203	ROM	150		1	0	0	0	1			Nee	/	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	MO	Wrijfschaal	/	ROM			2	1	0	0	1			Ja	/	Stempel IVSF. Vertikaal op rand, oranjebeige gelaagd baksel met veel witte kwarts en hier en daar mica

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	0	0	1	1	Gesmookt		Nee	TO	Tweeledig oor
374	326	8	ROMMB	/	AW	RW	Kan	/	ROM	50	320/330	1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	Ingeknepen tuit, rand naar buiten verdikt, groef bovenop rand
374	326	8	ROMMB	/	AW	GW	Beker	VV 604	ROM	150	275	4	15	4	0	1	Gesmookt		Nee	/	zonder kerfband
374	326	8	ROMMB	/	AW	TS	Kop	/	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	TS	Kop	BET 28	ROM	140	200	0	0	1	0	1			Nee	CG-LX4	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	TS	Bord	BET 54/55	ROM	140	200	0	1	0	0	1			Nee	CG-LX4	/
374	326	8	ROMMB	/	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM	100	200	0	1	0	0	1			Nee	AR	/
374	326	8	ROMMB	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk gecorrodeerd fragment.
374	326	8	ROMMB	/	MET	FE	Nagel	/	INDET			0	0	0	7	6			Nee	/	Sterk verroest.
378	354	8	ROM	/	AW	AM	Amfoor	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
382	355	8	/	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	10-25			Nee	/	o.a. varken
382	355	8	/	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
386	359	8	ROM	/	AW	AM	Amfoor	DRES 20	ROM	25	250	0	1	0	0	1			Nee	/	/
393	339	8	ROM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	AM	Amfoor	GAUL 4	ROM	40	300	0	2	0	0	2			Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	Hard gelaagd beige baksel met kwarts, mogelijk Heerlen
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	Deksel	/	ROM	50	320/330	0	0	1	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
398	343	8	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	0	1	0	1			Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	2	1	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	TN	/	/	ROM		150	0	1	0	0	1			Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	1	0	0	1		Kleibestrooiing; Techniek C	Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	70		0	5	0	0	3			Nee	RG-RO	/
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	5	0	0	2			Nee	TO	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
398	343	8	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	4	0	0	2			Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	Kom	NB 104; ST 211	ROM	100		1	0	0	0	1			Nee	/	Langs binnen verdikte rand, groef aan buitenzijde
398	343	8	ROMM	/	AW	GW	Bord of kom	/	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Oranje baksel, rand aan binnenzijde verdikt
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Hard gelaagd beige baksel met kwarts, mogelijk Heerlen
398	343	8	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1	Gesmookt	Kerfband	Nee	/	/
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	Kom	ST 210	ROM			2	0	0	0	2			Nee	/	Zeer grof baksel
398	343	8	ROMM	/	AW	MO	Wrijfschaal	ST 149	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	Eerder kraagkom dan wrijfschaal
398	343	8	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	3	0	0	1			Nee	TI	/
398	343	8	ROMM	/	AW	RW	Schaaltje	TON 47	ROM			1	0	0	0	1			Nee	TO	/
398	343	8	ROMM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
398	350	8	ROMM	/	MET	FE	/	/	INDET			0	0	0	2	1			Nee	/	Sterk verroest
403	346	8	ROMM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
405	353	8	ROMM	/	MET	BR	Munt	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	As of sestertius. Onleesbaar.
405	373	8	ROMM	/	AW	GV	Beker	/	ROM			0	2	1	0	1		Kleibestrooiing; Techniek B	Nee	KL	/
407	372	8	ROM	/	AW	DO	Dolium	/	ROM			0	2	0	0	1			Nee	/	/
407	372	8	ROM	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	2			Nee	/	/
410	342	8	ROML	/	AW	RW	/	/	ROM	50	320/330	0	2	0	0	1	Gesmookt		Nee	TO	/
410	342	8	ROML	/	AW	MT	Beker	/	ROM	200	350	0	6	0	0	1		Deuken; Kerfband	Nee	AR	/
410	342	8	ROML	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
412	340	8	ROM	/	AW	RW	Bord of kom	/	ROM			1	0	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	Omgeplooid, afgeplatte en verdikte rand
413	349	8	ROM	/	MET	BR	Beslag	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	Vierkant beslag of knoop met aanzet aan achterkant. Voorkant verdeelt in 4 vierkanten met email inlegwerk.

Bijlage 6: vondstenlijst

Spoor	Vondst	VL	Context	Laag	Mat.	Soort	Vorm	Type	Periode	Begin	Eind	R	W	B	F	MAI	Afwerking	Versiering	Foto	Baksel	Opmerkingen
414	361	8	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
414	361	8	ROM	/	AW	TS	Kop	DRAG 33	ROM	40	80	0	1	0	0	1			Nee	ZG-LG2	/
415	341	8	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
415	341	8	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	1	0	0	1	Zoutglazuur		Nee	RY	/
415	341	8	MIDL	/	AW	ROOD	Kom	/	MID			1	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	Ingesnoerd, uitstaande rechte rand, licht naar buiten verdikt
415	341	8	MIDL	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	5			Nee	/	/
424	351	8	ROMM	/	MET	PB	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Druppel met knijpindrukken.
424	371	8	ROMM	/	AW	GW	Kruik	/	ROM			0	4	2	0	1			Nee	TI	/
426	369	8	ROMM	/	MET	BR	/	/	INDET			0	0	0	1	1			Nee	/	Sterk gecorrodeerd plaatfragment.
428	367	8	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	5	0	0	1			Nee	/	/
437	368	8	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
438	345	8	ROM	/	AW	GW	/	/	ROM			0	1	0	0	1			Nee	/	/
451	364	6	/	/	ORG	BOT DIER	/	/	INDET			0	0	0	0	1			Nee	/	/
451	364	6	/	/	BK	/	/	/	ROM			0	0	0	1	1			Nee	/	/
451	451	6	MIDL	/	AW	STG	Kan	Hurst type 1, De Groote 2008, fig. 268.1	MID	1300	1400	2	1	0	0	1	Paarse engobe	Radstempel	Nee	RY-LA	Radstempel op rand zoals bij De Groote
451	451	6	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Gesmookt		Nee	/	/
451	451	6	MIDL	/	AW	GV	/	/	ROM			0	1	0	0	1		Techniek B	Nee	KL	/
451	451	6	MIDL	/	AW	MO	Wrijfschaal	VV 348	ROM			1	0	0	0	1			Nee	/	/
464	304	7	MIDL	/	AW	STG	/	/	MID	1300		0	3	0	0	1	Bruine engobe; Zoutglazuur		Nee	RY	/
464	304	7	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	1	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
464	304	7	MIDL	/	AW	ROOD	Kan	De Groote 2008, L131D of 132A	MID	1200		1	10	0	0	1	Loodglazuur		Nee	/	/
464	304	7	MIDL	/	AW	ROOD	/	/	MID	1200		0	0	1	0	1	Gesmookt; Loodglazuur		Nee	/	/

Bijlage 6: vondstenlijst

Agentschap Onroerend Erfgoed

Vlaamse Overheid
Koning Albert II-laan 19 bus 5
1210 Brussel
T 02 553 16 50
www.onroenderfgoed.be

AANGETEKEND

ARON bvba
t.a.v. Mevr. Natasja DE WINTER
t.a.v. Dhr. Joris STEEGMANS
Neremweg 110
3700 Tongeren

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
2016/234

bijlagen
1

vragen naar / e-mail
steven.mortier@rwo.vlaanderen.be

telefoonnummer
+32 2 553 16 26

datum
07 JUNI 2016

betreft: **Vergunning voor het uitvoeren van een archeologische opgraving** in de gemeente Tongeren met adres Kattenstraat, Jekerstraat en Regulierenplein, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, percelen 646E2, 646X, 646Y, 647F 647G, 648F en 648G, van 09 juni 2016 tot einde werken.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Onroerend Erfgoed heeft bovenvermelde vergunningsaanvraag ontvangen op 24 mei 2016.

BESLISSING

Een **vergunning** tot het uitvoeren van de vermelde archeologische opgraving wordt verleend aan **DE WINTER Natasja** voor bovenvermelde aanvraag.

MOTIVATIE

Volgens artikel 15 § 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium beschikt het agentschap Onroerend Erfgoed, vanaf de datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier, over een termijn van 90 dagen om de vergunning te verlenen of te weigeren. Deze termijn kan verlengd worden met 30 dagen wanneer het agentschap het advies van de VCOE wenst in te winnen.

ONDERZOEK EN AFWEGING

In artikel 6 § 1 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium staat: *Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van het agentschap archeologische opgravingen of graafwerken met de bedoeling archeologische monumenten op te sporen en vrij te leggen, uit te voeren.*

In artikel 6 § 2 staat: *Voor het uitvoeren van archeologische prospecties met ingreep in de bodem gelden de bepalingen die van toepassing zijn op de archeologische opgravingen.*

Gelet op artikel 12, artikel 13, artikel 14 en artikel 15 §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming



Vlaanderen
is erfgoed

van het archeologisch patrimonium, voerde Onroerend Erfgoed een onderzoek uit waarbij voldoende afwegingen werden gemaakt:

Uit de opgave van de kwalificaties van de vergunningaanvrager blijkt dat de aanvrager beschikt over het vereiste diploma, een opleiding inzake opgravingstechnieken en -methoden heeft genoten, beschikt over een archeologische opgravingservaring van minimum 6 maand en de nodige kennis en ervaring heeft inzake opgravingen in stratigrafische contexten in middeleeuwse stadskern.

De archeologische opgraving is verantwoord gezien de aanwezige archeologische monumenten op korte termijn bedreigd zijn door de bouw van appartementen, ondergrondse parkeergarage en kelders.

Gezien het voorgestelde personeelsplan, waarbij minstens **4** archeologen en **6** arbeider(s) permanent worden ingezet, de voorziene financiering en de vooropgestelde uitvoeringstermijn, zijn voldoende middelen, infrastructuur en personeel beschikbaar om de archeologische opgraving uit te voeren en af te werken.

Het onderzoek van de voorgestelde opgravingsstrategie toont aan dat deze op voldoende wijze tegemoet komt aan de aard van de te onderzoeken site, de archeologische verwachtingen en de te beantwoorden vraagstellingen.

De begeleiding door **Dirk Pauwels** van de Dienst Archeologie en Monumentenzorg van Tongeren waarborgt voldoende lokale expertise.

Het voorstel van publicatie via *ARON-rapport* tegen 14 dagen na het nazicht van de het conceptrapport door de erfgoedconsulenten van Onroerend Erfgoed Limburg voldoet aan de verplichting om de resultaten van het onderzoek binnen een redelijke termijn kenbaar te maken.

Gelet op het gegeven dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op **31 december 2013**, vormt dit geen weigeringsgrond voor deze vergunning, conform artikel 13.3.13 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

De stedenbouwkundige vergunning werd toegekend op **28 maart 2014**, wat een rechtsgrond biedt voor de uitvoerbaarheid van deze vergunning.

De vergunning wordt verleend mits in acht name van art. 15 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, **dat stelt dat de vergunninghouder die rechtstreeks voor deze opgraving verantwoordelijk is deze ook daadwerkelijk op het terrein leidt**, en mits in acht name van de algemene voorwaarden uit artikel 14 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, en de hierna volgende bijzondere voorwaarden:

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Conform art. 14 § 2 van het archeologiebesluit hebben de bijzondere voorwaarden bepaald in de opgravingsvergunning voorrang op de algemene voorwaarden bepaald in art. 14 § 1. Daar waar de in deze vergunning bepaalde voorwaarden afwijken van de minimumnormen, hebben de **bijzondere voorwaarden voorrang**. Wanneer de bijzondere voorwaarden bijkomende verplichtingen opleggen ten opzichte van de minimumnormen, vervangen deze de minimumnormen niet maar vormen ze **bijkomende vereisten**. Indien de vergunninghouder door omstandigheden genooddaakt is om af te wijken van de onderstaande methoden of andere beslissingen moet nemen die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het verdere onderzoek, dient dit vooraf voorgelegd te worden aan de opdrachtgever en aan het agentschap Onroerend Erfgoed of aan de (inter)gemeentelijke dienst waaraan de bevoegdheid voor archeologie is toegewezen. Beslissingen hierover worden schriftelijk bevestigd door het agentschap Onroerend Erfgoed via brief of in een goedgekeurd werfverslag en verantwoord in het rapport.

Beschrijving van het project

Op het terrein gelegen tussen de Kattenstraat, het Regulierenplein en de Jekerstraat worden appartementen ingepland. In het huidige tuingedeelte en de zone van de bijgebouwen (niet onderkelderde) wordt een ondergrondse parking aangelegd. Langs de zijde van het Regulieren-

plein worden twee woningen bewaard, de overige worden afgebroken en voorzien van een kelder. De huidige gebouwen zijn slechts gedeeltelijk voorzien van een kleine kelderruimte.

De oppervlakte van de geplande parking is 750m². De ondergrondse parking zal een diepte hebben van 5m. De toegang tot de parking wordt verzekerd door een hellend vlak (40m²). De te onderzoeken oppervlakte van de huizen na de afbraak zal een oppervlakte van 323m² bedragen.

Het terrein ligt binnen zowel de Romeinse als de middeleeuwse stadskern van Tongeren. Volgens de CAI werd in de Putstraat (gelegen ten noorden van het huidige projectgebied) bij de aanleg van riolering een Romeinse weg aangetroffen. Een andere Romeinse weg werd aangetroffen in de Jekerstraat, eveneens bij wegenis- en rioleringswerken. Aan de overkant van het Regulierenplein werden bij de afbraak van huizen muurresten en begravingen vastgesteld, die in verband kunnen worden gebracht met het vroegere Augustinusklooster. De naam Regulierenplein verwijst naar het vroeger aldaar gelegen klooster van de reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. In 1380 werd er een hospitaal voor de armen gesticht en in 1424 werd het hervormd tot een Augustijnenklooster. In 1798 werd het klooster verkocht en volledig afgebroken. Een cartularium uit 1755 vermeldt heel wat huizen in de zone van de Jekerstraat en de huidige Kattenstraat. De huizen zouden toebehoord hebben aan ambachtslieden. Er is tevens sprake van een kapel van de heer Ricalt die gelegen is ten oosten van de huidige Kattenstraat.

Wetenschappelijke begeleiding

Voor de begeleiding van de opdracht zal de inschrijver zich laten ondersteunen door één of meerdere specialisten en regiodeskundigen, die hem bijstaan bij de uitvoering van de opdracht. Deze specialist beschikt over een aantoonbare en ruime ervaring met archeologische onderzoeken in de leemstreek in het algemeen en in de regio Haspengouw in het bijzonder. Hij/zij beschikt over een ruime en duidelijke ervaring met opgravingen in stratigrafische sites zoals stadscontexten. Indien de inschrijver niet of onvoldoende over deze expertise beschikt binnen de eigen organisatie, zal hij hiervoor een externe specialist aantrekken. Hij voorziet hier desgevallend een post voor in de offerte. Indien tijdens de opgraving blijkt dat de expertise die de inschrijver voorzien heeft onvoldoende is, kan Onroerend Erfgoed bijkomende expertise eisen, zonder dat de inschrijver dit kan inroepen als meerwerk.

De wetenschappelijke begeleiding zal aanwezig zijn op de tussentijdse vergaderingen waar ze, in overleg met Onroerend Erfgoed, aanbevelingen kunnen formuleren inzake methodiek of opgravingsstrategie. Indien Onroerend Erfgoed akkoord gaat met deze aanbevelingen worden ze in het verslag opgenomen en dient de leidinggevende archeoloog de aanbevelingen ter harte te nemen.

Algemeen

Er wordt een overeenkomst gemaakt tussen opdrachtgever en opdrachthouder, waar in naast een aantal contractuele bepalingen tevens een aantal maatregelen worden ingeschreven die ervoor moeten zorgen dat de opgraving kan worden uitgevoerd in goede terreinomstandigheden. Dit betekent o.m. dat:

- De weersomstandigheden dermate zijn dat ze een goede waarneming toelaten. De opdrachtnemer voorziet een scenario (bvb. weerverlet, aanpassing planning, ...) voor het geval de opgraving moet worden uitgesteld omwille van slechte weersomstandigheden.
- Het terrein volledig toegankelijk is (zowel op vlak van gebruiksovereenkomsten als praktisch). Het eventueel verwijderen van puin of begroeiing gebeurt zonder schade te berokkenen aan het archeologische archief. De opdrachtnemer gaat, indien nodig, het terrein op voorhand bekijken en maakt een plaatsbeschrijving op.
- De opdrachtnemer een duidelijk zicht heeft op alle aanwezige leidingen.
- De opgravingszone visueel en/of fysiek is afgescheiden van andere zones waar werken uitgevoerd worden.
- De werf is ingericht conform de vigerende arbeidswetgeving (o.m. werfkeet).
- Er voorzien is in voldoende werfborden en eventuele omheiningen, conform de vigerende wetgeving.
- Er indien nodig een veiligheids- en gezondheidsplan is opgemaakt conform de vigerende wetgeving.
- De uitvoering van de opgraving in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake bodemverzet.
- Er duidelijke afspraken zijn over:
 - wie de graafmachine (met platte bak) levert;
 - de afvoer van de grond;

van het archeologisch patrimonium, voerde Onroerend Erfgoed een onderzoek uit waarbij volgende afwegingen werden gemaakt:

Uit de opgave van de kwalificaties van de vergunningaanvrager blijkt dat de aanvrager beschikt over het vereiste diploma, een opleiding inzake opgravingstechnieken en -methoden heeft genoten, beschikt over een archeologische opgravingservaring van minimum 6 maand en de nodige kennis en ervaring heeft inzake opgravingen in stratigrafische contexten in middeleeuwse stadskern.

De archeologische opgraving is verantwoord gezien de aanwezige archeologische monumenten op korte termijn bedreigd zijn door de bouw van appartementen, ondergrondse parkeergarage en kelders.

Gezien het voorgestelde personeelsplan, waarbij minstens **4** archeologen en **6** arbeider(s) permanent worden ingezet, de voorziene financiering en de vooropgestelde uitvoeringstermijn, zijn voldoende middelen, infrastructuur en personeel beschikbaar om de archeologische opgraving uit te voeren en af te werken.

Het onderzoek van de voorgestelde opgravingsstrategie toont aan dat deze op voldoende wijze tegemoet komt aan de aard van de te onderzoeken site, de archeologische verwachtingen en de te beantwoorden vraagstellingen.

De begeleiding door **Dirk Pauwels** van de Dienst Archeologie en Monumentenzorg van Tongeren waarborgt voldoende lokale expertise.

Het voorstel van publicatie via *ARON-rapport* tegen 14 dagen na het nazicht van de het conceptrapport door de erfgoedconsulenten van Onroerend Erfgoed Limburg voldoet aan de verplichting om de resultaten van het onderzoek binnen een redelijke termijn kenbaar te maken.

Gelet op het gegeven dat de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op **31 december 2013**, vormt dit geen weigeringsgrond voor deze vergunning, conform artikel 13.3.13 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.

De stedenbouwkundige vergunning werd toegekend op **28 maart 2014**, wat een rechtsgrond biedt voor de uitvoerbaarheid van deze vergunning.

De vergunning wordt verleend mits in acht name van art. 15 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, **dat stelt dat de vergunninghouder die rechtstreeks voor deze opgraving verantwoordelijk is deze ook daadwerkelijk op het terrein leidt**, en mits in acht name van de algemene voorwaarden uit artikel 14 § 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, en de hierna volgende bijzondere voorwaarden:

BIJZONDERE VOORWAARDEN

Conform art. 14 § 2 van het archeologiebesluit hebben de bijzondere voorwaarden bepaald in de opgravingsvergunning voorrang op de algemene voorwaarden bepaald in art. 14 § 1. Daar waar de in deze vergunning bepaalde voorwaarden afwijken van de minimumnormen, hebben de **bijzondere voorwaarden voorrang**. Wanneer de bijzondere voorwaarden bijkomende verplichtingen opleggen ten opzichte van de minimumnormen, vervangen deze de minimumnormen niet maar vormen ze **bijkomende vereisten**. Indien de vergunninghouder door omstandigheden genooddaakt is om af te wijken van de onderstaande methoden of andere beslissingen moet nemen die van wezenlijk belang kunnen zijn voor het verdere onderzoek, dient dit vooraf voorgelegd te worden aan de opdrachtgever en aan het agentschap Onroerend Erfgoed of aan de (inter)gemeentelijke dienst waaraan de bevoegdheid voor archeologie is toegewezen. Beslissingen hierover worden schriftelijk bevestigd door het agentschap Onroerend Erfgoed via brief of in een goedgekeurd werfverslag en verantwoord in het rapport.

Beschrijving van het project

Op het terrein gelegen tussen de Kattenstraat, het Regulierenplein en de Jekerstraat worden appartementen ingepland. In het huidige tuingedeelte en de zone van de bijgebouwen (niet onderkelderd) wordt een ondergrondse parking aangelegd. Langs de zijde van het Regulieren-

- wie de bemaling voorziet in geval van wateroverlast;
- het werfdagboek waarin de werkzaamheden en de aanwezigheid van het archeologisch team wordt vermeld. Praktische afspraken worden door beide partijen tegensprekelijk ondertekend;
- het terug dichten van de opgravingsput(ten) en herstel terrein;
- communicatie naar de pers

De opdrachtgever bezorgt de opdrachtnemer een grondplan van de bestaande toestand en een ontwerpplan (X-Y, binnen een plaatselijk stelsel) van het terrein, zowel digitaal als analoog.

De leidinggevende archeoloog meldt de aanvang van de opdracht tijdig aan het College van Burgemeester en Schepenen evenals aan de stadsarcheoloog van Tongeren.

De opdrachtnemer meldt tevens de aanvang van de archeologische opgraving aan de erfgoedconsulenten archeologie van Onroerend Erfgoed Limburg.

Veldwerk

Afgraven

Het archeologisch onderzoek vindt plaats na de afbraak van de gebouwen. De gebouwen worden afgebroken tot op maaiveld en tot op de huidige vloer. De vloer met opmaaklaag en de funderingen worden verwijderd onder begeleiding van de archeoloog. Voor de gevels aan de straatkant die dienen behouden te worden moeten de nodige maatregelen voorzien worden om deze te stutten.

De verstoorde bovengrond wordt verwijderd tot op het archeologisch leesbare niveau, bepaald door de vergunninghoudende archeoloog. De afgraving gebeurt door een kraan van minstens 21 ton op rupsbanden met tandenloze graafbak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8 m à 2 m bedraagt. Een smalle bak voor uitgravingen tussen muurwerk wordt eveneens voorzien.

Opgelegde opgravingsvlakken mogen niet betreden worden met de kraan en/of ander zwaar materieel.

Het veldwerk wordt dermate georganiseerd dat er efficiënt en wetenschappelijk verantwoord wordt opgegraven. Er wordt gestreefd naar een maximale afstemming van kranen en grondverzet enerzijds en opgravingsploeg(en) anderzijds.

Het staat de inschrijver vrij om te bepalen of de opgraving zal gebeuren in één of meerdere opgravingsputten. Essentieel is dat er een goed ruimtelijk inzicht is en dat alle plannen naadloos aansluiten tot één overzichtelijk overzichtsplan van het hele terrein. De inplanting van de werkputten wordt ingetekend op een leesbare schaal. Het opmetingsplan wordt gegeorefereerd, is digitaal beschikbaar en heeft een landmeetkundige precisie.

Er moeten maatregelen genomen worden tegen overlast door regen- en/of grondwater, die niet vernietigend zijn voor het archeologisch patrimonium. Bij de plaatsing moet tevens zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de aanwezigheid van dit patrimonium en de op te graven zones.

Registratie opgravingsvlakken

Het terrein wordt vlakdekkend en stratigrafisch opgegraven. Dit betekent niet dat de inzet van graafmachines voor het verwijderen van dikkere homogene stratigrafische eenheden onmogelijk is. Wanneer de datering en de interpretatie van de lagen vaststaan en na eventuele noodzakelijke bemonstering, kan overgegaan worden tot het verwijderen van de lagen.

De inplanting van de opgravingsput(ten)- en vlakken wordt ingetekend op een leesbare schaal. Het opmetingsplan wordt gegeorefereerd en is digitaal beschikbaar.

Elk opgravingsvlak wordt:

- Volledig schoongemaakt.
- Volledig gefotografeerd. Alle vlakfoto's zijn steeds voorzien van put en vlaknummer, schaallat en noordpijl. Van detailfoto's wordt ook het spoornummer vermeld.
- Ingetekend op schaal 1/20.

Indien digitaal ingetekend wordt, dient van elke tekensessie een afdruk van de vlaktekening op schaal 1/20 of nauwkeuriger op het terrein te worden gecontroleerd vooraleer er kan worden overgegaan tot de spoorbewerking. De sporen dienen natuurgetrouw te worden ingemeten met

voldoende punten. Verder gelden de vereisten zoals voor een handgemaakte tekening. Het verwerken van de ingemeten ruwe data tot een waarheidsgetrouwe tekening behoort niet tot de verwerking maar hoort tijdens het veldwerk te gebeuren en aldus te worden begroot.

Van de sporen wordt een eerste evaluatie gemaakt op basis van de aanlegvondsten. In deze fase worden nog geen sporen doorsneden. Dit gebeurt pas wanneer hun (ruimtelijke) relatie tot elkaar vaststaat.

Elk opgravingsvlak en relevante context/laag wordt door de vergunninghouder van een metaal-detectievergunning gescreend op metalen vondsten en dit onder begeleiding van een archeoloog. Sporen waarbij de metaaldetector een signaal gaf, worden aangeduid in de sporenlijst. Vondsten worden enkel ingezameld als zij zich aan het vlak bevinden of als ze zich in een spoor bevinden dat gecoupeerd wordt. Ingezamelde vondsten worden op plan gezet met vondstnummer en de code Md, voorzien van een label en volgens de regels van de kunst ingepakt en geconserveerd.

Registratie profielen

De profielen van de opgravingsputten worden opgeschoond, gefotografeerd (voorzien van profielnummer, putnummer, noordpijl en schaallat), ingetekend en beschreven.

De onderzochte profielen worden geregistreerd op het vlakplan. De profieltekening zelf gebeurt manueel, op schaal 1/20 of nauwkeuriger. Elke stratigrafische eenheid wordt genummerd, beschreven en ingekleurd. Vondsten worden stratigrafisch ingezameld en via vondstnummer op de tekening gezet. Elk getekend profiel moet volgende gegevens bevatten minimaal:

- vindplaatsnaam (gemeente en toponiem, projectcode)
- tekeningnummer
- initialen van de tekenaar
- putnummer
- aanduiding als N-, Z-, O- of W- profiel
- schaal
- legende voor gebruikte symbolen en afkortingen (vrij te kiezen)
- beschrijving van elke stratigrafische laag (homogeniteit/heterogeniteit, kleur, textuur, inclusies, kleur, ...)
- inventaris van de vondst- en staalnummers per stratigrafische laag

Registratie sporen

Alle archeologische sporen worden gefotografeerd met schaallat, noordpijl, put-, vlak- en spoornummer en ingetekend.

Er worden hoogteniveaus van de sporen genomen en op plan gezet.

Alle archeologische sporen worden beschreven (afmeting, aard van het spoor, beschrijving van de vulling en de aflijning, textuur,...). Voor de spoorbeschrijving worden spoorformulieren of sporenlijsten gebruikt. Deze zijn digitaal of analoog op het terrein aanwezig en worden op eenvoudig verzoek ter beschikking gesteld aan de erfgoedconsulent archeologie van Onroerend Erfgoed. De spoorformulieren bevatten minimaal:

- vindplaatsnaam (gemeente en toponiem, projectcode)
- spoornummer
- initialen van de auteur
- putnummer
- vlaknummer
- eventueel verwijzing naar een detailtekening van een coupe van het spoor
- beschrijving van het spoor, met inbegrip van de vorm, de afmetingen, de aard van de vulling (homogeniteit/ heterogeniteit, kleur, textuur, inclusies,...), de spoorrelaties (ouder dan, jonger dan...) en spoorassociaties (hoort bij..., is vervolg van...).
- inventaris van de vondst- en staalnummers uit dit spoor.
- verwijzing naar fotolijst.

Bij het couperen van sporen worden de coupes schoongemaakt, gefotografeerd (voorzien van spoornummer, noordpijl en schaallat), ingetekend (schaal 1/20 of nauwkeuriger) en beschreven (zie boven). Oversnijdingen worden duidelijk aangegeven. Coupelijnen worden aangegeven op het vlakplan, uit deze lijn moet af te lezen zijn welk deel weggegraven is.

Alle aanwezige sporen worden, na eventuele registratie van de doorsneden en evt. bemonstering, volledig stratigrafisch opgegraven. Het laten zitten van de tweede helft is niet toegestaan.

Er wordt gepoogd om sporen die mogelijk in relatie met elkaar staan op eenzelfde manier te beschrijven, te doorsnijden en te registreren.

Registratie van menselijke resten

In geval van graven dienen deze op schaal 1/10^{de} getekend te worden, het soort graf dient uitvoerig beschreven te worden. De foto's dienen vanuit het voeteinde en vanuit het hoofdeinde genomen te worden. De foto's worden zo vertikaal mogelijk genomen. De oriëntering van het graf dient genoteerd te worden. Indien de bewaringstoestand het toelaat dient per graf een skeletfiche ingevuld te worden. Deze fiche bevat minimaal volgende informatie: de positie van het lichaam, de positie van het hoofd, de positie van elke arm en elk been afzonderlijk, de nog bewaarde skeletdelen dienen aangeduid op een tekening, volgende meting dienen genomen te worden: een opmeting van het hoofd tot en met de enkels, de afmetingen van de boven- en onderarm, de afmeting van het bovenbeen en de breedte van de schouders (van schouderblad tot schouderblad). Skeletmateriaal dien ingezameld te worden in plastieken kisten, de resten van linker-, de rechterhand, de linker- en de rechtervoet worden elk in een aparte plastieken kist bij het skelet bijgehouden. Het hoofd wordt volledig met de schedelinhoud ingezameld.

Registratie van vloeren en muren

Muur- en vloerresten dienen na schoonmaak gefotografeerd en ingetekend te worden op schaal 1/20 (handmatig of via digitale 3D-fotografie met duidelijk zichtbare topografisch verankerde merktekens die in een digitaal plan kunnen verschaald worden). Vloeren worden inzonderheid in detail gedocumenteerd in functie van gebruikssporen en resten van er op of in gebouwde constructies (binnenmuren, doorgangen, negatieve sporen, ...). Muren worden in detail gedocumenteerd in functie van de identificatie van fundering en opgaand muurwerk, bouwnaden en dergelijke meer. Van muren worden enkel de omtrek, bouwnaden en eventuele negatieve indrukken ingetekend.

Alle eco- en artefacten in een opmaaklaag worden ingezameld.

Van elke muur wordt minstens 1 mortelstaal genomen voor analyse van de mortel.

Van elke bakstenen muur of vloer wordt een baksteen of vloertegel ingezameld die representatief is voor het bouw materiaal van de muur/ vloer. Bij muren in herbruikmateriaal worden enkel de stenen met bouwsculptuur (bv. maaswerk, zuilelementen e.d.) ingezameld, indien ze niet in situ kunnen bewaard worden.

Van de mortel van elke niet dateerbare muur worden stalen genomen voor C14-datering. Indien de mortel houtskool bevat, wordt er minstens 1 staal genomen; hierbij wordt er op gelet dat de houtskool voldoende groot is. Indien de mortel geen houtskool bevat, worden er minstens 3 stalen genomen.

Van elke natuurstenen muur wordt een fragment van het bouw materiaal bewaard voor mogelijke steendeterminatie.

Registratie arte- en ecofacten

Alle vondsten worden stratigrafisch ingezameld, via een vondstnummer op het plan gezet, per categorie (aardewerk, metaal, bot, ...) ingezameld, volgens de regels van de kunst ingepakt en geconserveerd. Het label omvat minimaal volgende data:

- vindplaats (gemeente, toponiem, projectcode)
- putnummer
- vlaknummer
- eventueel vaknummer (bij vlakvondsten)
- spoornummer
- coupe- of profielnummer indien van toepassing
- nummer van de stratigrafische laag indien van toepassing
- aard spoor/context
- vondstnummer/inventarisnummer
- identificatie van vondstcategorie (aardewerk, glas, bot, plantaardig materiaal, etc.)
- verzamelwijze
- naam van inzamelaar
- datum van inzamelen

Uitzonderlijke vondsten die de opgravingstermijn in het gedrang brengen, dienen onmiddellijk te worden gemeld aan Onroerend Erfgoed. Onroerend Erfgoed beslist in een dergelijke situatie of er een selectie kan doorgevoerd worden in al dan niet op te graven sporen of dat er extra tijd dient te worden voorzien.

Bij het aantreffen van kwetsbare vondsten (metaal, glas, ...) worden deze onder advies van een specialist-conservator zo snel mogelijk in een stabiele toestand gebracht.

Organische vondsten worden apart verzameld per categorie (hout, leer, onverbrand bot, ...). Deze dienen in een vochtige toestand te worden bewaard. Speciale vondsten dienen zo snel mogelijk in behandeling worden gebracht bij een conservatieatelier.

Bij aanwezigheid van sporen of structuren die zich lenen voor paleo-ecologisch onderzoek (goede conservering van organische materialen) zullen voldoende stalen en monsters worden genomen in functie van o.m. archeobotanisch of archeozoologisch onderzoek. Contaminatie wordt maximaal vermeden. De volumes van de bulkmonsters worden dermate gekozen dat een realistisch verder onderzoek mogelijk is op eventueel aanwezige macroresten, wat betekent dat er een statistisch representatief aandeel verzameld wordt.

In bepaalde gevallen kan een specifieke bemonsteringstechniek of selectieve bemonstering aangewezen zijn (bijzondere vondsten of vondstcomplexen). De inschrijver voorziet hierbij deskundige begeleiding.

Alle verzamelde monsters en stalen worden lucht- en lichtdicht verpakt, in voldoende duurzaam materiaal.

Er worden grondige inventarissen aangelegd van alle verzamelde monsters.

Van relevante contexten worden eveneens pollenstalen genomen d.m.v. een pollenbak. Indien meerdere pollenbakken gebruikt worden voor één profielopname dienen de verschillende pollenbakken minimaal 10 cm te overlappen. In onuitwisbare inkt wordt op de pollenbak(ken) de bovenzijde, de overlapping met de andere pollenbakken en het vondstnummer aangegeven. Alvorens de pollenbak(ken) uit het profiel te verwijderen, worden ze gefotografeerd en op de coupetekening aangeduid. De labels dienen aan bovenstaande eisen te voldoen. Bij twijfel wordt advies gevraagd aan een specialist.

Tijdens het onderzoek worden voldoende monsters van houtskool of hout genomen. Grote houtskoolfragmenten kunnen worden gebruikt voor een eventuele houtsoortbepaling. Bij houten structuren (vb tonputten) dienen in eerste instantie alle relevante delen verzameld te worden.

Conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek

Er wordt een stelpost conservatie en natuurwetenschappelijk onderzoek voorzien van 50 000 euro.

Voor de conservatie worden alle vondsten degelijk verpakt aangeleverd. Uitgangspunt bij de conservering is dat het behoud gewaarborgd blijft.

Stalen genomen in het kader van natuurwetenschappelijk onderzoek worden eerst gewaardeerd (quickscan) en indien relevant verder geanalyseerd. Hierbij zijn volgende omschrijvingen minimaal, al kan de afwezigheid van bepaalde categorieën ervoor zorgen dat de onderzoeken niet uitgevoerd dienen te worden:

- waardering van de macroresten, gevolgd door een nadere analyse van de macroresten van telkens een staal van 10 liter per archeologische laag of spoor.
- ¹⁴C-dateringen
- analyse van pollenstalen

Meting:

- VH waardering houtskoolstalen (C14 + determinatie)
- VH waardering zeefstalen
- VH waardering pollenmonsters
- VH waardering hout (dendrochronologie + determinatie)
- VH C14datering houtskool
- VH C14datering bot
- VH archeobotanie
- VH paleobotanie
- VH archeozoölogie
- VH dendrochronologie
- VH fysisch – antropologisch onderzoek
- VH determinatie hout(skool)
- VH natuursteenidentificatie en herkomstbepaling
- VH mortelanalyse
- Overig natuurwetenschappelijk onderzoek:
 - VH conservatie aardewerk
 - VH conservatie metaal
 - VH conservatie leder



- VH conservatie textiel
- VH conservatie glas
- Overige conservatie

De aanwending van de post(en) voor conservatie en natuurwetenschappelijk(e) onderzoek(en) gebeurt in samenspraak met Onroerend Erfgoed, de opdrachtnemer, de opdrachtgever en de wetenschappelijke begeleiding. De opdrachtnemer stelt een eerste voorstel tot selectie op.

Personeel

De dagelijkse uitvoering van het onderzoek (m.a.w. permanente aanwezigheid op de site) ligt in handen van minstens:

- één archeoloog-projectleider die voldoet aan de kwalificaties zoals bepaald in artikel 12 van het archeologiebesluit. Hij/zij heeft voldoende ervaring met opgravingen in stratigrafische contexten in middeleeuwse stadskern, die met het CV kan aangetoond worden. Deze persoon is verantwoordelijk voor de opgraving, vraagt de opgravingsvergunning aan en is verantwoordelijk voor de opmaak van het rapport. Hij/zij houdt het dagboek bij van de werkzaamheden.
- 3 archeoloog-assistenten die voldoen aan dezelfde kwalificaties als hierboven, met uitzondering van de ervaringsvereisten. Hij/zij dient minstens 3 maanden terreinervaring te hebben, aantoonbaar via CV.
- 6 medewerkers zonder specifieke diplomaveeisten.

Voor de rapportage worden minstens de archeoloog projectleider en 2 archeoloog-assistenten ingezet.

Vergaderingen

De opdrachtnemer organiseert een startvergadering voorafgaand aan de opgraving, tussentijdse vergaderingen en een eindvergadering met de opdrachtgever, degene die de (wetenschappelijke) begeleiding verzorgt, de stadsarcheologe van Tongeren en de erfgoedconsulent van Onroerend Erfgoed. De opdrachtnemer neemt verslag.

Bij de startvergadering worden de afspraken en het plan van aanpak overlopen. De opdrachtnemer doet tijdens de startvergadering eveneens een voorstel voor de tussentijdse vergaderingen.

De opdrachtnemer meldt de aanvang van de opgraving telefonisch (GSM: 0473/94 39 28) of per e-mail (ingrid.vanderhoydonck@rwo.vlaanderen.be) aan Onroerend Erfgoed Limburg.

De uitvoerende archeoloog neemt tijdens de volledige duur van het onderzoek deel aan de werfvergaderingen om het verloop van de opgraving af te stemmen op de bouwwerken.

Tijdens de tussentijdse vergaderingen worden de voorlopige resultaten van het archeologisch onderzoek overlopen. Tevens wordt de methodiek besproken en het verloop van de opgraving binnen de aannemerswerken.

Tijdens de eindvergadering wordt het verloop van de opgraving geëvalueerd en de timing voor het rapport besproken. Voorts doet de opdrachtnemer een voorstel voor het inzetten van de posten voor conservatie en natuurwetenschappelijke analyses.

Verwerking

Tijdens de verwerking worden de veldtekeningen gedigitaliseerd en verwerkt, worden de vondsten gewassen en summier beschreven (per context), worden de archeologische data vergeleken met de (bouw)historische gegevens, worden conclusies uitgesproken ten aanzien van de archeologische waarde van het plangebied en de resultaten van de opgraving/werfbegeleiding besproken. Het uiteindelijke product van deze acties is een zgn. basisrapport, dat eerst ter nalezing in conceptversie wordt bezorgd aan Onroerend Erfgoed en opdrachtgever, en nadien kan worden verwerkt tot het definitieve basisrapport.

De materiële vondsten worden voorzien van een nummer bestaande uit de opgravingscode, putnummer, vlaknummer en spoor- of contextnummer. Deze worden aangebracht op de vondstzakjes in onuitwisbare inkt.

Er worden beschrijvende lijsten van de vondsten opgesteld waarbij de volgorde van de nummering als ID-code fungeert. Deze lijsten bevatten een exhaustieve beschrijving van de vondsten, tellingen per soort en categorie, een determinatie van de vondsten en datering. De determinatie gebeurt, zo mogelijk, volgens bestaande typologische classificatiesystemen.

De meest representatieve vondsten worden, per soort en categorie, gefotografeerd en getekend op schaal.

Staalnames voor natuurwetenschappelijk onderzoek worden ter waardering (quickscan) voorgelegd aan een specialist. Op basis van het potentieel van het monster wordt, in overleg met Onroerend Erfgoed, de opdrachtnemer, de opdrachtgever en de wetenschappelijke begeleiding een analyseprogramma opgemaakt.

Rapportage

Evaluatierapport

Het evaluatierapport wordt binnen de 20 werkdagen na het beëindigen van het veldwerk verwacht.

Het evaluatierapport omvat minstens:

- een overzichtsplan van de opgravingsputten op leesbare schaal (pdf-bestand);
- een korte beschrijving van de resultaten (pdf-bestand)
- een voorstel naar het uitvoeren van het natuurwetenschappelijk onderzoek.

Conceptrapport

In het colofon van het conceptrapport wordt volgend informatie kader opgenomen:

Opgraving <input checked="" type="checkbox"/>	Prospectie <input type="checkbox"/>
Vergunningsnummer:	2016/234
Naam aanvrager:	DE WINTER Natasja
Naam site:	Tongeren, Kattenstraat

Het conceptrapport bevat minstens:

- een samenvatting van de resultaten van het vooronderzoek;
- een beschrijving van de methode;
- een bodemkundige omschrijving van het plangebied;
- een topografische situering van het gebied en de site;
- een historische kadering door interpretatie historische kaarten, iconografische en literaire bronnen;
- kaartmateriaal, met noordpijl en schaallat en op leesbare schaal:
 - een gegeorefereerd overzichtsplan van de onderzochte zone, geprojecteerd op het huidige kadasterplan (pdf en dwg);
 - aanduiding van de aangetroffen sporen, met -indien mogelijk- een fasering van deze sporen en met weergave van de genomen absolute hoogtes, (pdf en dwg);
 - grondplannen per fase;
 - de nodige detailplannen;
- de gemiddelde diepte van het archeologisch leesbare niveau ten opzichte van de Tweede Algemene Waterpassing en het maaiveld;
- een overzicht van de resultaten met antwoord op de onderzoeksvragen en een omvattende en duidelijke beschrijving van de sporen (afmetingen, vulling, aflijning, textuur), de vondsten, de structuren, hun bewaringstoestand, de onderlinge relatie tussen de structuren, een interpretatie van het geheel met datering van het vondstenmateriaal, relatie tot de sporen en structuren aangetroffen in de omgeving. Bij het beschrijven van vondsten en structuren wordt er steeds vergeleken met gelijkaardige vondsten/structuren aangetroffen bij andere opgravingen in het verleden;
- synthese van de resultaten binnen bredere archeologische, historische en landschappelijke context;
- bibliografie;
- de nodige detail- en overzichtsfoto's van de opengelegde zones;
- beschrijving van de sporen (via sporenlijst: afmetingen, aflijning, vorm, textuur, beschrijving vulling, datering);
- een inventaris van het vondstmateriaal;
- een inventaris van alle plannen en tekeningen;
- een inventaris van de foto's;
- een inventaris van de staalnames;
- timing voor de verwerking van de staalnames voor natuurwetenschappelijk onderzoek en het afwerken van het eindrapport.



Het conceptrapport wordt binnen de 100 werkdagen na het beëindigen van het veldwerk bezorgd aan Onroerend Erfgoed Limburg, de wetenschappelijke begeleiding en de opdrachtnemer.

Eindrapport

De opmerkingen van Onroerend Erfgoed en de wetenschappelijke begeleiding en de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek worden verwerkt tot het eindrapport. Hierbij worden de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek bestudeerd in relatie tot de contexten waaruit de stalen genomen zijn en worden de interpretaties van het conceptrapport bijgesteld.

Het eindrapport wordt afgeleverd in:

- minimaal 1 digitaal exemplaar (op een vaste gegevensdrager) en minimaal 1 analoog exemplaar voor de opdrachtgever,
- 3 digitale exemplaren (op een vaste gegevensdrager) en 3 analoog exemplaren (samen met het opvolgingsformulier) voor Onroerend Erfgoed Limburg,
- minimaal 1 digitaal exemplaar (op een vaste gegevensdrager) en minimaal 1 analoog exemplaar voor degene die de wetenschappelijke begeleiding voorziet.
- 1 exemplaar voor het Wettelijk Depot, zijnde de Koninklijke Bibliotheek in Brussel conform de Wet van 8 april 1965 (BS 18.06.1965) en het Koninklijk Besluit van 31 december 1965 (BS 19.01.1966).

Digitale exemplaren worden aangeleverd op een vaste gegevensdrager. Analoge exemplaren worden gedrukt in degelijke kwaliteit en met foto's en afbeeldingen in kleur.

Het opgravingsarchief bevat minstens:

- inventarislijsten van het gerecupereerde vondstenmateriaal, van de sporen met beschrijving, van alle plannen/tekeningen en van alle foto's. Deze inventarislijsten zijn digitaal beschikbaar;
- het dagboek en alle andere registratiedocumenten;
- het rapport;
- alle foto's, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen;
- alle gedigitaliseerde grondplannen in pdf en shp en/of dwg-formaat;
- alle gereinigde vondsten gesorteerd volgens context en voorzien van een label.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Beroep:

Binnen de dertig dagen na ontvangst van deze vergunning kan beroep aangetekend worden tegen deze beslissing conform de procedure zoals voorzien in artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium. Het beroep dient gericht te worden aan het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 5, 1210 Brussel.

Minimumnormen:

De minimumnormen voor archeologisch onderzoek met bodemingreep in Vlaanderen dienen gevolgd te worden.

Behandelaar:

Voor nadere toelichting bij deze vergunning en voor meer informatie betreffende uw dossier kan u zich wenden tot Steven Mortier, via steven.mortier@rwo.vlaanderen.be of +32 2 553 16 26.

Andere regelgeving:

Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting om eventuele door andere wet-, decreet- en regelgevingen vereiste vergunningen, machtigingen of toelatingen te bekomen.

Hoogachtend,

Gonda Callaert,
Afdelingshoofd Beheer



Vlaanderen
is erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed

Vlaamse Overheid
Koning Albert II-laan 19 bus 5
1210 Brussel
T 02 553 16 50
www.onroerenderfgoed.be

AANGETEKEND

ARON bvba
t.a.v. Mevr. Natasja DE WINTER
t.a.v. Dhr. Joris STEEGMANS
Neremweg 110
3700 Tongeren

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
2016/234(2)

bijlagen

vragen naar / e-mail
steven.mortier@rwo.vlaanderen.be

telefoonnummer
+32 2 553 16 26

Datum
07 JUNI 2016

betreft: **Vergunning voor het uitvoeren van een archeologische controle met een metaaldetector** in de gemeente Tongeren met adres Kattenstraat, Jekerstraat en Regulierenplein, kadastraal gekend als afdeling 1, sectie C, percelen 646E2, 646X, 646Y, 647F 647G, 648F en 648G, van 09 juni 2016 tot einde werken.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Onroerend Erfgoed heeft bovenvermelde vergunningsaanvraag ontvangen op 24 mei 2016.

BESLISSING

Een **vergunning** voor het gebruik van een metaaldetector om archeologische monumenten op te sporen en te verzamelen wordt verleend aan **DE WINTER Natasja** voor bovenvermelde aanvraag.

Volgens art 19 § 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, beschikt Onroerend Erfgoed vanaf de datum van ontvangst van het volledige aanvraagdossier over een termijn van 90 dagen om de vergunning te verlenen of te weigeren.

ONDERZOEK EN AFWEGING

In artikel 9 van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimoniumstaat: *Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het agentschap detectoren, inzonderheid metaaldetectoren, te gebruiken om archeologische monumenten op te sporen en te verzamelen.*

Hetzelfde artikel stelt verder: *Het gebruik van detectoren kan slechts worden vergund in het kader van een in toepassing van artikel 6, § 1, vergunde opgraving.*

Gelet op artikel 12, artikel 13 en artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, voerde het agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoek uit waarbij volgende afwegingen werden gemaakt:

Uit de opgave van de kwalificaties van de vergunningaanvrager blijkt dat de aanvrager beschikt over het vereiste diploma, een opleiding inzake opgravingstechnieken en -methoden heeft genoten, beschikt over een archeologische opgravingservaring van minimum 6 maand en de nodige kennis en ervaring heeft inzake het gebruik van een metaaldetector om archeologische monumenten op te sporen.

Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft vastgesteld dat het gebruik van de metaaldetector zal plaatsvinden in het kader van de vergunde archeologische opgraving, waarvoor een vergunning verleend werd aan **DE WINTER Natasja** met nummer **2016/234**.


Uit de opgave van de aard van de detector (**White's PRIZM III SL**) blijkt dat dit apparaat geschikt is voor het opsporen van archeologische monumenten.

BIJKOMENDE INFORMATIE

Voor nadere toelichting bij deze vergunning en voor meer informatie betreffende uw dossier kan u zich wenden tot Steven Mortier, via steven.mortier@rwo.vlaanderen.be of +32 2 553 16 26.

Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting om eventuele door andere wet-, decreet- en regelgevingen vereiste vergunningen, machtigingen of toelatingen te bekomen.

Hoogachtend,









Gonda Callaert,
Afdelingshoofd Beheer









	TO-16-RE	Onderwerp	Datum		Legende							
		Overzichtsplan VL1	Juni 2017			Spoorcontouren		Coupehaken		Verstoring		Verdieping
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 100			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer		Profiel		
					1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondstnummer metaaldetectie		









	TO-16-RE		Onderwerp	Datum		Legende						
			Overzichtsplan VL2		Juni 2017			Spoorcontouren		Coupehaken		Verstoring
	Tongeren - Regulierenplein		Schaal 1 : 100			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer		Profil	
						1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondstnummer metaaldetectie	













	TO-16-RE	Onderwerp	Datum		Legende						
		Overzichtsplan VL3	Juni 2017			Spoorcontouren		Coupehaken		Verstoring	V1M
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 100		S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer		Profiel	- - -	Verdieping
				1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondstnummer metaaldetectie		













	TO-16-RE	Onderwerp	Datum		Legende							
		Overzichtsplan VL4	Juni 2017			Spoorcontouren		Coupehaken		Verstoring	V1M	Monsternummer
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 100			S1	Spoornummer	V1	Vondstnummer		Profil		
					1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondstnummer metaaldetectie		














	TO-16-RE		Onderwerp	Datum	Legende									
			Overzichtsplan VL5		Juni 2017		V1	Vondstnummer		Coupes		Verstoring		(post)midleleeuws
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 100		S1	Spoornummer	V1M	Monsternummer		Verdieping		Romeinse laag		Romeinse steenbouw	
				1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondst metaaldetectie		Romeinse (paal)kuil		Romeinse steenbouw	













	TO-16-RE		Onderwerp	Datum	Legende							
			Overzichtsplan VL6		Juni 2017		V1	Vondstnummer		Coupes	 Verstoring	 (post)middeleeuws
	Tongeren - Regulierenplein		Schaal	0 5 m 1 : 100 		S1	Spoornummer	V1M	Monsternummer	V1MD	Vondst metaaldetectie	 Romeinse laag
						1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	 Moederbodem	 Romeinse (paal)kuil	 Romeinse steenbouw




	TO-16-RE	Onderwerp	Datum	Legende					
		Overzichtsplan VL7	Juni 2017	V1	Vondstnummer	 Coupes	 Verstoring	 (post)middeleeuws	 uitbraakspoor steenbouw
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 60 	S1	Spoornummer	V1M	Monsternummer	 Profiel	 romeinse laag	 romeinse steenbouw
			1	Laagnummer	--: 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondst metaaldetectie	 romeinse (paal)kuil




	TO-16-RE	Onderwerp	Datum	Legende					
		Overzichtsplan VL8	Juni 2017	V1	Vondstnummer	 Coupes	 Verstoring	 (post)middeleeuws	 uitbraakspoor steenbouw
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 60 	S1	Spoornummer	BP21	Boorpunt	 Profiel	 romeinse laag	 romeinse steenbouw
			1	Laagnummer	-:- 90.508	Absolute hoogte (in m TAW)	V1MD	Vondst metaaldetectie	 romeinse (paal)kuil


VL1




VL3



VL5



VL7



TO-16-RE

Tongeren -
Regulierenplein

Onderwerp

Coupes VL1,3,5,7

Datum

Juni 2017

Legende

|

Rand coupe

V1

Vondstnummer

Verstoring

S1

Spoornummer

V1M






Monsternummer

1

Laagnummer

-:- 101.508

Absolute hoogte
(in m TAW)



TO-16-RE

Tongeren -
Regulierenplein

Onderwerp

Coupes VL6

Datum

Juni 2017

Legende

Rand coupe

S1 Spoornummer

1 Laagnummer

V1

V1M

-90.101.508


Vondstnummer





Monsternummer



















Absolute hoogte
(in m TAW)



Verstoring



	TO-16-RE	Onderwerp	Datum		Legende					
		Coupes VL6	Juni 2017			Rand coupe	V1	Vondstnummer		Verstoring
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 20			S1	Spoornummer	V1M	Monsternummer		
					1	Laagnummer	-:- 101.508	Absolute hoogte (in m TAW)		



TO-16-RE

Tongeren -
Regulierenplein

Onderwerp

Coupes VL6

Datum

Juni 2017

Legende

|

Rand coupe

V1

Vondstnummer

Verstoring

S1

Spoornummer

V1M

Monsternummer

1

Laagnummer

-:- 101,508














Absolute hoogte
(in m TAW)


Schaal


1 : 20



0





1 m



	TO-16-RE	Onderwerp	Datum	Legende					
		Coupes VL6,8	Juni 2017	<div><div></div></div> Rand coupe	V1	Vondstnummer	<div><div></div></div> Verstoring		
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 20	<div><div>0</div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>1 m</div></div>	<div><div>S1</div></div> Spoornummer	V1M	Monsternummer			
			<div><div>1</div></div> Laagnummer	-:- 101.508	Absolute hoogte (in m TAW)				



	TO-16-RE	Onderwerp	Datum		Legende				
		Boorprofielen	Juni 2017		BP1	Boornummer	Moe	Moederbodem	
	Tongeren - Regulierenplein	Schaal 1 : 20			S1	Spoornummer			
					--: 90.16	Hoogte TAW			



TO-16-RE

Tongeren -
Regulierenplein

Onderwerp

Profielen 1-2

Datum

Juni 2017

Legende

Rand coupe

V1

Vondstnummer



Verstoring

S1

Spoornummer

V1M






Monsternummer

1

Laagnummer

93.108

Absolute hoogte
(in m TAW)



ARON bvba
archeologisch projectbureau

TO-16-RE
Tongeren - Regulierenplein


Onderwerp

Profielen 1-6

Schaal

1:20



Legende					
	Rand coupe	V1	Vondstnummer		Verstoring
S1	Spoonnummer	V1M	Monsternummer		
1	Laagnummer	--: 101.508	Absolute hoogte (n.m. TAW)		

